

聴力検査室 工事区分表(案)

工事項目		工事区分	1次側工事				別途	
			建築	電気	空調	衛生	受注者	ネットワーク
工事内容								
1	設置箇所の床下げ		○					
2	天井点検口の設置		○					
3	聴力検査室本体の設置、組立						○	
4	聴力検査室と床面の隙間仕上げ(ウレタンゴム、アングル)						○	
5	聴力検査室外側の壁面施工		○					
6	聴力検査室上部垂れ壁		○					
7	床切り込み及び聴力検査室設置後の床仕上げ		○					
8	聴力検査室と床面の仕上げ(コーキング)		○					
9	聴力検査室用100Vコンセントの設置			○				
10	上記100Vコンセントと聴力検査室の接続						○	
11	LAN配線の聴力検査室近傍設置							○
12	上記LANと聴力検査室の接続						○	
13	聴力検査室内の照明器具						○	
14	非常用スピーカー、照明感知器用配線を聴力検査室近傍に準備			○				
15	上記配線の聴力検査室内引き込み						○	
16	非常用スピーカー、照明、感知器本体の設置			○				
17	空調用ダクトを聴力検査室近傍に準備				○			
18	上記ダクトと聴力検査室の接続				○			