設　計	令和６年８月
単　価	令和６年８月

数量内訳書（参考）

修繕名称　　千葉市斎場ガス給湯器修繕

修繕場所　　千葉市緑区平山町1762番2号（千葉市斎場）

修繕期間　　１２０日間

金　　円

（修繕価格　金　　円）

【修繕概要】

本修繕は、千葉市斎場における老朽化したガス給湯器を更新するものである。

給湯設備　　一式

（注意事項）
本資料は、修繕契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。

課　　長	課長補佐	主　　査	設計者	検算者	浄書者			

修繕内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直　接　修　繕　費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率　10%
修繕費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
千葉市斎場	1	式		
計				

千葉市斎場

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
給湯設備	1	式		
計				

千葉市斎場　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
マルチ給湯器ﾕﾆｯﾄ 屋外設置型	100号　ﾘﾓｺﾝ含む	1	台			
設置工費	ケミカルアンカー打設含む	1	式			
既設給水給湯管 撤去接続	材工共	1	式			
既設ガス管 撤去接続	材工共	1	式			
既設排水管 撤去接続	材工共	1	式			
保温工	給水給湯接続部	1	式			
電源配線工事費 （既設切離し再接続）		1	式			
既設給湯器撤去		1	式			
撤去処分費		1	式			
試運転調整費		1	式			
消耗品		1	式			
計						