

参 考 資 料

蘇我地区廃棄物埋立処分場外周道路空洞補修業務委託

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない。

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、委託の目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この委託の入札日までとする。

単価適用日 R7.1.1

基準適用月 R6.10

環境局資源循環部廃棄物施設維持課廃棄物埋立管理事務所

課長		補佐		所長		検算者		設計者							
令和6年度		設計年月	令和7年1月		所管	千葉市環境局資源循環部廃棄物施設維持課廃棄物埋立管理事務所									
蘇我地区廃棄物埋立処分場外周道路空洞補修業務委託 設計書															
履行場所		千葉市中央区蘇我町2-1380地先					期間	契約締結日の翌日から 令和7年3月31日まで							
設計金額 金 円 内訳 <table><tr><td>業務価格</td><td>金 円</td></tr><tr><td>取引に係る消費税及び地方消費税の額</td><td>金 円</td></tr></table>												業務価格	金 円	取引に係る消費税及び地方消費税の額	金 円
業務価格	金 円														
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金 円														

[illegible]

第 1 号 内 訳 書		外周道路空洞補修工			一 式 当 り 単 価 表		
NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工						
	床掘		31	m3			
	埋戻し	クラッシャーランRC-40	1	m3			
	材料費	材料費(RC-40)	1	m3			
	土砂運搬(中砂:RC-40)	運搬(DID区間、12km以下)	1	m3			
	1の計						
2	撤去工						
	舗装版切断	車道部 t=100mm	144	m			
	舗装版破碎(幅<1.0m)	As=100mm	4	m2			
	舗装版破碎(幅≥1.0m)	As=100mm	101	m2			
	殻運搬	運搬(10km以下)	11	m3			
		アスファルト殻処分費	11	m3			
	2の計						
3	復旧工						
	表層	再生密粒As(20)	105	m2			
	基層	再生粗粒As(20)	105	m2			
	路盤	上層路盤 t=400	105	m2			
	材料費	材料費(RC-40)	11	m3			
	土砂運搬(路盤材:RC-40)	運搬(DID区間、12km以下)	11	m3			
	3の計						
	計						