

千葉市橋梁長寿命化修繕計画 (千葉都市モノレールインフラ施設編) (第2期)



令和2年3月



目 次

1	はじめに	1
1-1	背景と目的	1
1-2	計画策定にあたっての基本方針	3
1-3	計画期間	3
2	第1期計画の検証	4
2-1	第1期計画の検証	4
2-2	計画更新のポイント	6
3	インフラ施設の現状	7
3-1	計画対象	7
3-2	千葉都市モノレール建設の経緯	7
3-3	インフラ施設の概要	8
3-4	定期点検の結果（詳細）	10
4	維持管理方針	14
4-1	維持管理方法	14
4-2	点検方法	14
4-3	対策の優先順位の考え方	16
4-4	対策内容	19
5	計画による効果と対策費用	20
5-1	健全性判定	20
5-2	劣化予測	21
5-3	事業費予測と平準化	24
5-4	対策費用（事後保全型）	25
5-5	対策費用（予防保全型）	26
5-6	計画による効果	27
6	実施時期	27
7	当初計画策定時に意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者	93
8	用語の解説	94

1 はじめに

1-1 背景と目的


日本の社会資本は、戦後の高度経済成長期とともに着実に整備され、一定のストックを形成してきました。今後は、老朽化した社会資本の割合が急速に増加するという課題に直面することとなります。

千葉都市モノレール※¹は、昭和63年3月から平成11年3月にかけて順次開業し、現在、全15.4kmの延長があり、モノレール施設※²のうち軌道桁や支柱などのインフラ施設※³は道路の一部です。これらの建設年次は、約15年間に集中していることから、今後、一斉に老朽化し、劣化が深刻化するおそれがあり、維持管理コストの急激な増大から短期間に大きな財政負担が生じることは明らかとなっております。


千葉市では、戦略的な維持管理を行い、架け替えのような大規模な施設更新が発生しないよう予防保全的な維持管理を実施することでインフラ施設の長寿命化を図り、維持管理に係るコストの縮減と予算の平準化を行い、次世代に大きな負担をかけることなく、モノレールの安全性と信頼性を将来にわたり確保することを目的に、平成24年6月に『千葉市橋梁長寿命化修繕計画（千葉都市モノレールインフラ施設編）』を策定し、維持管理に取り組んできたところです。

平成25年度から現在まで、計画的に点検や修繕を実施してきましたが、第1期計画の策定から5年以上が経過し、点検結果等も蓄積されたことから、PDCAサイクルに基づき、計画の継続性と精度を高めるため、計画を更新し、第2期計画を策定しました。


建設後の経過年数（令和2年4月時点）



建設後50年以上の軌道桁数の推移



【計画のサイクルイメージ】



【計画更新時に見直しする項目】

- ◆点検結果や知見に基づく劣化予測の見直し
- ◆修繕実施後の効果（耐用年数）の検証
- ◆分岐器等の修繕計画内容の見直し
- ◆新たな課題への対応
- ◆計画事業費の精度向上

1-2 計画策定にあたっての基本方針

計画策定にあたっての基本方針は次のとおりです。

(1) すべてのインフラ施設を対象とした計画の策定

軌道桁や支柱だけでなく、分岐器や昇降機などの機械設備を含めたすべてのインフラ施設を計画の対象施設とします。

(2) すべてのインフラ施設を対象とした予防保全的な維持管理の実施

公共交通機関のため、原則運休はできないことから、架け替えのような大規模な施設更新が発生しないよう、すべてのインフラ施設について、予防保全的な維持管理を実施します。

(3) 維持管理に係るコスト縮減と予算の平準化

インフラ施設の建設年次が約 15 年間に集中しており、今後、一斉に老朽化し、維持管理コストの急激な増大から短期間に大きな財政負担が生じることは明らかであることから、予防保全的な維持管理を行うことで、施設の長寿命化を図り、維持管理に係るコスト縮減と財政負担が短期間に集中しないよう予算の平準化を図ります。

(4) モノレールの安全性と信頼性を将来にわたって確保

計画的かつ継続的に点検を実施し、インフラ施設の状態を早期かつ的確に把握し、予防保全的な維持管理を実施していくことで、モノレールの安全性と信頼性を将来にわたり確保します。

(5) 計画の更新と継続

計画は、定期点検の結果や新たな塗装や修繕方法など、最新の知見に基づき、5 年に 1 回を目途に更新することで、将来にわたって計画の精度を高めるとともに、つくったものを長持ちさせて大事に使う「ストック型社会」の意識向上に努めながら、計画を継続していきます。

1-3 計画期間

計画期間は、第 2 期計画では、2020 年を初年度として 2069 年までの 50 年間とします。

また、計画の継続性と精度を高めるために、5 年に一度を目途に計画を更新していくこととします。点検結果や修繕工事の効果を定期的に計画に反映させることで、計画の精度を高めるとともに、つくったものを長持ちさせて大事に使う「ストック型社会」の意識向上に努めながら、計画を継続していきます。

2 第1期計画の検証

2-1 第1期計画の検証

計画の精度を高めるため、第1期の検証を行い、第2期計画に反映させます。

(1) 定期点検

第1期計画において、定期点検の実施方法を決定した『千葉都市モノレールインフラ施設定期点検要領』を策定し、計画に先立つ平成24年度から定期点検を開始し、平成28年度までに全てのインフラ施設の1巡目の点検が完了し、平成29年度以降は、2巡目の点検を実施しています。



定期点検の作業状況(軌道桁)




定期点検の作業状況(停留場)

点検の結果、現在までに緊急に措置を講じる必要があるインフラ施設はありませんでした。

部材の健全性は健全な状態（健全性Ⅰ）と概ね健全な状態（健全性Ⅱ）で全体の約99%を占めていることから、概ね健全となっています。しかしながら、早期に措置を講ずる必要がある部材（健全性Ⅲ）も約1%存在することが確認されています。

点検結果



健全性の解説

区分		状 態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

(2) 修繕工事


一部のインフラ施設において、点検等による健全性の見直しにより、実施年度を変更しているものもありますが、第1期計画は概ね順調に推移しています。

ただし、第1期計画で想定していなかった、分岐器等の劣化については、第2期計画では新たな実施項目として追加する必要があることから、修繕計画内容への反映が必要となります。

また、第1期計画期間中に、塗料の剥離等作業における労働者の健康障害防止に関わる通知^{※4}に基づき変更した、塗装塗替え方法についても第2期計画では反映が必要となります。



塗装塗替え（軌道桁）



転落防止床防水更新（停留場）

2-2 計画更新のポイント

定期点検の結果、緊急に措置を講じる必要があるインフラ施設がないことや、修繕工事を概ね順調に実施していることから、第1期計画は概ね順調であったと評価し、第2期計画策定にあたって、計画の骨子は変更しないこととします。

計画更新の主なポイントは以下の通りとします。

【計画更新のポイント】

◆分岐器等の修繕計画内容の見直し

第1期計画で想定していなかった分岐器等の劣化について、修繕工事の実績を、第2期計画に反映するため、修繕計画内容の見直しを行います。

◆新たな課題への対応

第1期計画期間中に、塗料の剥離等作業における労働者の健康障害防止に関わる通知等により変更した、塗装塗替え方法について、第2期計画で反映を行います。

◆計画事業費の精度向上

労務費の上昇、分岐器等の修繕計画内容の見直し、変更した塗装塗替え方法等を反映し、修繕費の修正を行うとともに、実績に基づき事業費の見直しを行います。

3 インフラ施設の現状

3-1 計画対象

本計画の対象は、モノレール施設のうち道路施設である全長 15.4km のインフラ施設（軌道桁、支柱、分岐器、停留場等）とします。

なお、道路管理者以外が管理するインフラ外施設※⁵は、本計画の対象としていません。



計画対象区間（千葉都市モノレール 1 号線・2 号線全区間）

本計画の対象施設の内訳は、次のとおりです。

- 軌道桁（分岐桁含む） N = 440 橋
- 支柱 N = 510 基
- 分岐器 N = 23 基
- モノレール橋 N = 4 橋
- 停留場（自由通路等含む） N = 18 駅
- 昇降機（エレベーター） N = 57 基
- 昇降機（エスカレーター） N = 29 基


3-2 千葉都市モノレール建設の経緯

千葉都市モノレールは、昭和 63 年 3 月から平成 11 年 3 月にかけて順次開業しており、平成 30 年度の年間利用者数は約 1,900 万人となっており、昨今はゆるやかに増加傾向です。

- | | |
|-------------|----------------------|
| 昭和 63 年 3 月 | 第一次開業（スポーツセンター～千城台間） |
| 平成 3 年 6 月 | 第二次開業（仮千葉～スポーツセンター間） |
| 平成 7 年 8 月 | 第三次開業（千葉みなと～千葉間） |
| 平成 11 年 3 月 | 第四次開業（千葉～県庁前間） |

3-2 インフラ施設の概要

インフラ施設である軌道桁や支柱は、基本的に鋼構造物であり、全線複線の軌道となっており、縦横 2m 程度の開断面の箱桁構造の桁内を車両台車が走行する構造となっております。



インフラ施設の概要

主要なインフラ施設の概要は、以下のとおりです。

(1) 軌道桁

軌道桁は、車両の台車を支持するもので縦横各 2m 程度の鋼製開断面箱型の桁と開口部の変位を抑える補剛リブによって構成され、内面に走行輪及び案内輪を支える走行路があり、3 径間連続桁を標準としています。



軌道桁の外観 1



軌道桁の外観 2

（２）支柱

支柱は、軌道桁を直接支持する構造で、形状はT型支柱を基本とし、場所により門型、ラケット型等を採用しています。材料は、基本的に鋼構造ですが、一部鉄筋コンクリート構造となっています。



鋼支柱の外観（T型支柱）



鉄筋コンクリート支柱の外観

（３）分岐器

分岐器は、1つの軌道を2つの方向に分ける設備であり、千葉みなと駅、千葉駅、動物公園駅、千城台駅、県庁前駅に設置されています。



分岐器の外観（下面）



分岐器の外観（上面）

（４）モノレール橋

モノレール橋とは、トラス、アーチ、箱桁で軌道桁を支持する構造で、軌道桁のみで設置可能な支間長を超えるスパンに設置される橋梁です。千葉都市モノレールでは、モノレール橋が軌道桁を両脇から挟む構造形式となっており、モノレール橋の支柱間で軌道桁の支点を設ける構造となっています。



トラス橋の外観 1（千葉駅）



トラス橋の外観 2（総武線横断部）

アーチ橋の外観（セントラルアーチ）



箱桁橋の外観（京葉道路横断部）

（５）停留場

停留場は、道路から上がった２階がコンコース階、３階がホーム階を標準としており、ホームは、相対式と島式を採用しています。

主な構造は、支柱（軌道と共用）、屋根、外壁、乗降場躯体、転落防止床等からなり、エレベーター、エスカレーターの昇降機が設置されています。



停留場の外観 1



停留場の外観 2

3-3 定期点検の結果（詳細）


本市では、軌道経営者である千葉都市モノレール株式会社が実施している日常点検以外に、平成 24 年度からインフラ施設の定期点検を開始し、平成 28 年度までに全てのインフラ施設の 1 巡目の点検が完了し、平成 29 年度からは 2 巡目の点検を開始しています。

定期点検とは、インフラ施設の保全を目的とした、長寿命化修繕計画に基づく修繕に必要な劣化状況を把握するために、定期的の実施する点検であり、インフラ施設の全ての部材を、主に目視で点検します。点検頻度は、要領に基づき基本的に 5 年に 1 回のサイクルとし、劣化の程度に応じて適宜短縮できることとしております。

以下に、対象施設ごとの健全性による定期点検の結果を示します。


(1) 軌道桁（分岐桁含む）

全体として概ね健全ですが、添接部など局所的に進行している腐食が見られます。




(2) 支柱

支柱外面の一部に軽微な腐食が確認されましたが、全体として健全に保たれています。




(3) 分岐器

全体として概ね健全ですが、軌道桁上で水が溜まりやすい箇所で局所的に進行している腐食が見られます。




(4) モノレール橋

全体として概ね健全ですが、添接部など局所的に進行している腐食が見られます。




(5) 停留場

全体として概ね健全ですが、鋼部材の一部に腐食、乗降場の床等の部分的な範囲にひびわれ等の劣化が見られます




(6) 昇降機（エレベーター）

全体として概ね健全ですが、鋼部材の一部に腐食が見られます。



(7) 昇降機 (エスカレーター)

健全性は確保されています



※千葉駅のエレベーター1基及びエスカレーター2基は除く

4 維持管理方針


4-1 維持管理方法

モノレールは、道路網を構成する重要な構造物であり、公共交通機関であるため、原則運休はできないことから、架け替えのような大規模な施設更新が発生しないように管理することを基本的な考えとしています。

そのため、架け替え等の社会的影響が大きい事案が発生しないよう、維持管理方法は、今ある施設を出来る限り長寿命化する「長寿命化型」とし、以下のとおり定義します。

維持管理方法	具体的な管理方法
長寿命化型	劣化が小さいうちに、予防保全的な修繕を行うことで、施設の長寿命化を図る管理方法。修繕の時期は、部材毎の点検結果に基づいて設定する。

長寿命化型の維持管理シナリオ（イメージ）



4-2 点検方法

インフラ施設の点検は、「通常点検」、「定期点検」、「特定点検」、「異常時点検」、「詳細点検」に区分し、以下の点検体系に基づき実施していくこととします。

点検を計画的かつ継続的に実施することにより、施設の状態を早期かつ的確に把握し、早期に維持修繕を実施していくことで、常にインフラ施設が良好な状態であることを目指します。

点検体系

	点検種類	概要	頻度
定期	通常点検	軌道経営者である千葉都市モノレール(株)が、インフラ施設の異常を早期に発見するために実施する点検 巡回検査: 車上からインフラ施設に異常がないか確認する 定期検査: 検査路、軌道作業車等からインフラ施設に異常がないか確認する	巡回検査: 15日 定期検査: 1年
	定期点検	近接目視により、インフラ施設の変状・異常を把握、診断するために実施する点検	5年に1回を基本とする
非定期	特定点検	特定の事象に着目して、あらかじめ事象に応じた期間及び方法により計画的に実施する点検	非定期
	異常時点検	自然災害時や他の点検による異常確認時に、インフラ施設の損傷状況や安全性を確認するために実施する点検	非定期
	詳細点検	日常点検等により、発見された変状・異常に対して、損傷原因等を詳細に把握するために実施する点検	非定期

点検状況




軌道桁点検



停留場点検



軌道作業車による点検



高所作業車による点検（セントラルアーチ）

4－3 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位の考え方は、以下の5項目の判断基準から評価を行い、表のとおり優先順位を決定しました。

① 健全性（点検結果）

利用者の安全性および構造安定性（耐久性）※⁶を判定しており、対策の緊急性、必要性を点検により直接評価しているため、健全性は最も重要視すべき指標です。

② 第三者被害の恐れ

第三者被害は、モノレール利用者だけでなく、道路上の交通にも被害が生じる可能性があるため、重要視すべき指標です。

③ 運行に与える影響

公共交通機関であることから、施設の劣化がどのように運行に影響を与えるかは重要視すべき指標です。

④ バリアフリー

公共交通機関であることから、高齢者、障害者など誰もが円滑かつ安全に利用できるようにする必要があるため、バリアフリーは重要視すべき指標です。

⑤ 美観

モノレールは、道路景観を構成する大規模な施設、公共交通機関および他都市に誇れる重要な資産であることから、美観についても重要視すべき指標です。

対策の優先順位

優先度	施設	
高 ↑ ↓ 低	分岐器	
	軌道桁、支柱、モノレール橋	
	停留場及び通路	転落防止床
		軒天井コンクリート
		軒天井カバー
		外壁
		エレベーター
		エスカレーター
		屋根
		塗装
		吹付タイル
		シーリング





軒天井カバー



外壁



エレベーター



エスカレーター



屋根



シーリング

4-4 対策内容


定期点検により把握した施設や部材毎に生じた劣化に対して、対策の効果、施工性、安全性、経済性を検討し、主に以下のような対策工法を選定し実施していきます。

施設	対策
分岐器	更新
軌道桁、支柱 モノレール橋	塗装塗替え
停留場及び通路	転落防止床更新（防水更新・トップコート更新）
	軒天井コンクリート表面被服
	軒天井カバー更新、撤去
	外壁更新
	エレベーター更新
	エスカレーター更新
	屋根更新
	塗装塗替え
	吹付タイル修繕
	シーリング更新

5 計画による効果と対策費用

本計画は、モノレールインフラ施設を定期点検等により、劣化が顕在化する前に予防的な対策を講じ、限られた財政の中で、安全・安心の確保、社会的損失の回避・抑制、維持管理コストの縮減および平準化、長寿命化を図るためのものです。

本計画に基づき、計画による効果と対策費用を以下のフローに基づき、試算しました。




5-1 健全性の判定

インフラ施設の健全性を示す指標として、健全性^{※7}を設定しました。

定期点検等の結果をもとに、現状の健全性の把握と将来の劣化予測^{※8}を行うため、劣化の程度に応じ4段階の健全性を表のとおり設定し、判定することとしたものです。

健全性判定の基本的な考え方

健全性		定義
I	健全	モノレールインフラ施設の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	モノレールインフラ施設の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	モノレールインフラ施設の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	モノレールインフラ施設の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態。



健全性のイメージ

5-2 劣化予測

計画的な維持管理を実施していくためには、施設がいつどの程度劣化するかを予測し、対策を講じる必要があります。そこで、劣化の進展の予測を行うため、次のとおり劣化曲線を設定します。

(1) 施設の分類

本計画では、劣化予測を行う施設と耐用年数を設定する施設に分類します。

劣化予測は、軌道桁や支柱などの部材を対象に、定期点検の結果等により劣化の進展を予測するものです。

一方、耐用年数を設定する施設は、分岐器、昇降機等の機械設備及び停留場の部材であり、千葉都市モノレールの実績や文献等により、その耐用年数を設定するものとします。

劣化予測における施設の分類

分類	施設（材料）
劣化予測	軌道桁（鋼）、支柱（鋼及びコンクリート）、モノレール橋（鋼）、停留場軒天井（コンクリート）など
耐用年数設定	分岐器、昇降機、停留場外壁（ホーロー鋼板パネル等）、停留場外壁及び屋根（シーリング）、停留場転落防止床（アスファルト防水）など

(2) 劣化機構^{※9}

定期点検の結果から、施設ごとに劣化予測を行うための劣化機構を抽出しました。


劣化予測する劣化機構

劣化機構	施設（材料）	劣化現象の特徴
防食機能の劣化、腐食	軌道桁・支柱など（鋼）	塗膜の変色、浮き・剥離、錆、断面減少
中性化	支柱・停留場軒天井（コンクリート）	ひびわれ、遊離石灰、浮き

(3) 劣化曲線の設定

将来の劣化予測を行うため、劣化曲線を次のとおり設定します。

- 建設時の健全性Ⅰ定期点検結果に基づく健全性の平均値を結び、その傾きをもとに劣化曲線を設定します。
- 現時点でモノレールにおいては、経過年数が35年以降のデータが存在しないことから、35年以降の劣化予測は精度が劣ることが予想されます。そのため、適宜、各種協会等が提案している耐用年数などを参考にして劣化曲線の補正を行います。
- コンクリートの中性化については、モノレールにおけるデータが少ないことから、「千葉市橋梁長寿命化修繕計画」を参考にして劣化曲線を設定します。



駅舎含む
劣化曲線の例（軌道桁等の塗替塗装（フッ素））

5-3 事業費予測と平準化

将来事業費を予測するにあたっては、修繕をどの段階で実施するかにより事業費に大きな差が生じます。そこで、維持すべき健全性を管理水準とした維持管理シナリオを設定し、健全性に応じた対策方法を設定します。

また、年度ごとの事業費にばらつきが生じた際、より実行性のある計画とするため、施設や対策ごとに設定した優先度に応じて、対策時期をずらすことにより事業費の平準化を実施することとします。


なお、予測する事業費には、軌道経営者である千葉都市モノレール株式会社が負担する日常の維持管理費用は含みません。

(1) 維持管理シナリオ

維持すべき健全性を管理水準とした維持管理シナリオは表のとおりとし、劣化予測する施設ごとにライフサイクルコスト^{※10}が最小となるシナリオを選択します。

維持管理シナリオ

維持管理シナリオ	概要
予防保全 1	予防保全的な維持管理を実施し、劣化が軽微な健全性Ⅱの段階で修繕するシナリオ
予防保全 2	予防保全的な維持管理を実施し、劣化が中程度となった健全性Ⅲに至る前の段階で修繕するシナリオ
予防保全 3	予防保全的な維持管理を実施し、性能低下が懸念される健全性Ⅲの段階で修繕するシナリオ



維持管理シナリオのイメージ

（２）対策方法と効果

施設ごとに対策方法とその効果を設定します。対策方法は、実績や千葉市橋梁長寿命化修繕計画等を参考に設定しました。

劣化予測をする施設の対策効果は、健全性Ⅱ又はⅢで対策を実施する場合、健全性Ⅰまで回復するものとし、健全性Ⅳで対策を実施する場合は、健全性Ⅱまで回復するものとししました。

また、耐用年数を設定した施設は、施設更新によって、建設時と同様の状態になるものとししました。

対策方法と効果 1

●施設：軌道桁・支柱など（鋼）

●劣化機構：腐食・防食機能の劣化

健全性	対策方法	対策効果
I	—	—
II	上塗り塗装※ (Rc-IV) 4 種ケレン（電力工具無）	健全性Ⅰまで回復
III	上塗り塗装 (Rc-IV) 4 種ケレン（電力工具無）	健全性Ⅰまで回復
IV	上塗り塗装＋当板補強 (Rc-IV) 4 種ケレン（電力工具無）＋当板	健全性Ⅱまで回復

対策方法と効果 2

●施設：支柱・停留場軒天井（コンクリート）

●劣化機構：中性化

健全性	対策方法	対策効果
I	—	—
II	表面被覆	健全性Ⅰまで回復
III	炭素繊維接着	健全性Ⅰまで回復
IV	断面修復＋炭素繊維接着	健全性Ⅱまで回復

※懸垂式モノレールという構造上の特殊性から、国が推奨する湿式工法（剥離剤）は使用できないため、錆びを無害化する新技術の塗料を使用し、既存塗膜を剥がさず上塗りする方法を試験的に実施している。

耐用年数を設定した施設


施設	対策方法
分岐器	更新
昇降機	更新
停留場及び通路 外壁	更新・吹付タイル補修・シーリング更新
停留場及び通路 屋根	更新・シーリング更新
停留場及び通路 軒天井カバー	更新又は撤去
停留場 転落防止床	防水更新・トップコート更新

5-4 対策費用（事後保全型）

事後保全的な維持管理を実施した場合の事業費予測を示します。

事後保全的な維持管理とは、点検によって安全を確保しながら、使用限界に至った段階で、修繕を実施するものとします。

千葉都市モノレールの場合、建設年次が集中しているため事業費が集中すること、平成24年度以降に判明した分岐器等の劣化に対する即時更新等の費用が増大したこと、塗料の剥離等作業における労働者の健康障害防止に関わる通知に基づく対応を新たに想定したこと等から、今後50年間の事業費の累計は、約500億円となります。



事後保全的な維持管理を実施した場合の事業費予測


5-5 対策費用（予防保全型）

予防保全的な維持管理を実施した場合における事業費の予測を示します。

予防保全的な維持管理とは、劣化予測に基づいた施設の修繕、耐用年数を設定した施設の更新を計画的に実施することで、架け替えのような大規模な施設更新が発生しないよう戦略的な維持管理を実施していくことであります。

各施設の維持管理シナリオは、ライフサイクルコストが最小となるよう鋼部材の軌道桁・支柱などは「予防保全 2」を選択し、コンクリート部材の支柱・停留場軒天井は「予防保全 1」を選択しました。より実効性のある計画とするため、年度ごとの予算を考え、必要となる事業費を平準化した場合の事業費予測を示します。

平準化にあたっては、対策実施の優先順位に基づき、点検によって安全を確保したうえで対策時期の前倒し等を実施することとしました。今後 50 年間の事業費の累計は、約 330 億円となります。




予防保全的な維持管理を実施した場合の事業費予測（平準化後）

5-6 計画による効果

本計画を策定し、予防保全的な維持管理（約 330 億円）を実施することで、事後保全的な維持管理（約 500 億円）の場合と比べ、今後 50 年間で約 170 億円（約 34%）の縮減が見込まれます。

本計画に基づき、すべてのインフラ施設について、計画的に予防保全的な修繕を実施していくことで、維持管理に係るコスト縮減と予算の平準化を図りながら、モノレールの安全性と信頼性を将来にわたって確保します。



計画による効果

6 実施時期

次頁以降に、施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期等を示します。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																				
											2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028												
1	2	千葉みなと	HOP1 HOP2	HOG1U-1	HOG1D-1	30. 75	30. 75	1989	31	2017	2022			●				●													
3	4	千葉みなと・市役所前	HOP2 HOP3	H1G1U-1	H1G1D-1	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022			●				●													
			HOP3 H1P1	H1G1U-2	H1G1D-2									●				●													
			H1P1 H1P2	H1G1U-3	H1G1D-3									●				●													
			H1P2 H1P3	H1G2U-1	H1G2D-1									●				●													
5	6		H1P3 H1P4	H1G3-1 (分岐)	40. 00	1990		30	2017	2021	○	●○	●○	○	○	●○	●○	○													
			H1P4 H1P5	H1G3-2 (分岐)																											
7	8		H1P5 H1P6	千葉みなと11イ															40. 00	1990	30	2017	2021						●○	●○	○
			H1P6 H1P7	H1G4-1 (分岐)																											
9	10		H1P7 H1P8	千葉みなと12イ	40. 00	1990	30	2017	2021						●○	●○	○														
			H1P8 H1P9	H1G4-2 (分岐)																											
			H1P9 H1P10	千葉みなと12ロ																											
			H1P10 H1P11																												
11	12		H1P11 H1P12	H1G5U-1	H1G5D-1	123. 11	122. 66	1989	31	2017	2022			●				●													
			H1P12 H1P13	H1G5U-2	H1G5D-2									●				●													
			H1P13 H1P14	H1G5U-3	H1G5D-3									●				●													
			H1P14 H1P15	H1G5U-4	H1G5D-4									●				●													
13	14		H1P15 H1P16	H1G6U-1	H1G6D-1	112. 42	104. 87	1989	31	2017	2022			●				●													
			H1P16 H1P17	H1G6U-2	H1G6D-2									●				●													
			H1P17 H1P18	H1G6U-3	H1G6D-3									●				●													
			H1P18 H1P19	H1G6U-4	H1G6D-4									●				●													
15	16		H1P19 H1P20	H1G7U-1	H1G7D-1	95. 56	94. 56	1989	31	2017	2022			●				●													
			H1P20 H1P21	H1G7U-2	H1G7D-2									●				●													
			H1P21 H1P22	H1G7U-3	H1G7D-3									●				●													
			H1P22 H1P23											●				●													
17	18		H1P23 H2P1	H1G8U-1	H1G8D-1	48. 00	48. 00	1989	31	2017	2022			●				●													
			H2P1 H2P2	H1G8U-2	H1G8D-2									●				●													
			H2P2 H2P3	H1G9U-1	H1G9D-1							69. 00	69. 00	1989	31	2017	2022			●				●							
			H2P3 H2P4	H1G9U-2	H1G9D-2															●				●							
19	20		H2P4 H2P5	H1G10U-1	H1G10D-1	48. 00	48. 00	1989	31	2017	2022			●				●													
			H2P5 H2P6											●				●													
			H2P6 H2P7	H1G11U-1	H1G11D-1							64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022			●				●	○						
			H2P7 H2P8	H1G11U-2	H1G11D-2															●				●	○						
21	22		H2P8 H2P9	H1G11U-3	H1G11D-3	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022			●				●	○												
			H2P9 H2P10											●				●	○												
			H2P10 H2P11											●				●	○												
			H2P11 H2P12											●				●	○												
23	24		H2P12 H2P13	H2G1U-1	H2G1D-1	57. 00	57. 00	1990	30	2017	2022			●			○		●												
			H2P13 H2P14	H2G2U-1	H2G2D-1							59. 91	60. 09	1991	29	2017	2022			●			○		●						
			H2P14 H2P15	H2G2U-2	H2G2D-2															●			○		●						
			H2P15 H2P16	H2G3U-1	H2G3D-1							45. 08	44. 92	1991	29	2017	2022			●			○		●						
H2P16 H2P17	H2G4U-1		H2G4D-1			●			○		●																				
29	30		H2P17 H2P18	H2G4U-2	H2G4D-2	77. 61	75. 32	1991	29	2017	2022			●			○		●												
			H2P18 H2P19	H2G4U-3	H2G4D-3									●			○		●												
			H2P19 H2P20											●			○		●												
			H2P20 H2P21											●			○		●												
31	32		H2P21 H2P22	H2G5U-1	H2G5D-1	114. 00	114. 00	1991	29	2017	2022			●				●													
			H2P22 H2P23	H2G5U-2	H2G5D-2									●				●													
			H2P23 H2P24	H2G5U-3	H2G5D-3									●				●													
			H2P24 H2P25											●				●													
33	34		H2P25 H2P26	H2G6U-1	H2G6D-1	123. 09	129. 43	1992	28	2017	2022			●				●													
			H2P26 H2P27	H2G6U-2	H2G6D-2									●				●													
			H2P27 H2P28	H2G6U-3	H2G6D-3									●				●													
			H2P28 H2P29											●				●													
35	36	H2P29 H2P30	H2G7U-1	H2G7D-1	60. 88	62. 43	1992	28	2017	2022			●				●														
		H2P30 H2P31	H2G7U-2	H2G7D-2									●				●														
		H2P31 H2P32											●				●														
		H2P32 H2P33											●				●														
37	38	H2P33 H2P34	H2G8U-1	H2G8D-1	115. 01	108. 32	1991	29	2017	2022			●				●														
		H2P34 H2P35	H2G8U-2	H2G8D-2									●				●														
		H2P35 H2P36	H2G8U-3	H2G8D-3									●				●														
		H2P36 H2P37											●				●														
39	40	H2P37 H2P38	H2G9U-1	H2G9D-1	50. 38	50. 35	1989	31	2017	2022			●				●														
		H2P38 H2P39											●				●														
		H2P39 H2P40											●				●														
		H2P40 H2P41											●				●														
41	42	H2P41 P-1	H2G10 (分岐) 千葉12	H2G10 (分岐) 千葉11	56. 09		1991	29	2017	2021	○	●○	●○	○	○	●○	●○	○													
43	44	千葉・栄町	P-1 D-0	H2G11U-1	H2G11D-1	40. 82	39. 00	1990	30	2017	2022			●				●													
			D-0 D-1	H2G11U-2	H2G11D-2									●				●													
			D-1 A1-2	H2G12U-1	H2G12D-1							12. 03	22. 72	1990	30	2017	2022			●				●							
			A1-2 A1-3																	●				●							
47	48		A1-3 D-2	H3G1U-1	H3G1D-1	59. 10	59. 10	1988	32	2017	2022			●				●													
			D-2 D-3	H3G1U-2	H3G1D-2									●				●													
			D-3 D-4	H3G1U-3	H3G1D-3									●				●													
			D-4 C1P2	H3G2U1	H3G2D-1							31. 04	64. 94	1987	33	2017	2022			●				●							
C1P2 C1P4	H3G2U2				●				●																						
49	50		C1P4 C1P5	H3G3U-1	H3G3D-1	36. 08	39. 43	1987	33	2017	2022			●				●	○												
			C1P5 C1P6	H3G3U-2	H3G3D-2									●				●	○												
			C1P6 C1D1	H3G4U-1	H3G4D-1							36. 81	36. 81	1987	33	2017	2022			●				●	○						
			C1D1 C1P9	H3G4U-2	H3G4D-2															●				●	○						
51	52		C1P9 C1P10	H3G5U-1	H3G5D-1	21. 95	20. 43	1987	33	2017	2022			●				●	○												

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期									
上り	下り										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
57	58	千葉・栄町	C1P10 C1P11	H3G6U-1	H3G6D-1	90. 98	87. 16	1987	33	2017	2022			●				●	○	
			C1P11 C1P12	H3G6U-2	H3G6D-2									●				●	○	
			C1P10 C1P11	H3G6U-3	H3G6D-3									●				●	○	
			C1P13 C1P14	H3G7U-1	H3G7D-1									●				●	○	
59	60		C1P14 C1P15	H3G7U-2	H3G7D-2	87. 56	86. 57	1987	33	2017	2022			●				●	○	
			C1P15 C1P16	H3G7U-3	H3G7D-3									●				●	○	
			C1P16 H3P1	H3G8U-1	H3G8D-1									●				●		
			H3P1 C1P17	H3G8U-2	H3G8D-2									●				●		
61	62		C1P17 H3P2	H3G9U-1	H3G9D-1	31. 56	40. 57	1987	33	2017	2022			●				●		
			H3P2 H3P3	H3G9U-2	H3G9D-2									○	●				●	
			H3P3 H3P4	H3G9U-3	H3G9D-3									○	●				●	
			H3P4 H3P5	H3G10U-1	H3G10D-1									○	●				●	
63	64		栄町・葭川公園	H3P5 H4P1	H4G1U-1	H4G1D-1	94. 25	91. 75	1992	28	2017	2022		○	●				●	
				H4P1 H4P2	H4G1U-2	H4G1D-2								○	●				●	
				H4P2 H4P3	H4G1U-3	H4G1D-3								○	●				●	
				H4P3 H4P4	H4G2U-1	H4G2D-1								○	●				●	
65	66	H4P4 H4P5		H4G2U-2	H4G2D-2	128. 41	126. 56	1992	28	2017	2022		○	●				●		
		H4P5 H4P6		H4G2U-3	H4G2D-3								○	●				●		
		H4P6 H4P7		H4G3U-1	H4G3D-1									●○				●		
		H4P7 H4P8		H4G3U-2	H4G3D-2									●○				●		
67	68	H4P8 (H4P91)		H4G4U-1	H4G4D-1	76. 14	78. 37	1994	26	2017	2022			●○				●		
		(H4P91) (H4P92)		H4G4U-2	H4G4D-2									●○				●		
		(H4P92) (H4P93)		H4G4U-3	H4G4D-3									●○				●		
		(H4P93) H4P10		H4G4U-4	H4G4D-4									●○				●		
69	70	H4P10 H4P11		H4G6U-1	H4G6D-1	61. 40	63. 35	1993	27	2017	2022			●○				●		
		H4P11 H4P12		H4G6U-2	H4G6D-2									●○				●		
		H4P12 H4P13		H4G7U-1	H4G7D-1									●○				●		
		H4P13 H5P1		H4G7U-2	H4G7D-2									●○				●		
71	72	葭川公園・県庁前	H5P1 H5P2	H5G1U-1	H5G1D-1	38. 54	36. 47	1992	28	2017	2022			●	○			●		
			H5P2 H5P3	H5G2U-1	H5G2D-1									●	○			●		
			H5P3 H5P4	H5G2U-2	H5G2D-2									●	○			●		
			H5P4 H5P5	H5G3U-1	H5G3D-1									●	○			●		
73	74		H5P5 H5P6	H5G3U-2	H5G3D-2	93. 39	87. 52	1994	26	2017	2022			●	○			●		
			H5P6 H5P7	H5G3U-3	H5G3D-3									●	○			●		
			H5P7 H5P8	H5G4U-1	H5G4D-1									●	○			●		
			H5P8 H5P9	H5G5U-1	H5G5D-1									●	○			●		
75	76		H5P9 H5P10	H5G5U-2	H5G5D-2	60. 08	59. 92	1994	26	2017	2022			●	○			●		
			H5P10 H5P11	H5G6U-1	H5G6D-1									●				●		
			H5P11 H5P12	H5G6U-2	H5G6D-2									●				●		
			H5P12 H5P13	H5G6U-3	H5G6D-3									●				●		
77	78		葭川公園・県庁前	H5P13 H5P14	H5G7-1 (分岐) 県庁前12	48. 00		1989	31	2017	2021	○	●○	●○	○	○	○	●○	●○	○
				H5P14 H5P15	H5G7-2 (分岐) 県庁前11															
				H5P15 H5P16	H5G8U-1							H5G8D-1			●				●	
				H5P16 H5P17	H5G9U-1							H5G9D-1			●				●	
79	80	H5P17 H5P18		H5G9U-2	H5G9D-2	64. 87	65. 13	1994	26	2017	2022			●				●		
		H5P18 H5P19		H5G10U-1	H5G10D-1									●				●		
		H5P19 H5P20		H5G11U-1	H5G11D-1									●				●		
		H5P20 H5P21		H5G12U-1	H5G12D-1									●				●		
81	82	H5P21 H6P1		H5G12U-2	H5G12D-2	63. 00	63. 00	1995	25	2017	2022			●				●		
		H6P1 H6P2		H5G12U-3	H5G12D-3									●				●		
		H6P2 H6P3		H6G1U-1	H6G1D-1									●				●		
		H6P3 H6P4		H6G2U-1	H6G2D-1									●				●		
83	84	葭川公園・県庁前		H6P4 H6P5	H6G3U-1	H6G3D-1	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022			●				●	
				H6P5 H6P6	H6G4U-1	H6G4D-1									●				●	
				H6P6 H6P7	H6G5U-1	H6G5D-1									●				●	
				H6P7 H6P8	H6G6U-1	H6G6D-1									●				●	
85	86		H6P8 H6P9	H6G7U-1	H6G7D-1	52. 85	51. 76	1995	25	2017	2022			●				●		
			H6P9 H6P10	H6G8U-1	H6G8D-1									●				●		
			H6P10 H6P11	H6G9U-1	H6G9D-1									●				●		
			H6P11 H6P12	H6G10U-1	H6G10D-1									●				●		
87	88		H6P12 H6P13	H6G11U-1	H6G11D-1	40. 29	40. 11	1995	25	2017	2022			●				●		
			H6P13 H6P14	H6G12U-1	H6G12D-1									●				●		
			H6P14 H6P15	H6G13U-1	H6G13D-1									●				●		
			H6P15 H6P16	H6G14U-1	H6G14D-1									●				●		
89	90		H6P16 H6P17	H6G15U-1	H6G15D-1	63. 00	63. 00	1995	25	2017	2022			●				●		
			H6P17 H6P18	H6G16U-1	H6G16D-1									●				●		
			H6P18 H6P19	H6G17U-1	H6G17D-1									●				●		
			H6P19 H6P20	H6G18U-1	H6G18D-1									●				●		
91	92	葭川公園・県庁前	H6P20 H6P21	H6G19U-1	H6G19D-1	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022			●				●		
			H6P21 H6P22	H6G20U-1	H6G20D-1									●				●		
			H6P22 H6P23	H6G21U-1	H6G21D-1									●				●		
			H6P23 H6P24	H6G22U-1	H6G22D-1									●				●		
93	94		H6P24 H6P25	H6G23U-1	H6G23D-1	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022			●				●		
			H6P25 H6P26	H6G24U-1	H6G24D-1									●				●		
			H6P26 H6P27	H6G25U-1	H6G25D-1									●				●		
			H6P27 H6P28	H6G26U-1	H6G26D-1									●				●		
95	96		H6P28 H6P29	H6G27U-1	H6G27D-1	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022			●				●		
			H6P29 H6P30	H6G28U-1	H6G28D-1									●				●		
			H6P30 H6P31	H6G29U-1	H6G29D-1									●				●		
			H6P31 H6P32	H6G30U-1	H6G30D-1									●				●		
97	98		葭川公園・県庁前	H6P32 H6P33	H6G31U-1	H6G31D-1	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022			●				●	
				H6P33 H6P34	H6G32U-1	H6G32D-1									●				●	
				H6P34 H6P35	H6G33U-1	H6G33D-1									●				●	
				H6P35 H6P36	H6G34U-1	H6G34D-1									●				●	
99	100	H6P36 H6P37		H6G35U-1	H6G35D-1	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022			●				●		
		H6P37 H6P38		H6G36U-1	H6G36D-1									●				●		
		H6P38 H6P39		H6G37U-1	H6G37D-1									●				●		
		H6P39 H6P40		H6G38U-1	H6G38D-1									●				●		
101	102	H6P40 H6P41		H6G39U-1	H6G39D-1	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022			●				●		
		H6P41 H6P42		H6G40U-1	H6G40D-1									●				●		
		H6P42 H6P43		H6G41U-1	H6G41D-1									●				●		
		H6P43 H6P44		H6G42U-1	H6G42D-1									●				●		

注) ・定期点検は平成24年度(2012年度)から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえて実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

● 定期点検
○ 更新工事

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期									
											2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1	2	千葉みなと	HOP1 HOP2	H0G1U-1 H0G1D-1	30. 75	30. 75	1989	31	2017	2022				●					●	
3	4	千葉みなと・市役所前	HOP2 HOP3	H1G1U-1 H1G1D-1	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022				●					●	
			HOP3 H1P1	H1G1U-2 H1G1D-2										●					●	
			H1P1 H1P2	H1G1U-3 H1G1D-3										●					●	
			H1P2 H1P3	H1G2U-1 H1G2D-1										●					●	
5	6		H1P3 H1P4	H1G3-1(分岐) 千葉みなと11イ	40. 00		1990	30	2017	2021	○	○	●○	●○	○	○	○	●○	●○	
7			H1P4 H1P5	H1G3-2(分岐) 千葉みなと11ロ																
			H1P5 H1P6	H1G4-1(分岐) 千葉みなと12イ																
			H1P6 H1P7	H1G4-2(分岐) 千葉みなと12ロ																
8			H1P7 H1P8	H1G5U-1 H1G5D-1	123. 11	122. 66	1989	31	2017	2022				●					●	
			H1P8 H1P9	H1G5U-2 H1G5D-2										●					●	
			H1P9 H1P10	H1G5U-3 H1G5D-3										●					●	
			H1P10 H1P11	H1G5U-4 H1G5D-4										●					●	
11	12		H1P11 H1P12	H1G6U-1 H1G6D-1	112. 42	104. 87	1989	31	2017	2022				●					●	
			H1P12 H1P13	H1G6U-2 H1G6D-2										●					●	
			H1P13 H1P14	H1G6U-3 H1G6D-3										●					●	
			H1P14 H1P15	H1G6U-4 H1G6D-4										●					●	
13	14		H1P15 H1P16	H1G7U-1 H1G7D-1	95. 56	94. 56	1989	31	2017	2022				●					●	
			H1P16 H1P17	H1G7U-2 H1G7D-2										●					●	
			H1P17 H1P18	H1G7U-3 H1G7D-3										●					●	
			H1P18 H1P19	H1G8U-1 H1G8D-1										●					●	
15	16		H1P19 H1P20	H1G9U-1 H1G9D-1	69. 00	69. 00	1989	31	2017	2022				●					●	
17	18		H1P20 H1P21	H1G9U-2 H1G9D-2										●					●	
			H1P21 H1P22	H1G10U-1 H1G10D-1										●					●	
19	20		H1P22 H1P23	H1G11U-1 H1G11D-1	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022				●					●	
21	22		H1P23 H2P1	H1G11U-2 H1G11D-2										●					●	
			H2P1 H2P2	H1G11U-3 H1G11D-3										●					●	
			H2P2 H2P3	H2G1U-1 H2G1D-1										●					●	
23	24		H2P3 H2P4	H2G2U-1 H2G2D-1	59. 91	60. 09	1991	29	2017	2022				●					●	
25	26		H2P4 H2P5	H2G2U-2 H2G2D-2										●					●	
			H2P5 H2P6	H2G3U-1 H2G3D-1										●					●	
27	28		H2P6 H2P7	H2G4U-1 H2G4D-1	77. 61	75. 32	1991	29	2017	2022				●					●	
29	30		H2P7 H2P8	H2G4U-2 H2G4D-2										●					●	
			H2P8 H2P9	H2G4U-3 H2G4D-3										●					●	
			H2P9 H2P10	H2G5U-1 H2G5D-1							○			●					●	
31	32		H2P10 H2P11	H2G5U-2 H2G5D-2	114. 00	114. 00	1991	29	2017	2022	○			●					●	
			H2P11 H2P12	H2G5U-3 H2G5D-3							○			●					●	
			H2P12 H2P13	H2G6U-1 H2G6D-1							○			●					●	
			H2P13 H2P14	H2G6U-2 H2G6D-2							○			●					●	
33	34		H2P14 H2P15	H2G6U-3 H2G6D-3	123. 09	129. 43	1992	28	2017	2022	○			●					●	
			H2P15 H2P16	H2G7U-1 H2G7D-1							○			●					●	
			H2P16 H2P17	H2G7U-2 H2G7D-2							○			●					●	
			H2P17 H2P18	H2G8U-1 H2G8D-1							○			●					●	
37	38		H2P18 H2P19	H2G8U-2 H2G8D-2	115. 01	108. 32	1991	29	2017	2022	○			●					●	
			H2P19 H2P20	H2G8U-3 H2G8D-3							○			●					●	
			H2P20 H2P21	H2G9U-1 H2G9D-1							○	○		●					●	
			H2P21 P-1	H2G10 (分岐) 千葉12	56. 09		1991	29	2017	2021	○	○	●○	●○	○	○	○	●○	●○	
43	44		P-1 D-0	H2G11U-1 H2G11D-1										●	○				●	
			D-0 D-1	H2G11U-2 H2G11D-2										●	○				●	
			D-1 A1-2	H2G12U-1 H2G12D-1										●	○				●	
45	46		A1-2 D-2	H3G1U-1 H3G1D-1	59. 10	59. 10	1988	32	2017	2022				●	○				●	
47	48		D-2 D-3	H3G1U-2 H3G1D-2										●	○				●	
			D-3 D-4	H3G1U-3 H3G1D-3										●	○				●	
			D-4 C1P2	H3G2U1 H3G2D-1								○		●					●	
49	50	千葉・栄町	C1P2 C1P4	H3G2U2 H3G2D-1	31. 04 18. 80	64. 94	1987	33	2017	2022		○		●					●	
			C1P4 C1P5	H3G3U-1 H3G3D-1							○		●					●		
			C1P5 C1P6	H3G3U-2 H3G3D-2									●					●		
			C1P6 C1D1	H3G4U-1 H3G4D-1									●					●		
51	52		C1D1 C1P9	H3G4U-2 H3G4D-2	36. 81	36. 81	1987	33	2017	2022				●					●	
			C1P9 C1P10	H3G5U-1 H3G5D-1										●					●	
			C1P10 C1P11	H3G6U-1 H3G6D-1										●					●	
			C1P11 C1P12	H3G7U-1 H3G7D-1										●					●	
53	54		C1P12 C1P13	H3G8U-1 H3G8D-1	36. 81	36. 81	1987	33	2017	2022				●					●	
			C1P13 C1P14	H3G9U-1 H3G9D-1										●					●	
			C1P14 C1P15	H3G10U-1 H3G10D-1										●					●	
			C1P15 C1P16	H3G11U-1 H3G11D-1										●					●	
55	56		C1P16 C1P17	H3G12U-1 H3G12D-1	21. 95	20. 43	1987													

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期														
上り	下り										2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037						
57	58	千葉・栄町	C1P10	H3G6U-1	H3G6D-1	90. 98	87. 16	1987	33	2017	2022				●				●						
			C1P11	H3G6U-2	H3G6D-2										●				●						
			C1P12	H3G6U-3	H3G6D-3										●				●						
			C1P10	H3G6U-3	H3G6D-3										●				●						
59	60		C1P13	H3G7U-1	H3G7D-1	87. 56	86. 57	1987	33	2017	2022				●				●						
			C1P14	H3G7U-2	H3G7D-2										●				●						
			C1P15	H3G7U-3	H3G7D-3										●				●						
			C1P16	H3G7U-3	H3G7D-3										●				●						
61	62		C1P16	H3G8U-1	H3G8D-1	31. 56	40. 57	1987	33	2017	2022		○		●				●						
			H3P1	H3G8U-2	H3G8D-2								○		●				●						
			C1P17	H3G9U-1	H3G9D-1								○		●				●						
63	64		C1P17	H3G9U-1	H3G9D-1	49. 64	72. 09	1992	28	2017	2022		○		●				●						
			H3P2	H3G9U-2	H3G9D-2								○		●				●						
			H3P3	H3G9U-3	H3G9D-3								○		●				●						
			H3P4	H3G9U-3	H3G9D-3								○		●				●						
65	66			H3P4	H3G10U-1	H3G10D-1	21. 72	24. 27	1992	28	2017	2022		○		●				●					
67	68	栄町・葭川公園	H3P5	H4G1U-1	H4G1D-1	94. 25	91. 75	1992	28	2017	2022		○		●				●						
			H4P1	H4G1U-2	H4G1D-2								○		●				●						
			H4P2	H4G1U-3	H4G1D-3								○		●				●						
			H4P3	H4G2U-1	H4G2D-1								○		●				●						
69	70		H4P4	H4G2U-2	H4G2D-2	128. 41	126. 56	1992	28	2017	2022		○		●				●						
			H4P5	H4G2U-3	H4G2D-3								○		●				●						
			H4P6	H4G3U-1	H4G3D-1								○		●				●						
			H4P7	H4G3U-2	H4G3D-2								○		●				●						
71	72		H4P8	H4G4U-1	H4G4D-1	103. 93	103. 93	1994	26	2017	2022	○		○	●				●						
			(H4P91)	H4G4U-2	H4G4D-2							○		○	●				●						
			(H4P92)	H4G4U-3	H4G4D-3							○		○	●				●						
			(H4P93)	H4G4U-4	H4G4D-4							○		○	●				●						
73	74		H4P10	H4G6U-1	H4G6D-1	61. 40	63. 35	1993	27	2017	2022	○		○	●				●						
			H4P11	H4G6U-2	H4G6D-2							○		○	●				●						
			H4P12	H4G7U-1	H4G7D-1							○		○	●				●						
			H4P13	H4G7U-2	H4G7D-2							○		○	●				●						
75	76			H5P1	H5G1U-1	H5G1D-1	38. 54	36. 47	1992	28	2017	2022	○		○	●				●					
77	78		H5P2	H5G2U-1	H5G2D-1	54. 09	53. 91	1992	28	2017	2022	○		○	●				●						
			H5P3	H5G2U-2	H5G2D-2							○		○	●				●						
			H5P4	H5G3U-1	H5G3D-1							○		○	●				●						
			H5P5	H5G3U-2	H5G3D-2							○		○	●				●						
81	82		H5P6	H5G3U-3	H5G3D-3	93. 39	87. 52	1994	26	2017	2022	○		○	●				●						
			H5P7	H5G4U-1	H5G4D-1							○		○	●				●						
			H5P8	H5G5U-1	H5G5D-1										●○				●						
			H5P9	H5G5U-2	H5G5D-2										●○				●						
83	84		H5P10	H5G6U-1	H5G6D-1	90. 11	90. 09	1989	31	2017	2022				●○				●						
			H5P11	H5G6U-2	H5G6D-2										●○				●						
			H5P12	H5G6U-3	H5G6D-3										●○				●						
			H5P13	H5G7-1 (分岐) 県庁前12								○	○	●○	●○	○	○	○	●○	●○					
85	86		H5P14	H5G7-2 (分岐) 県庁前11		48. 00	1989	31	2017	2021		○	○	●○	●○	○	○	○	●○	●○					
			H5P15																						
			H5P16	H5G8U-1	H5G8D-1						41. 00	41. 00	1995	25	2017	2022				●○				●	
			H5P17	H5G9U-1	H5G9D-1						64. 87	65. 13	1994	26	2017	2022				●○				●	
H5P18	H5G9U-2	H5G9D-2				●○				●															
96	97		H5P18	H5G10U-1	H5G10D-1	52. 85	51. 76	1995	25	2017	2022				●○				●						
98	99		H5P19	H5G11U-1	H5G11D-1	40. 29	40. 11	1995	25	2017	2022				●○				●						
			H5P20	H5G12U-1	H5G12D-1										●○	○				●					
			H5P21	H5G12U-2	H5G12D-2							63. 00	63. 00	1995	25	2017	2022				●○	○			●
			H6P1	H5G12U-3	H5G12D-3																●○	○			
102	103	県庁前	H6P2	H6G1U-1	H6G1D-1	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022				●	○				●					

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																		
											2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046										
1	2	千葉みなと	HOP1 HOP2	H0G1U-1 H0G1D-1	30. 75	30. 75	1989	31	2017	2022					●														
3	4	千葉みなと・市役所前	HOP2 HOP3	H1G1U-1 H1G1D-1	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022					●														
			HOP3 H1P1	H1G1U-2 H1G1D-2											●														
			H1P1 H1P2	H1G1U-3 H1G1D-3											●														
			H1P2 H1P3	H1G2U-1 H1G2D-1											●														
5	6		H1P3 H1P4	H1G3-1(分岐) 千葉みなと11イ	40. 00		1990	30	2017	2021	○	○	○	○	○	○	○	○	●○										
7			H1P4 H1P5	H1G3-2(分岐) 千葉みなと11ロ																									
			H1P5 H1P6	H1G4-1(分岐) 千葉みなと12イ																									
			H1P6 H1P7	H1G4-2(分岐) 千葉みなと12ロ																									
8			H1P7 H1P8	H1G5U-1 H1G5D-1	40. 00		1990	30	2017	2021																			
			H1P8 H1P9	H1G5U-2 H1G5D-2																									
			H1P9 H1P10	H1G5U-3 H1G5D-3																									
			H1P10 H1P11	H1G5U-4 H1G5D-4																									
9	10		H1P11 H1P12	H1G6U-1 H1G6D-1	123. 11	122. 66	1989	31	2017	2022					●														
			H1P12 H1P13	H1G6U-2 H1G6D-2											●														
			H1P13 H1P14	H1G6U-3 H1G6D-3											●														
			H1P14 H1P15	H1G6U-4 H1G6D-4											●														
11	12		H1P15 H1P16	H1G7U-1 H1G7D-1	112. 42	104. 87	1989	31	2017	2022					●														
			H1P16 H1P17	H1G7U-2 H1G7D-2											●														
			H1P17 H1P18	H1G7U-3 H1G7D-3											●														
			H1P18 H1P19	H1G8U-1 H1G8D-1											●														
13	14		H1P19 H1P20	H1G9U-1 H1G9D-1	95. 56	94. 56	1989	31	2017	2022					●														
			H1P20 H1P21	H1G9U-2 H1G9D-2											●														
			H1P21 H1P22	H1G10U-1 H1G10D-1											●														
			H1P22 H1P23	H1G11U-1 H1G11D-1											●														
15	16		H1P23 H2P1	H1G11U-2 H1G11D-2	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022					●														
			H2P1 H2P2	H1G11U-3 H1G11D-3											●														
			H2P2 H2P3	H2G1U-1 H2G1D-1											●														
			H2P3 H2P4	H2G2U-1 H2G2D-1											●														
17	18		H2P4 H2P5	H2G2U-2 H2G2D-2	59. 91	60. 09	1991	29	2017	2022					●														
			H2P5 H2P6	H2G3U-1 H2G3D-1											●														
			H2P6 H2P7	H2G4U-1 H2G4D-1											●														
			H2P7 H2P8	H2G4U-2 H2G4D-2											●														
19	20		H2P8 H2P9	H2G4U-3 H2G4D-3	77. 61	75. 32	1991	29	2017	2022					●														
			H2P9 H2P10	H2G5U-1 H2G5D-1											●														
			H2P10 H2P11	H2G5U-2 H2G5D-2											●														
			H2P11 H2P12	H2G5U-3 H2G5D-3											●														
21	22		H2P12 H2P13	H2G6U-1 H2G6D-1	114. 00	114. 00	1991	29	2017	2022					●														
			H2P13 H2P14	H2G6U-2 H2G6D-2											●														
			H2P14 H2P15	H2G6U-3 H2G6D-3											●														
			H2P15 H2P16	H2G7U-1 H2G7D-1											●														
23	24		H2P16 H2P17	H2G7U-2 H2G7D-2	123. 09	129. 43	1992	28	2017	2022					●														
			H2P17 H2P18	H2G8U-1 H2G8D-1											●														
			H2P18 H2P19	H2G8U-2 H2G8D-2											●														
			H2P19 H2P20	H2G8U-3 H2G8D-3											●														
25	26		H2P20 H2P21	H2G9U-1 H2G9D-1	60. 88	62. 43	1992	28	2017	2022					●														
			H2P21 H2P22	H2G9U-2 H2G9D-2											●														
			H2P22 H2P23	H2G10U-1 H2G10D-1											●														
			H2P23 H2P24	H2G10U-2 H2G10D-2											●														
27	28		H2P24 H2P25	H2G10U-3 H2G10D-3	115. 01	108. 32	1991	29	2017	2022					●														
			H2P25 H2P26	H2G11U-1 H2G11D-1											●														
			H2P26 H2P27	H2G11U-2 H2G11D-2											●														
			H2P27 H2P28	H2G11U-3 H2G11D-3											●														
29	30		H2P28 H2P29	H2G12U-1 H2G12D-1	50. 38	50. 35	1989	31	2017	2022					●														
			H2P29 H2P30	H2G12U-2 H2G12D-2											●														
			H2P30 H2P31	H2G12U-3 H2G12D-3											●														
			H2P31 H2P32	H2G12U-4 H2G12D-4											●														
31	32		H2P32 H2P33	H2G13U-1 H2G13D-1	56. 09		1991	29	2017	2021	○	○	○	●○	●○	○	○	○	●○										
			H2P33 H2P34	H2G13U-2 H2G13D-2																									
			H2P34 H2P35	H2G13U-3 H2G13D-3																									
			H2P35 H2P36	H2G13U-4 H2G13D-4																									
33	34		H2P36 H2P37	H2G14U-1 H2G14D-1																									
			H2P37 H2P38	H2G14U-2 H2G14D-2																									
			H2P38 H2P39	H2G14U-3 H2G14D-3																									
			H2P39 H2P40	H2G14U-4 H2G14D-4																									
35	36		H2P40 H2P41	H2G15U-1 H2G15D-1	60.																								

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期								
上り	下り										2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
57	58	千葉・栄町	C1P10 C1P11	H3G6U-1 H3G6D-1	90. 98	87. 16	1987	33	2017	2022					●				
			C1P11 C1P12	H3G6U-2 H3G6D-2											●				
			C1P10 C1P11	H3G6U-3 H3G6D-3											●				
			C1P13 C1P14	H3G7U-1 H3G7D-1											●				
59	60		C1P14 C1P15	H3G7U-2 H3G7D-2	87. 56	86. 57	1987	33	2017	2022					●				
			C1P15 C1P16	H3G7U-3 H3G7D-3											●				
			C1P16 H3P1	H3G8U-1 H3G8D-1											●				
			H3P1 C1P17	H3G8U-2 H3G8D-2											●				
61	62		C1P17 H3P2	H3G9U-1 H3G9D-1	31. 56	40. 57	1987	33	2017	2022					●				
			H3P2 H3P3	H3G9U-2 H3G9D-2											●				
			H3P3 H3P4	H3G9U-3 H3G9D-3											●				
			H3P4 H3P5	H3G10U-1 H3G10D-1											●				
63	64		栄町・葭川公園	H3P5 H4P1	H4G1U-1 H4G1D-1	94. 25	91. 75	1992	28	2017	2022					●			
				H4P1 H4P2	H4G1U-2 H4G1D-2											●			
				H4P2 H4P3	H4G1U-3 H4G1D-3											●			
				H4P3 H4P4	H4G2U-1 H4G2D-1											●			
69	70	H4P4 H4P5		H4G2U-2 H4G2D-2	128. 41	126. 56	1992	28	2017	2022					●				
		H4P5 H4P6		H4G2U-3 H4G2D-3											●				
		H4P6 H4P7		H4G3U-1 H4G3D-1											●				
		H4P7 H4P8		H4G3U-2 H4G3D-2											●				
71	72	H4P8 (H4P91)		H4G4U-1 H4G4D-1	76. 14	78. 37	1994	26	2017	2022					●				
		(H4P91) (H4P92)		H4G4U-2 H4G4D-2											●				
		(H4P92) (H4P93)		H4G4U-3 H4G4D-3											●				
		(H4P93) H4P10		H4G4U-4 H4G4D-4											●				
73	74	H4P10 H4P11		H4G6U-1 H4G6D-1	103. 93	103. 93	1994	26	2017	2022					●				
		H4P11 H4P12		H4G6U-2 H4G6D-2											●				
		H4P12 H4P13		H4G7U-1 H4G7D-1											●				
		H4P13 H5P1		H4G7U-2 H4G7D-2											●				
75	76	葭川公園・県庁前	H5P1 H5P2	H5G1U-1 H5G1D-1	38. 54	36. 47	1992	28	2017	2022					●				
			H5P2 H5P3	H5G2U-1 H5G2D-1											●				
			H5P3 H5P4	H5G2U-2 H5G2D-2											●				
			H5P4 H5P5	H5G3U-1 H5G3D-1											●				
77	78		H5P5 H5P6	H5G3U-2 H5G3D-2	93. 39	87. 52	1994	26	2017	2022					●				
			H5P6 H5P7	H5G3U-3 H5G3D-3											●				
			H5P7 H5P8	H5G4U-1 H5G4D-1											●				
			H5P8 H5P9	H5G5U-1 H5G5D-1											●				
79	80		H5P9 H5P10	H5G5U-2 H5G5D-2	60. 08	59. 92	1994	26	2017	2022					●				
			H5P10 H5P11	H5G6U-1 H5G6D-1											●				
			H5P11 H5P12	H5G6U-2 H5G6D-2											●				
			H5P12 H5P13	H5G6U-3 H5G6D-3											●				
81	82		葭川公園・県庁前	H5P13 H5P14	H5G7-1 (分岐) 県庁前12	90. 11	90. 09	1989	31	2017	2022					●			
				H5P14 H5P15	H5G7-2 (分岐) 県庁前11											●			
				H5P15 H5P16	H5G8U-1 H5G8D-1											●			
				H5P16 H5P17	H5G9U-1 H5G9D-1											●			
83	84	H5P17 H5P18		H5G9U-2 H5G9D-2	64. 87	65. 13	1994	26	2017	2022					●				
		H5P18 H5P19		H5G10U-1 H5G10D-1											●				
		H5P19 H5P20		H5G11U-1 H5G11D-1											●				
		H5P20 H5P21		H5G12U-1 H5G12D-1											●				
85	86	H5P21 H6P1		H5G12U-2 H5G12D-2	63. 00	63. 00	1995	25	2017	2022					●				
		H6P1 H6P2		H5G12U-3 H5G12D-3											●				
		H6P2 H6P3		H6G1U-1 H6G1D-1											●				
		H6P3 H6P4		H6G2U-1 H6G2D-1											●				
87	88	県庁前		H6P4 H6P5	H6G2U-2 H6G2D-2	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022					●			
				H6P5 H6P6	H6G3U-1 H6G3D-1											●			
				H6P6 H6P7	H6G4U-1 H6G4D-1											●			
				H6P7 H6P8	H6G5U-1 H6G5D-1											●			
89	90		H6P8 H6P9	H6G5U-2 H6G5D-2	40. 29	40. 11	1995	25	2017	2022					●				
			H6P9 H6P10	H6G6U-1 H6G6D-1											●				
			H6P10 H6P11	H6G6U-2 H6G6D-2											●				
			H6P11 H6P12	H6G6U-3 H6G6D-3											●				
91	92		H6P12 H6P13	H6G7U-1 H6G7D-1	49. 56	48. 87	1996	26	2017	2022					●				
			H6P13 H6P14	H6G8U-1 H6G8D-1											●				
			H6P14 H6P15	H6G9U-1 H6G9D-1											●				
			H6P15 H6P16	H6G10U-1 H6G10D-1											●				
93	94		H6P16 H6P17	H6G11U-1 H6G11D-1	52. 85	51. 76	1995	25	2017	2022					●				
			H6P17 H6P18	H6G12U-1 H6G12D-1											●				
			H6P18 H6P19	H6G13U-1 H6G13D-1											●				
			H6P19 H6P20	H6G14U-1 H6G14D-1											●				
95	96	H6P20 H6P21	H6G15U-1 H6G15D-1	54. 12	53. 03	1995	25	2017	2022					●					
		H6P21 H6P22	H6G16U-1 H6G16D-1											●					
		H6P22 H6P23	H6G17U-1 H6G17D-1											●					
		H6P23 H6P24	H6G18U-1 H6G18D-1											●					
97	98	H6P24 H6P25	H6G19U-1 H6G19D-1	56. 24	55. 15	1995	25	2017	2022					●					
		H6P25 H6P26	H6G20U-1 H6G20D-1											●					
		H6P26 H6P27	H6G21U-1 H6G21D-1											●					
		H6P27 H6P28	H6G22U-1 H6G22D-1											●					
99	100	H6P28 H6P29	H6G23U-1 H6G23D-1	58. 36	57. 27	1995	25	2017	2022					●					
		H6P29 H6P30	H6G24U-1 H6G24D-1											●					
		H6P30 H6P31	H6G25U-1 H6G25D-1											●					
		H6P31 H6P32	H6G26U-1 H6G26D-1											●					
101	102	H6P32 H6P33	H6G27U-1 H6G27D-1	60. 48	59. 39	1995	25	2017	2022					●					
		H6P33 H6P34	H6G28U-1 H6G28D-1											●					
		H6P34 H6P35	H6G29U-1 H6G29D-1											●					
		H6P35 H6P36	H6G30U-1 H6G30D-1											●					

注) ・定期点検は平成24年度(2012年度)から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえて実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

● 定期点検
○ 更新工事

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期														
											2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055						
1	2	千葉みなと	HOP1 HOP2	H0G1U-1 H0G1D-1	30. 75	30. 75	1989	31	2017	2022	●					●○									
3	4	千葉みなと・市役所前	HOP2 HOP3	H1G1U-1 H1G1D-1	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022	●					●○									
			HOP3 H1P1	H1G1U-2 H1G1D-2							●					●○									
			H1P1 H1P2	H1G1U-3 H1G1D-3							●					●○									
			H1P2 H1P3	H1G2U-1 H1G2D-1							●					●○									
5	6		H1P3 H1P4	H1G3-1(分岐) 千葉みなと11イ	40. 00		1990	30	2017	2021	●○	○	○	○	●○	●○	○	○	○						
7			H1P4 H1P5	H1G3-2(分岐) 千葉みなと11ロ																					
			H1P5 H1P6	H1G4-1(分岐) 千葉みなと12イ																					
			H1P6 H1P7	H1G4-2(分岐) 千葉みなと12ロ																					
8			H1P7 H1P8	H1G5U-1 H1G5D-1	123. 11	122. 66	1989	31	2017	2022	●					●○									
			H1P8 H1P9	H1G5U-2 H1G5D-2							●					●○									
			H1P9 H1P10	H1G5U-3 H1G5D-3							●					●○									
			H1P10 H1P11	H1G5U-4 H1G5D-4							●					●○									
11	12		H1P11 H1P12	H1G6U-1 H1G6D-1	112. 42	104. 87	1989	31	2017	2022	●					●○									
			H1P12 H1P13	H1G6U-2 H1G6D-2							●					●○									
			H1P13 H1P14	H1G6U-3 H1G6D-3							●					●○									
			H1P14 H1P15	H1G6U-4 H1G6D-4							●					●○									
13	14		H1P15 H1P16	H1G7U-1 H1G7D-1	95. 56	94. 56	1989	31	2017	2022	●					●○									
			H1P16 H1P17	H1G7U-2 H1G7D-2							●					●○									
			H1P17 H1P18	H1G7U-3 H1G7D-3							●					●○									
			H1P18 H1P19	H1G8U-1 H1G8D-1							●					●	○								
15	16		H1P19 H1P20	H1G9U-1 H1G9D-1	69. 00	69. 00	1989	31	2017	2022	●					●	○								
17	18		H1P20 H1P21	H1G9U-2 H1G9D-2							●					●	○								
			H1P21 H1P22	H1G10U-1 H1G10D-1							●					●	○								
19	20		H1P22 H1P23	H1G11U-1 H1G11D-1	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022	●					●									
21	22		H1P23 H2P1	H1G11U-2 H1G11D-2							●					●									
			H2P1 H2P2	H1G11U-3 H1G11D-3							●					●									
			H2P2 H2P3	H2G1U-1 H2G1D-1							●					●									
23	24		H2P3 H2P4	H2G2U-1 H2G2D-1	59. 91	60. 09	1991	29	2017	2022	●					●									
25	26		H2P4 H2P5	H2G2U-2 H2G2D-2							●					●									
			H2P5 H2P6	H2G3U-1 H2G3D-1							●					●									
27	28		H2P6 H2P7	H2G4U-1 H2G4D-1	77. 61	75. 32	1991	29	2017	2022	●					●									
29	30		H2P7 H2P8	H2G4U-2 H2G4D-2							●					●									
			H2P8 H2P9	H2G4U-3 H2G4D-3							●					●									
			H2P9 H2P10	H2G5U-1 H2G5D-1							●					●									
31	32		H2P10 H2P11	H2G5U-2 H2G5D-2	114. 00	114. 00	1991	29	2017	2022	●					●									
			H2P11 H2P12	H2G5U-3 H2G5D-3							●					●									
			H2P12 H2P13	H2G6U-1 H2G6D-1							●					●									
			H2P13 H2P14	H2G6U-2 H2G6D-2							●					●									
33	34		H2P14 H2P15	H2G6U-3 H2G6D-3	123. 09	129. 43	1992	28	2017	2022	●					●									
			H2P15 H2P16	H2G7U-1 H2G7D-1							●					●									
			H2P16 H2P17	H2G7U-2 H2G7D-2							●					●									
			H2P17 H2P18	H2G8U-1 H2G8D-1							●					●									
37	38		H2P18 H2P19	H2G8U-2 H2G8D-2	115. 01	108. 32	1991	29	2017	2022	●					●									
			H2P19 H2P20	H2G8U-3 H2G8D-3							●					●									
			H2P20 H2P21	H2G9U-1 H2G9D-1							●					●									
			H2P21 H2P22	H2G10 (分岐) 千葉12	56. 09		1991	29	2017	2021	●○	○	○	○	●○	●○	○	○	○						
41	42		P-1	H2G10 (分岐) 千葉11																					
43	44		P-1 D-0	H2G11U-1 H2G11D-1							●					●									
			D-0 D-1	H2G11U-2 H2G11D-2							●					●									
			D-1 A1-2	H2G12U-1 H2G12D-1							●					●									
45	46		A1-2 D-2	H3G1U-1 H3G1D-1	59. 10	59. 10	1988	32	2017	2022	●					●									
47	48		D-2 D-3	H3G1U-2 H3G1D-2							●					●									
			D-3 D-4	H3G1U-3 H3G1D-3							●					●									
			D-4 C1P2	H3G2U1 H3G2D-1							●					●									
49	50		C1P2 C1P4	H3G2U2 H3G2D-1	31. 04 18. 80	64. 94	1987	33	2017	2022	●					●									
			C1P4 C1P5	H3G3U-1 H3G3D-1	36. 08						●					●									
			C1P5 C1P6	H3G3U-2 H3G3D-2							●					●									
			C1P6 C1D1	H3G4U-1 H3G4D-1							●					●									
53	54		C1D1 C1P9	H3G4U-2 H3G4D-2	36. 81	36. 81	1987	33	2017	2022	●					●									
			C1P9 C1P10	H3G5U-1 H3G5D-1							●					●									
55	56		C1P10								●					●									

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期															
上り	下り										2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055							
57	58	千葉・栄町	C1P10	H3G6U-1	H3G6D-1	90. 98	87. 16	1987	33	2017	2022	●					●									
			C1P11	H3G6U-2	H3G6D-2							●					●									
			C1P12	H3G6U-3	H3G6D-3							●					●									
			C1P10	H3G7U-1	H3G7D-1							87. 56	86. 57	1987	33	2017	2022	●					●			
C1P14	H3G7U-2		H3G7D-2	●					●																	
C1P15	H3G7U-3		H3G7D-3	●					●																	
C1P16	H3G8U-1		H3G8D-1	31. 56	40. 57	1987	33	2017	2022	●											●					
H3P1	H3G8U-2		H3G8D-2							●					●											
H3P1	H3G9U-1		H3G9D-1							49. 64	72. 09	1992	28	2017	2022	●					●					
C1P17	H3G9U-2		H3G9D-2													●					●					
H3P2	H3G9U-3		H3G9D-3	●					●																	
H3P4	H3G10U-1		H3G10D-1	21. 72	24. 27	1992	28	2017	2022							●					●					
67	68		栄町・葭川公園	H3P5	H4G1U-1	H4G1D-1	94. 25	91. 75	1992	28	2017	2022	●					●								
				H4P1	H4G1U-2	H4G1D-2							●					●								
				H4P2	H4G1U-3	H4G1D-3							●					●								
				H4P3	H4G2U-1	H4G2D-1							128. 41	126. 56	1992	28	2017	2022	●					●		
H4P4	H4G2U-2	H4G2D-2		●					●																	
H4P5	H4G2U-3	H4G2D-3		●					●																	
H4P6	H4G3U-1	H4G3D-1		76. 14	78. 37	1994	26	2017	2022	●											●					
H4P7	H4G3U-2	H4G3D-2								●					●											
H4P8	H4G4U-1	H4G4D-1								103. 93	103. 93	1994	26	2017	2022	●					●					
(H4P91)	H4G4U-2	H4G4D-2														●					●					
(H4P92)	H4G4U-3	H4G4D-3		●					●																	
(H4P93)	H4G4U-4	H4G4D-4		●					●																	
75	76	H4P10		H4G6U-1	H4G6D-1	61. 40	63. 35	1993	27	2017	2022	●					●									
		H4P11		H4G6U-2	H4G6D-2							●					●									
		H4P12		H4G7U-1	H4G7D-1							50. 64	51. 58	1992	28	2017	2022	●					●			
		H4P13		H4G7U-2	H4G7D-2													●					●			
79	80	葭川公園・県庁前		H5P1	H5G1U-1	H5G1D-1	38. 54	36. 47	1992	28	2017							2022	●					●		
				H5P2	H5G2U-1	H5G2D-1													●					●		
				H5P1	H5G2U-2	H5G2D-2						54. 09	53. 91	1992	28	2017	2022		●					●		
				H5P3	H5G3U-1	H5G3D-1													●					●		
H5P4	H5G3U-2			H5G3D-2	93. 39	87. 52	1994	26	2017	2022	●											●				
H5P5	H5G3U-3			H5G3D-3							●											●				
H5P6	H5G4U-1			H5G4D-1							22. 59	26. 01	1993	27	2017	2022	●					●				
H5P7	H5G5U-1			H5G5D-1													●					●				
H5P8	H5G5U-2			H5G5D-2	60. 08	59. 92	1994	26	2017	2022							●					●				
H5P9	H5G6U-1			H5G6D-1													●					●				
H5P10	H5G6U-2			H5G6D-2							90. 11	90. 09	1989	31	2017	2022	●					●				
H5P11	H5G6U-3			H5G6D-3													●					●				
91				H5P13	H5G7-1 (分岐) 県庁前12	48. 00	1989	31	2017	2021							●○	○	○	○	●○	●○	○	○	○	
				H5P14																						H5G7-2 (分岐) 県庁前11
				H5P15																						
				H5P16																						
92	93		県庁前	H5P15	H5G8U-1	H5G8D-1	41. 00	41. 00	1995	25	2017	2022	●					●								
				H5P16	H5G9U-1	H5G9D-1							●					●								
94	95			H5P17	H5G9U-2	H5G9D-2	64. 87	65. 13	1994	26	2017	2022	●					●								
				H5P18									H5G10U-1	H5G10D-1	52. 85	51. 76	1995	25	2017	2022	●					●
96	97			H5P19	H5G11U-1	H5G11D-1	40. 29	40. 11	1995	25	2017	2022	●					●								
				H5P20									H5G12U-1	H5G12D-1	63. 00	63. 00	1995	25	2017	2022	●					●
98	99			H5P21	H5G12U-2	H5G12D-2	●					●														
				H6P1	H5G12U-3	H5G12D-3	●					●														
100	101			H6P2	H6G1U-1	H6G1D-1	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022	●											●		
				H6P3																						

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期									
											2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	
1	2	千葉みなと	HOP1 HOP2	H0G1U-1 H0G1D-1	30. 75	30. 75	1989	31	2017	2022		●					●			
3	4	千葉みなと・市役所前	HOP2 HOP3	H1G1U-1 H1G1D-1	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022		●					●			
			HOP3 H1P1	H1G1U-2 H1G1D-2								●					●			
			H1P1 H1P2	H1G1U-3 H1G1D-3								●					●			
5	6		H1P2 H1P3	H1G2U-1 H1G2D-1	16. 40	16. 40	1989	31	2017	2022		●					●			
7			H1P3 H1P4	H1G3-1(分岐) 千葉みなと11イ	40. 00		1990	30	2017	2021										
			H1P4 H1P5	H1G3-2(分岐) 千葉みなと11ロ																
			H1P5 H1P6	H1G4-1(分岐) 千葉みなと12イ							●○	●○	○	○	○	●○	●○	○	○	
8			H1P6 H1P7	H1G4-2(分岐) 千葉みなと12ロ	40. 00		1990	30	2017	2021										
			H1P7 H1P8	H1G5U-1 H1G5D-1								●					●			
			H1P8 H1P9	H1G5U-2 H1G5D-2								●					●			
9	10		H1P9 H1P10	H1G5U-3 H1G5D-3	123. 11	122. 66	1989	31	2017	2022		●					●			
			H1P10 H1P11	H1G5U-4 H1G5D-4								●					●			
			H1P11 H1P12	H1G6U-1 H1G6D-1								●					●			
11	12		H1P12 H1P13	H1G6U-2 H1G6D-2	112. 42	104. 87	1989	31	2017	2022		●					●			
			H1P13 H1P14	H1G6U-3 H1G6D-3								●					●			
			H1P14 H1P15	H1G6U-4 H1G6D-4								●					●			
13	14		H1P15 H1P16	H1G7U-1 H1G7D-1	95. 56	94. 56	1989	31	2017	2022		●					●			
			H1P16 H1P17	H1G7U-2 H1G7D-2								●					●			
			H1P17 H1P18	H1G7U-3 H1G7D-3								●					●			
15	16		H1P18 H1P19	H1G8U-1 H1G8D-1	48. 00	48. 00	1989	31	2017	2022		●					●			
17	18		H1P19 H1P20	H1G9U-1 H1G9D-1	69. 00	69. 00	1989	31	2017	2022		●					●			
			H1P20 H1P21	H1G9U-2 H1G9D-2								●					●			
			H1P21 H1P22	H1G10U-1 H1G10D-1	48. 00	48. 00	1989	31	2017	2022		●					●			
21	22		H1P22 H1P23	H1G11U-1 H1G11D-1	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022		●			○		●			
			H1P23 H2P1	H1G11U-2 H1G11D-2								●			○		●			
			H2P1 H2P2	H1G11U-3 H1G11D-3								●			○		●			
23	24	市役所前・千葉	H2P2 H2P3	H2G1U-1 H2G1D-1	57. 00	57. 00	1990	30	2017	2022		●					●	○		
25	26		H2P3 H2P4	H2G2U-1 H2G2D-1	59. 91	60. 09	1991	29	2017	2022		●					●	○		
			H2P4 H2P5	H2G2U-2 H2G2D-2								●					●	○		
			H2P5 H2P6	H2G3U-1 H2G3D-1	45. 08	44. 92	1991	29	2017	2022		●					●		○	
29	30		H2P6 H2P7	H2G4U-1 H2G4D-1	77. 61	75. 32	1991	29	2017	2022		●					●		○	
			H2P7 H2P8	H2G4U-2 H2G4D-2								●					●		○	
			H2P8 H2P9	H2G4U-3 H2G4D-3								●					●		○	
31	32		H2P9 H2P10	H2G5U-1 H2G5D-1	114. 00	114. 00	1991	29	2017	2022		●					●		○	
			H2P10 H2P11	H2G5U-2 H2G5D-2								●					●		○	
			H2P11 H2P12	H2G5U-3 H2G5D-3								●					●		○	
33	34		H2P12 H2P13	H2G6U-1 H2G6D-1	123. 09	129. 43	1992	28	2017	2022		●					●		○	
			H2P13 H2P14	H2G6U-2 H2G6D-2								●					●		○	
			H2P14 H2P15	H2G6U-3 H2G6D-3								●					●		○	
35	36		H2P15 H2P16	H2G7U-1 H2G7D-1	60. 88	62. 43	1992	28	2017	2022		●					●		○	
			H2P16 H2P17	H2G7U-2 H2G7D-2								●					●		○	
			H2P17 H2P18	H2G8U-1 H2G8D-1								●					●		○	
37	38		H2P18 H2P19	H2G8U-2 H2G8D-2	115. 01	108. 32	1991	29	2017	2022		●					●		○	
			H2P19 H2P20	H2G8U-3 H2G8D-3								●					●		○	
			H2P20 H2P21	H2G9U-1 H2G9D-1	50. 38	50. 35	1989	31	2017	2022		●					●			
41	42		H2P21 P-1	H2G10 (分岐) 千葉12	56. 09		1991	29	2017	2021	●○	●○	○	○	○	●○	●○	○	○	
			P-1	H2G10 (分岐) 千葉11																
			P-1 D-0	H2G11U-1 H2G11D-1								●					●			
43	44		D-0 D-1	H2G11U-2 H2G11D-2	40. 82	39. 00	1990	30	2017	2022		●					●			
45	46		D-1 A1-2	H2G12U-1 H2G12D-1	12. 03	22. 72	1990	30	2017	2022		●					●			
47	48	千葉・栄町	A1-2 D-2	H3G1U-1 H3G1D-1	59. 10	59. 10	1988	32	2017	2022		●					●			
			D-2 D-3	H3G1U-2 H3G1D-2								●					●			
			D-3 D-4	H3G1U-3 H3G1D-3								●					●			
49	50		D-4 C1P2	H3G2U1 H3G2D-1	31. 04	64. 94	1987	33	2017	2022		●					●			
			C1P2 C1P4	H3G2U2	18. 80							●					●			
			C1P4 C1P5	H3G3U-1 H3G3D-1	36. 08	39. 43	1987	33	2017	2022		●○					●			
51	52		C1P5 C1P6	H3G3U-2 H3G3D-2								●○					●			
			C1P6 C1D1	H3G4U-1 H3G4D-1								●○					●			
53	54		C1D1 C1P9	H3G4U-2 H3G4D-2	36. 81	36. 81	1987	33	2017	2022		●○					●			
			C1P9 C1P10	H3G5U-1 H3G5D-1	21. 95	20. 43	1987	33	2017	2022		●○					●			
			C1P10																	

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																										
上り	下り										2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064																		
57	58	千葉・栄町	C1P10	H3G6U-1	H3G6D-1	90. 98	87. 16	1987	33	2017	2022		●○				●																				
			C1P11	H3G6U-2	H3G6D-2								●○				●																				
			C1P12	H3G6U-3	H3G6D-3								●○				●																				
			C1P10	H3G6U-3	H3G6D-3								●○				●																				
59	60		C1P13	H3G7U-1	H3G7D-1	87. 56	86. 57	1987	33	2017	2022		●○				●																				
			C1P14	H3G7U-2	H3G7D-2								●○				●																				
			C1P15	H3G7U-3	H3G7D-3								●○				●																				
			C1P16	H3G7U-3	H3G7D-3								●○				●																				
61	62		C1P16	H3G8U-1	H3G8D-1	31. 56	40. 57	1987	33	2017	2022		●				●																				
			H3P1	H3G8U-2	H3G8D-2								●				●																				
			C1P17	H3G8U-2	H3G8D-2								●				●																				
63	64		C1P17	H3G9U-1	H3G9D-1	49. 64	72. 09	1992	28	2017	2022		●				●																				
			H3P2	H3G9U-2	H3G9D-2								●				●																				
			H3P2	H3G9U-2	H3G9D-2								●				●																				
			H3P3	H3G9U-3	H3G9D-3								●				●																				
65	66		H3P4	H3G9U-3	H3G9D-3								●				●																				
			H3P5	H3G10U-1	H3G10D-1	21. 72	24. 27	1992	28	2017	2022		●				●																				
67	68	栄町・葭川公園	H3P5	H4G1U-1	H4G1D-1	94. 25	91. 75	1992	28	2017	2022		●				●																				
			H4P1	H4G1U-2	H4G1D-2								●				●																				
			H4P2	H4G1U-2	H4G1D-2								●				●																				
			H4P2	H4G1U-3	H4G1D-3								●				●																				
69	70		H4P3	H4G2U-1	H4G2D-1	128. 41	126. 56	1992	28	2017	2022		●				●																				
			H4P4	H4G2U-2	H4G2D-2								●				●																				
			H4P5	H4G2U-2	H4G2D-2								●				●																				
			H4P5	H4G2U-3	H4G2D-3								●				●																				
71	72		H4P6	H4G3U-1	H4G3D-1	76. 14	78. 37	1994	26	2017	2022		●				●																				
			H4P7	H4G3U-2	H4G3D-2								●				●																				
			H4P8	H4G3U-2	H4G3D-2								●				●																				
			H4P8	H4G3U-2	H4G3D-2								●				●																				
73	74		H4P8 (H4P91)	H4G4U-1	H4G4D-1	103. 93	103. 93	1994	26	2017	2022		●				●																				
			(H4P91)	H4G4U-2	H4G4D-2								●				●																				
			(H4P92)	H4G4U-3	H4G4D-3								●				●																				
			(H4P93)	H4G4U-3	H4G4D-3								●				●																				
75	76		(H4P93)	H4G4U-4	H4G4D-4								●				●																				
			H4P10	H4G6U-1	H4G6D-1	61. 40	63. 35	1993	27	2017	2022		●				●																				
			H4P11	H4G6U-2	H4G6D-2								●				●																				
			H4P12	H4G6U-2	H4G6D-2								●				●																				
77	78		H4P12	H4G7U-1	H4G7D-1	50. 64	51. 58	1992	28	2017	2022		●				●																				
			H4P13	H4G7U-2	H4G7D-2								●				●																				
79	80	葭川公園・県庁前	H5P1	H5G1U-1	H5G1D-1	38. 54	36. 47	1992	28	2017	2022		●				●																				
81	82		H5P2	H5G1U-1	H5G1D-1	54. 09	53. 91	1992	28	2017	2022		●				●																				
			H5P1	H5G2U-1	H5G2D-1								●				●																				
83	84		H5P3	H5G2U-2	H5G2D-2	93. 39	87. 52	1994	26	2017	2022		●				●																				
			H5P4	H5G2U-2	H5G2D-2								●				●																				
			H5P4	H5G3U-1	H5G3D-1								●				●																				
			H5P5	H5G3U-2	H5G3D-2								●				●																				
85	86		H5P6	H5G3U-2	H5G3D-2	22. 59	26. 01	1993	27	2017	2022		●				●																				
			H5P7	H5G3U-3	H5G3D-3								●				●																				
87	88		H5P7	H5G4U-1	H5G4D-1	60. 08	59. 92	1994	26	2017	2022		●				●																				
			H5P8	H5G5U-1	H5G5D-1								●				●																				
			H5P9	H5G5U-2	H5G5D-2								●				●																				
			H5P10	H5G5U-2	H5G5D-2								●				●																				
89	90		H5P10	H5G6U-1	H5G6D-1	90. 11	90. 09	1989	31	2017	2022		●				●																				
			H5P11	H5G6U-2	H5G6D-2								●				●																				
			H5P12	H5G6U-2	H5G6D-2								●				●																				
			H5P12	H5G6U-3	H5G6D-3								●				●																				
91			H5P13	H5G7-1(分岐) 県庁前12	48. 00	1989	31	2017	2021			●○	●○	○	○	○	●○	●○	○	○																	
			H5P14																																		
			H5P14	H5G7-2(分岐) 県庁前11																																	
			H5P15																																		
92	93		H5P15	H5G8U-1	H5G8D-1	41. 00	41. 00	1995	25	2017	2022		●				●																				
94	95		H5P16	H5G9U-1	H5G9D-1	64. 87	65. 13	1994	26	2017	2022		●				●																				
			H5P17	H5G9U-2	H5G9D-2								●				●																				
96	97		H5P18	H5G10U-1	H5G10D-1	52. 85	51. 76	1995	25	2017	2022		●				●																				
98	99		H5P19	H5G11U-1	H5G11D-1	40. 29	40. 11	1995	25	2017	2022		●				●																				
100	101		H5P20	H5G12U-1	H5G12D-1	63. 00	63. 00	1995	25	2017	2022		●				●																				
			H5P21	H5G12U-2	H5G12D-2								●				●																				
			H6P1	H5G12U-3	H5G12D-3								●				●																				
			H6P2	H5G12U-3	H5G12D-3								●				●																				
102	103	県庁前	H6P2	H6G1U-1	H6G1D-1	62. 71</																															

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期								
												2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071		
1	2	千葉みなと	HOP1 HOP2	H0G1U-1	H0G1D-1	30. 75	30. 75	1989	31	2017	2022			●						
3	4	千葉みなと・市役所前	HOP2 HOP3	H1G1U-1	H1G1D-1	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022			●						
			HOP3 H1P1	H1G1U-2	H1G1D-2									●						
			H1P1 H1P2	H1G1U-3	H1G1D-3									●						
			H1P2 H1P3	H1G2U-1	H1G2D-1									●						
5	6		H1P3 H1P4	H1G3-1(分岐)	千葉みなと11イ H1G3-2(分岐)	40. 00		1990	30	2017	2021	○	●○	●○	○	○	○	●○		
7			H1P4 H1P5	千葉みなと11ロ H1G4-1(分岐)																
			H1P5 H1P6	千葉みなと12イ H1G4-2(分岐)																
			H1P6 H1P7	千葉みなと12ロ H1G5U-1																
8			H1P7 H1P8	H1G5D-1	123. 11	122. 66	1989	31	2017	2022				●						
			H1P8 H1P9	H1G5U-2																
			H1P9 H1P10	H1G5D-2																
			H1P10 H1P11	H1G5U-3																
9	10		H1P11 H1P12	H1G5D-3	112. 42	104. 87	1989	31	2017	2022				●						
			H1P12 H1P13	H1G6U-1																
			H1P13 H1P14	H1G6D-1																
			H1P14 H1P15	H1G6U-2																
11	12		H1P15 H1P16	H1G6D-2	95. 56	94. 56	1989	31	2017	2022				●						
			H1P16 H1P17	H1G6U-3																
			H1P17 H1P18	H1G6D-3																
			H1P18 H1P19	H1G6U-4																
13	14		H1P19 H1P20	H1G7U-1	95. 56	94. 56	1989	31	2017	2022				●						
			H1P20 H1P21	H1G7U-2																
			H1P21 H1P22	H1G7D-1																
			H1P22 H1P23	H1G7U-3																
15	16		H1P23 H2P1	H1G8U-1	48. 00	48. 00	1989	31	2017	2022				●						
			H2P1 H2P2	H1G8D-1																
			H2P2 H2P3	H1G8U-2																
			H2P3 H2P4	H1G8D-2																
17	18		H2P4 H2P5	H1G9U-1	69. 00	69. 00	1989	31	2017	2022				●						
			H2P5 H2P6	H1G9D-1																
			H2P6 H2P7	H1G9U-2																
			H2P7 H2P8	H1G9D-2																
19	20		H2P8 H2P9	H1G10U-1	48. 00	48. 00	1989	31	2017	2022				●						
			H2P9 H2P10	H1G10D-1																
			H2P10 H2P11	H1G11U-1																
			H2P11 H2P12	H1G11D-1																
21	22		H2P12 H2P13	H1G11U-2	64. 00	64. 00	1989	31	2017	2022				●						
			H2P13 H2P14	H1G11D-2																
			H2P14 H2P15	H1G11U-3																
			H2P15 H2P16	H1G11D-3																
23	24	市役所前・千葉	H2P16 H2P17	H2G1U-1	57. 00	57. 00	1990	30	2017	2022				●						
			H2P17 H2P18	H2G1D-1																
			H2P18 H2P19	H2G2U-1																
			H2P19 H2P20	H2G2D-1																
25	26		H2P20 H2P21	H2G2U-2	59. 91	60. 09	1991	29	2017	2022				●						
			H2P21 H2P22	H2G2D-2																
			H2P22 H2P23	H2G3U-1																
			H2P23 H2P24	H2G3D-1																
27	28		H2P24 H2P25	H2G4U-1	77. 61	75. 32	1991	29	2017	2022				●						
			H2P25 H2P26	H2G4D-1																
			H2P26 H2P27	H2G4U-2																
			H2P27 H2P28	H2G4D-2																
29	30		H2P28 H2P29	H2G4U-3	114. 00	114. 00	1991	29	2017	2022				●						
			H2P29 H2P30	H2G4D-3																
			H2P30 H2P31	H2G5U-1																
			H2P31 H2P32	H2G5D-1																
31	32		H2P32 H2P33	H2G5U-2	123. 09	129. 43	1992	28	2017	2022				●						
			H2P33 H2P34	H2G5D-2																
			H2P34 H2P35	H2G5U-3																

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（1号線）

No.		区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																	
上り	下り										2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071											
57	58	千葉・栄町	C1P10	H3G6U-1	H3G6D-1	90. 98	87. 16	1987	33	2017	2022			●														
			C1P11	H3G6U-2	H3G6D-2									●														
			C1P12	H3G6U-3	H3G6D-3									●														
			C1P10																									
59	60		C1P13	H3G7U-1	H3G7D-1	87. 56	86. 57	1987	33	2017	2022			●														
			C1P14	H3G7U-2	H3G7D-2									●														
			C1P15	H3G7U-3	H3G7D-3									●														
			C1P16																									
61	62		C1P16	H3G8U-1	H3G8D-1	31. 56	40. 57	1987	33	2017	2022	○		●														
			H3P1	H3G8U-2	H3G8D-2							○		●														
			C1P17									○		●														
			C1P17									○		●														
63	64		H3P2	H3G9U-1	H3G9D-1	49. 64	72. 09	1992	28	2017	2022	○		●														
			H3P2	H3G9U-2	H3G9D-2							○		●														
			H3P3	H3G9U-3	H3G9D-3							○		●														
			H3P4																									
65	66	H3P4	H3G10U-1	H3G10D-1	21. 72	24. 27	1992	28	2017	2022		○	●															
67	68	栄町・葭川公園	H3P5	H4G1U-1	H4G1D-1	94. 25	91. 75	1992	28	2017	2022		○	●														
			H4P1	H4G1U-2	H4G1D-2								○	●														
			H4P2	H4G1U-3	H4G1D-3								○	●														
			H4P3																									
69	70		H4P3	H4G2U-1	H4G2D-1	128. 41	126. 56	1992	28	2017	2022		○	●														
			H4P4	H4G2U-2	H4G2D-2								○	●														
			H4P5	H4G2U-3	H4G2D-3								○	●														
			H4P6																									
71	72		H4P6	H4G3U-1	H4G3D-1	76. 14	78. 37	1994	26	2017	2022		○	●														
			H4P7	H4G3U-2	H4G3D-2								○	●														
			H4P8																									
			H4P8																									
73	74		H4P8 (H4P91)	H4G4U-1	H4G4D-1	103. 93	103. 93	1994	26	2017	2022		○	●														
			(H4P91)	H4G4U-2	H4G4D-2								○	●														
			(H4P92)	H4G4U-3	H4G4D-3								○	●														
			(H4P93)	H4G4U-4	H4G4D-4								○	●														
75	76		H4P10	H4G6U-1	H4G6D-1	61. 40	63. 35	1993	27	2017	2022			●○														
			H4P11	H4G6U-2	H4G6D-2									●○														
			H4P12																									
			H4P12																									
77	78		H4P13	H4G7U-1	H4G7D-1	50. 64	51. 58	1992	28	2017	2022			●○														
			H4P13	H4G7U-2	H4G7D-2									●○														
			H5P1																									
			H5P1																									
79	80	葭川公園・県庁前	H5P2	H5G1U-1	H5G1D-1	38. 54	36. 47	1992	28	2017	2022			●○														
81	82		H5P1	H5G2U-1	H5G2D-1	54. 09	53. 91	1992	28	2017	2022			●○														
			H5P3	H5G2U-2	H5G2D-2									●○														
			H5P4																									
83	84		H5P4	H5G3U-1	H5G3D-1	93. 39	87. 52	1994	26	2017	2022			●○														
			H5P5	H5G3U-2	H5G3D-2									●○														
			H5P6	H5G3U-3	H5G3D-3									●○														
			H5P7																									
85	86		H5P7	H5G4U-1	H5G4D-1	22. 59	26. 01	1993	27	2017	2022			●○														
87	88		H5P8	H5G5U-1	H5G5D-1	60. 08	59. 92	1994	26	2017	2022			●○														
			H5P9	H5G5U-2	H5G5D-2									●○														
			H5P10																									
			H5P10																									
89	90		H5P11	H5G6U-1	H5G6D-1	90. 11	90. 09	1989	31	2017	2022			●○														
			H5P11	H5G6U-2	H5G6D-2									●○														
			H5P12	H5G6U-3	H5G6D-3									●○														
			H5P13																									
91			H5P13	H5G7-1 (分岐) 県庁前12	48. 00	1989	31	2017	2021	○	●○	●○	○	○	○	●○												
			H5P14																									
			H5P14	H5G7-2 (分岐) 県庁前11																								
			H5P15																									
92	93		葭川公園・県庁前	H5P15	H5G8U-1	H5G8D-1	41. 00	41. 00	1995	25	2017	2022			●	○												
94	95			H5P16	H5G9U-1	H5G9D-1	64. 87	65. 13	1994	26	2017	2022			●	○												
				H5P17	H5G9U-2	H5G9D-2									●	○												
				H5P18																								
				H5P18																								
96	97			H5P19	H5G10U-1	H5G10D-1	52. 85	51. 76	1995	25	2017	2022			●	○												
98	99			H5P19	H5G11U-1	H5G11D-1	40. 29	40. 11	1995	25	2017	2022			●	○												
100	101			H5P20	H5G12U-1	H5G12D-1	63. 00	63. 00	1995	25	2017	2022			●	○												
				H5P21	H5G12U-2	H5G12D-2									●	○												
				H6P1	H5G12U-3	H5G12D-3									●	○												
				H6P2																								
102	103	県庁前		H6P2	H6G1U-1	H6G1D-1	62. 71	63. 01	1995	25	2017	2022			●	○												

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																
上り	中央	下り											2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028								
104		105	千葉	P1 D0	C0G1U-1	C0G1D-1	34. 40	35. 68	1987	33	2016	2021		●					●										
				D0 D1	C0G1U-2	C0G1D-2								●					●										
106		107		D1 A1-2	C0G2U-1	C0G2D-1	13. 23	15. 17					1987	33	2016	2021		●					●						
108			109	千葉・千葉公園	A1-2 D2	C1G1U-1	C1G1D-1	66. 88	66. 88	1987	33	2016	2021		●					●									
					D2 D3	C1G1U-2	C1G1D-2								●					●									
					D3 D4	C1G1U-3	C1G1D-3								●					●									
					D4 C1P2	C1G2U-1	C1G2D-1							32. 77	59. 35	1987	33	2016	2021		●					●		○	
C1P2 C1P4		C1G2U-2	23. 27																										
112		C1P4 C1P5	C1G3-1(分岐) 千葉13イ		38. 33	1987	33	2016	2021	○	●○	○		○	○					●○	○	○							
C1P5 C1P6		C1G3-2(分岐) 千葉13ロ																											
113		C1P6 C1P7. 8	C1G4-1(分岐) 千葉14イ		36. 81	1987	33	2016	2021																●○				
C1P7. 8 C1P9		C1G4-2(分岐) 千葉14ロ																											
114			115		C1P9 C1P10	C1G5U-1	C1G5D-1	21. 45	20. 93	1987	33	2016	2021		●					●	○								
116	117		C1P10 C1P11		C1G6U-1	C1G6D-1	89. 67	88. 42	1987	33	2016	2021		●					●	○									
			C1P11 C1P12		C1G6U-2	C1G6D-2								●					●	○									
			C1P12 C1P13		C1G6U-3	C1G6D-3								●					●	○									
			C1P13 C1P14		C1G7U-1	C1G7D-1							87. 16	86. 87	1987	33	2016	2021		●					●	○			
C1P14 C1P15	C1G7U-2		C1G7D-2			●					●	○																	
C1P15 C1P16	C1G7U-3		C1G7D-3			●					●	○																	
C1P16 C1P17	C1G8U-1		C1G8D-1		122. 15	118. 79	1987	33	2016	2021		●											●○						
C1P17 C1P18	C1G8U-2		C1G8D-2									●					●○												
C1P18 C1D2	C1G8U-3		C1G8D-3									●					●○												
C1D2 C1D3	C1G9U-1		C1G9D-1								56. 52	55. 57	1987	33	2016	2021		●					●○		○				
C1D3 C1D4	C1G9U-2		C1G9D-2			●											●○		○										
C1D4 C1P21	C1G10U-1		C1G10D-1		55. 64	54. 82	1987	33	2016	2021								●					●○						
C1P21 C1P22	C1G10U-2		C1G10D-2															●					●						
C1P22 C1P23	C1G11U-1		C1G11D-1								99. 00	99. 00	1987	33	2016	2021		●					●						
C1P23 C1P24	C1G11U-2		C1G11D-2															●					●						
C1P24 C1P25	C1G11U-3		C1G11D-3			●											●												
C1P25 C1P26	C1G12U-1		C1G12D-1		74. 90	74. 90	1987	33	2016	2021								●					●						
C1P26 C1P27	C1G12U-2		C1G12D-2									●					●												
C1P27 C1P28	C1G13U-1		C1G13D-1								89. 83	90. 15	1986	34	2016	2021		●					●						
C1P28 C1P29	C1G13U-2		C1G13D-2															●					●						
C1P29 C1P30	C1G13U-3		C1G13D-3		●					●																			
C1P30 C1P31	C1G14U-1		C1G14D-1	90. 52	89. 40	1986	34	2016	2021								●					●							
C1P31 C1P32	C1G14U-2		C1G14D-2								●					●													
C1P32 C1P33	C1G14U-3		C1G14D-3								●					●													
C1P33 C1P34	C1G15U-1		C1G15D-1							90. 13	89. 86	1986	34	2016	2021		●					●							
C1P34 C1P35	C1G15U-2		C1G15D-2		●											●													
C1P35 C1P36	C1G15U-3		C1G15D-3		●											●													
C1P36 C1P37	C1G16U-1		C1G16D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2016	2021								●					●							
C1P37 C1P38	C1G16U-2		C1G16D-2								●					●													
C1P38 C2P1	C1G16U-3	C1G16D-3								●					●														
138	139	C2P1 C2P2	C2G1U-1							C2G1D-1	54. 01	53. 99	1987	33	2016	2021		●					●						
140		141	千葉公園・作草部	C2P2 C2P3	C2G2U-1	C2G2D-1	114. 25	113. 70	1987	33	2016	2021		●					●										
				C2P3 C2P4	C2G2U-2	C2G2D-2								●					●										
				C2P4 C2P5	C2G2U-3	C2G2D-3								●					●										
				C2P5 C2P6	C2G2U-4	C2G2D-4								●					●										
				C2P6 C2P7	C2G3U-1	C2G3D-1							60. 70	60. 70	1988	32	2016	2021		●					●				
				C2P7 C2P9	C2G4U-1	C2G4D-1							69. 80	69. 80	1988	32	2016	2021		●					●				
C2P9 C2P10	C2G4U-2	C2G4D-2			●					●																			
C2P10 C2P11	C2G5U-1	C2G5D-1			●					●																			
146		147		C2P11 C2P12	C2G5U-2	C2G5D-2	93. 00	93. 00	1988	32	2016	2021		●					●										
				C2P12 C2P13	C2G5U-3	C2G5D-3								●					●										
				C2P13 C2P14	C2G6U-1	C2G6D-1							96. 96	97. 35	1988	32	2016	2021	○	●					●				
				C2P14 C2P15	C2G6U-2	C2G6D-2													○	●						●			
C2P15 C2P16	C2G6U-3	C2G6D-3		○	●						●																		

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期															
上り	中央	下り										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028							
150		151	千葉公園・作草部	C2P16 C2P17	C2G7U-1	C2G7D-1	89. 93	90. 07	1988	32	2016	2021	○	●					●								
				C2P17 C2P18	C2G7U-2	C2G7D-2							○	●					●								
				C2P18 C2P19	C2G7U-3	C2G7D-3							○	●					●								
152		153		C2P19 C2P20	C2G8U-1	C2G8D-1							60. 70	60. 70	1988	32	2016	2021	○	●				●			
154		155			C2P20 C2P21	C2G9U-1	C2G9D-1	64. 16	63. 82	1988	32	2016	2021		●○					●							
					C2P21 C2P22	C2G9U-2	C2G9D-2								●○					●							
					C2P22 C3P1	C2G9U-3	C2G9D-3								●○					●							
					156	157	作草部・天台							C3P1 C3P2	C3G1U-1	C3G1D-1	38. 48	38. 09	1988	32	2016	2021		●○			
158		159	C3P2 C3P3	C3G2U-1	C3G2D-1	90. 03		89. 97	1987	33	2016	2021		●○					●								
			C3P3 C3P4	C3G2U-2	C3G2D-2									●○					●								
			C3P4 C3P5	C3G2U-3	C3G2D-3									●○					●								
			C3P5 C3P6	C3G3U-1	C3G3D-1								122. 75	122. 85	1987	33	2016	2021		●○					●		
			C3P6 C3P7	C3G3U-2	C3G3D-2															●○					●		
C3P7 C3P8		C3G3U-3	C3G3D-3		●○						●																
C3P8 C3P9		C3G3U-4	C3G3D-4		●○						●																
162		163	C3P9 C3P10	C3G4U-1	C3G4D-1	39. 79		40. 20	1987	33	2016	2021		●○					●								
164		165			C3P10 C3P11	C3G5U-1		C3G5D-1	89. 87	90. 13	1987	33	2016	2021		●○					●						
					C3P11 C3P12	C3G5U-2		C3G5D-2								●○					●						
					C3P12 C3P13	C3G5U-3		C3G5D-3								●○					●						
					C3P13 C3P14	C3G6U-1		C3G6D-1							89. 98	90. 02	1987	33	2016	2021		●○					●
C3P14 C3P15		C3G6U-2	C3G6D-2		●○						●																
C3P15 C3P16		C3G6U-3	C3G6D-3		●○						●																
168		169	C3P16 C3P17	C3G7U-1	C3G7D-1	37. 85		38. 03	1987	33	2016	2021		●	○				●								
170		171			C3P17 C3P18	C3G8U-1		C3G8D-1	98. 93	99. 06	1987	33	2016	2021		●	○				●						
					C3P18 C3P19	C3G8U-2		C3G8D-2								●	○				●						
					C3P19 C3P20	C3G8U-3		C3G8D-3								●	○				●						
					C3P20 C3P21	C3G9U-1		C3G9D-1							64. 00	64. 00	1987	33	2016	2021		●	○				●
C3P21 C3P22		C3G9U-2	C3G9D-2		●	○					●																
C3P22 C4P1	C3G9U-3	C3G9D-3		●	○					●																	
174	175	天台・穴川		C4P1 C4P2	C4G1U-1	C4G1D-1	61. 50	61. 50	1987	33	2016	2021		●	○				●								
				C4P2 C4P3	C4G1U-2	C4G1D-2								●	○				●								
176	177			C4P3 C4P4	C4G2U-1	C4G2D-1							46. 00	46. 00	1987	33	2016	2021		●	○				●		
178	179			C4P4 C4P5	C4G3U-1	C4G3D-1							18. 00	18. 00	1986	34	2016	2021		●	○				●		
180	181				C4P5 C4P6	C4G4U-1	C4G4D-1	127. 54	127. 46	1986	34	2016	2021		●	○				●							
					C4P6 C4P7	C4G4U-2	C4G4D-2								●	○				●							
					C4P7 C4P8	C4G4U-3	C4G4D-3								●	○				●							
					C4P8 C4P9	C4G4U-4	C4G4D-4								●	○				●							
					C4P9 C4P10	C4G5U-1	C4G5D-1							90. 55	89. 33	1986	34	2016	2021		●	○				●	
C4P10 C4P11	C4G5U-2		C4G5D-2		●	○				●																	
C4P11 C4P12	C4G5U-3		C4G5D-3		●	○				●																	
184	185				C4P12 C4P13	C4G6U-1	C4G6D-1	90. 39	89. 53	1986	34	2016	2021		●		○			●							
					C4P13 C4P14	C4G6U-2	C4G6D-2								●		○			●							
					C4P14 C4P15	C4G6U-3	C4G6D-3								●		○			●							
					C4P15 C4P16	C4G7U-1	C4G7D-1							118. 25	120. 21	1986	34	2016	2021		●		○			●	
C4P16 C4P17	C4G7U-2		C4G7D-2		●		○			●																	
C4P17 C4P18	C4G7U-3		C4G7D-3		●		○			●																	
C4P18 C4P19	C4G7U-4		C4G7D-4		●		○			●																	
C4P19 C4P20	C4G8U-1		C4G8D-1	123. 00	123. 21	1986	34	2016	2021		●		○										●				
C4P20 C4P21	C4G8U-2		C4G8D-2								●		○			●											
C4P21 C4P22	C4G8U-3		C4G8D-3								●		○			●											
C4P22 C4P23	C4G9U-1		C4G9D-1							75. 70	79. 70	1987	33	2016	2021		●		○				●				
C4P23 C4P24	C4G9U-2		C4G9D-2		●		○									●											
C4P24 C4P25	C4G9U-3		C4G9D-3		●		○									●											
C4P25 C4P26	C4G10U-1		C4G10D-1	85. 63	85. 79	1987	33	2016	2021								●		○				●				
C4P26 C4P27	C4G10U-2		C4G10D-2								●		○			●											
C4P27 C4P28	C4G10U-3		C4G10D-3								●		○			●											

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期												
												2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
上り	中央	下り																						
194		195	天台・穴川	C4P28 C4P29	C4G11U-1	C4G11D-1	96.00	96.00	1987	33	2016	2021		●		○		●						
				C4P29 C4P30	C4G11U-2	C4G11D-2								●		○		●						
				C4P30 C4P31	C4G11U-3	C4G11D-3								●		○		●						
				C4P31 C4P32	C4G12U-1	C4G12D-1	84.00	84.00	1987	33	2016	2021		●			○		●					
196		197		C4P32 C4P33	C4G12U-2	C4G12D-2								●			○		●					
				C4P33 C4P34	C4G12U-3	C4G12D-3								●			○		●					
				C4P34 C5P1	C4G12U-4	C4G12D-4								●			○		●					
198		199	穴川・スポーツセンター	C5P1 C5P2	C5G1U-1	C5G1D-1	44.38	44.38	1988	32	2015	2020	●				○	●						
				C5P2 C5P3	C5G1U-2	C5G1D-2								●			○	●						
200		201		C5P3 C5P4	C5G2U-1	C5G2D-1	64.47	64.53	1988	32	2015	2020	●				○	●						
				C5P4 C5P5	C5G2U-2	C5G2D-2								●			○	●						
				C5P5 C5P6	C5G3U-1	C5G3D-1								●				○	●					
202		203		C5P6 C5P7	C5G3U-2	C5G3D-2	94.96	96.36	1988	32	2015	2020	●				○	●						
				C5P7 C5P8	C5G3U-3	C5G3D-3								●				○	●					
				C5P8 C5P9	C5G4U-1	C5G4D-1							121.19	121.01	1987	33	2015	2020	●					●○
204		205		C5P9 C5P10	C5G4U-2	C5G4D-2		●											●○					
				C5P10 C5P11	C5G5U-1	C5G5D-1	93.90	91.96	1986	34	2015	2020							●				○	●
206		207		C5P11 C5P12	C5G5U-2	C5G5D-2								●				○	●					
				C5P12 C5P13	C5G5U-3	C5G5D-3								●				○	●					
				C5P13 C5P14	C5G6U-1	C5G6D-1	46.27	45.33	1986	34	2015	2020	●				○	●						
208		209		C5P14 C5P15	C5G6U-2	C5G6D-2								●				○	●					
				C5P15 C5P16	C5G7U-1	C5G7D-1							87.12	86.87	1985	35	2015	2020	●					●
210		211		C5P16 C5P17	C5G7U-2	C5G7D-2		●											●					
				C5P17 C6P1	C5G7U-3	C5G7D-3		●											●					
																			●					
212		213		スポーツセンター・動物公園	C6P1 C6P2	C6G1U-1	C6G1D-1	26.00	26.00	1985	35	2015	2020	●					●					
					C6P2 C6P3	C6G2U-1	C6G2D-1	84.00	84.00	1983	37	2015	2020	●					●					
214		215			C6P3 C6P4	C6G2U-2	C6G2D-2								●					●				
					C6P4 C6P5	C6G2U-3	C6G2D-3								●					●				
					C6P5 C6P6	C6G3U-1	C6G3D-1	58.01	59.79	1983	37	2015	2020	●					●					
216		217			C6P6 C6P7	C6G3U-2	C6G3D-2								●					●				
					C6P7 C6P8	C6G4U-1	C6G4D-1							93.11	98.25	1983	37	2015	2020	●				
218	219	C6P8 C6P9			C6G4U-2	C6G4D-2		●					●											
		C6P9 C6P10			C6G4U-3	C6G4D-3		●					●											
		C6P10 C6P11			C6G5U-1	C6G5D-1	64.48	65.43	1983	37	2015	2020	●					●						
220	221	C6P11 C6P12			C6G5U-2	C6G5D-2								●					●					
		C6P12 C6P13			C6G5U-3	C6G5D-3								●					●					
		C6P13 C6P14			C6G6U-1	C6G6D-1							64.18	61.58	1983	37	2015	2020	●					●
222	223	C6P14 C6P15			C6G6U-2	C6G6D-2		●											●					
		C6P15 C6P16			C6G6U-3	C6G6D-3		●											●					
		C6P16 C6P17			C6G7U-1	C6G7D-1	72.72	71.13	1983	37	2015	2020							●					●
224	225	C6P17 C6P18			C6G7U-2	C6G7D-2								●					●					
		C6P18 C6P19			C6G7U-3	C6G7D-3								●					●					
		C6P19 C6P20			C6G8U-1	C6G8D-1							63.13	64.75	1984	36	2015	2020	●					●
226	227	C6P20 C6P21			C6G8U-2	C6G8D-2		●											●					
		C6P21 C6P22			C6G8U-3	C6G8D-3		●											●					
		C6P22 C6P23			C6G9U-1	C6G9D-1	62.91	65.83	1984	36	2015	2020							●					●
228	229	C6P23 C6P24			C6G9U-2	C6G9D-2								●					●					
		C6P24 C6P25			C6G10U-1	C6G10D-1							95.85	96.14	1984	36	2015	2020	●					●
230	231	C6P25 C6P26			C6G10U-2	C6G10D-2		●											●					
		C6P26 C6P27			C6G10U-3	C6G10D-3		●											●					
		C6P27 C6P28			C6G11U-1	C6G11D-1	70.97	72.85	1984	36	2015	2020							●					●
232	233	C6P28 C6P29			C6G11U-2	C6G11D-2								●					●					
		C6P29 C6P30			C6G11U-3	C6G11D-3								●					●					
		C6P30 C6P31			C6G12U-1	C6G12D-1							57.72	61.93	1984	36	2015	2020	●					●
234	235	C6P31 C6P32			C6G12U-2	C6G12D-2		●											●					
		C6P32 C6P33	C6G12U-3		C6G12D-3		●					●												

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																						
上り	中央	下り									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028														
236		237	スポーツ センター・動物公園	C6P33 C6P34	C6G13U-1	C6G13D-1	122. 01	122. 40	1984	36	2015	2020	●					●															
C6P34 C6P35 C6P36		C6G13U-2		C6G13D-2	●											●																	
		C6G13U-3		C6G13D-3	●											●																	
		C6G13U-4		✕	●											●																	
		C6P37 C6P38		C6G14U-1	C6G14D-1	●											●																
238	239	C6P38 C6P39		C6G15-1 (分岐) 動物公園32	58. 60	1984	36	2015	2020	●○	○	○	○	●○	○		○																
C6P39 C6P40 C6P41		C6G15-2 (分岐) 動物公園31イ																															
		C6G15-3 (分岐) 動物公園31口																															
		C6P41 C6P42																															
241	242	243		C6P41 C6P42	C6G16U-1	C6G16D-1	53. 86	43. 93	1984	36	2015	2020	●					●															
				C6P42 C6P43	C6G16U-2	C6G16D-2							●					●															
				C6P41 C6P42	C6G16C-1	49. 61							●					●															
				C6P42 C6P43	C6G16C-2								●					●															
				C6P43 C6P44																													
244	245	246		C6P43 C6P44	C6G17U-1	C6G17D-1	114. 01	114. 00	1984	36	2015	2020	●					●															
				C6P44 C6P45	C6G17U-2	C6G17D-2							●					●															
				C6P45 C7P1	C6G17U-3	C6G17D-3							●					●															
				C7P1 C7P2	C6G17U-4	C6G17D-4							●					●															
				C6P43 C6P44	C6G17C-1	114. 00							1984	36	2015	2020	●					●											
				C6P44 C6P45	C6G17C-2												●					●											
				C6P45 C7P1	C6G17C-3												●					●											
				C7P1 C7P2	C6G17C-4												●					●											
				247		249							C7P2 C7P3	C7G1-1 (分岐)	50. 50	1984	36	2015	2020	●○	○	○	○	●		○							
													C7P3 C7P4	C7G1-2 (分岐) 動物公園33イ																			
													C7P4 C7P5	C7G1-3 (分岐) 動物公園33口																			
													C7P5 C7P7	C7G2U-1														C7G1D-1	32. 76	32. 76	1984	36	2015
C7P5 C7P6	C7G2-2 (分岐) 動物公園34イ	50. 50					1984	36	2015	2020	●○	○	○	○														○	●○		○	○	
C7P6 C7P7	C7G2-3 (分岐) 動物公園34口																																
251		252		C7P7 C7P8	C7G3U-1	C7G3D-1	84. 93	84. 94	1984	36	2015	2020	●					●															
				C7P8 C7P9	C7G3U-2	C7G3D-2							●					●															
				C7P9 C7P10	C7G3U-3	C7G3D-3							●					●															
				C7P10 C7P11	C7G4U-1	C7G4D-1							●	○				●															
253		254		C7P11 C7P12	C7G4U-2	C7G4D-2	68. 86	68. 17	1984	36	2015	2020	●	○				●															
				C7P12 C7P13	C7G4U-3	C7G4D-3							●					●															
				C7P13 C7P14	C7G5U-1	C7G5D-1							69. 21	68. 77	1984	36	2015	2020	●	○				●									
				C7P14 C7P15	C7G5U-2	C7G5D-2													●	○				●									
C7P15 C7P16	C7G5U-3	C7G5D-3		●	○				●																								
257		258		C7P16 C7P17	C7G6U-1	C7G6D-1	77. 79	78. 19	1984	36	2015	2020							●					●									
				C7P17 C7P18	C7G6U-2	C7G6D-2							●	○				●															
				C7P18 C7P19	C7G6U-3	C7G6D-3							●	○				●															
				C7P19 C7P20	C7G7U-1	C7G7D-1							●					●															
259		260		C7P20 C7P21	C7G7U-2	C7G7D-2	77. 57	78. 39	1984	36	2015	2020	●	○				●															
				C7P21 C7P22	C7G7U-3	C7G7D-3							●					●															
				C7P22 C7P23	C7G8U-1	C7G8D-1							74. 58	75. 37	1984	36	2015	2020	●					●									
				C7P23 C7P24	C7G8U-2	C7G8D-2													●	○				●									
C7P24 C7P25	C7G8U-3	C7G8D-3		●	○				●																								
C7P25 C7P26	C7G9U-1	C7G9D-1		74. 58	75. 37	1985	35	2015	2020	●											●												
C7P26 C7P27	C7G9U-2	C7G9D-2								●					●																		
C7P27 C7P28	C7G9U-3	C7G9D-3								●	○				●																		
C7P28 C7P29	C7G10U-1	C7G10D-1								79. 76	80. 23	1985	35	2015	2020	●					●												
C7P29 C7P30	C7G10U-2	C7G10D-2		●					●																								
C7P30 C7P31	C7G10U-3	C7G10D-3		●					●																								
C7P31 C7P32	C7G11U-1	C7G11D-1		96. 00	96. 00	1985	35	2015	2020							●	○				●												
C7P32 C7P33	C7G11U-2	C7G11D-2								●	○				●																		
C7P33 C7P34	C7G11U-3	C7G11D-3	●							○				●																			

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期								
上り	中央	下り										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
269		270	動物公園・みつわ台	C7P34 C7P35	C7G12U-1	C7G12D-1	100.00	100.00	1985	35	2015	2020	●	○			●			
				C7P35 C7P36	C7G12U-2	C7G12D-2							●	○			●			
				C7P36 C7P37	C7G12U-3	C7G12D-3							●	○			●			
271		272		C7P37 C7P38	C7G13U-1	C7G13D-1	23.63	23.63	1985	35	2015	2020	●				●			
				C7P38 C7P39	C7G14U-1	C7G14D-1	56.00	56.00	1985	35	2015	2020	●				●			
273		274		C7P39 C8P1	C7G14U-2	C7G14D-2							●				●			
				C8P1 C8P2	C7G14U-3	C7G14D-3							●				●			
275		276	みつわ台・都賀	C8P2 C8P3	C8G1U-1	C8G1D-1	32.30	32.30	1985	35	2014	2019				●				
				C8P3 C8P4	C8G2U-1	C8G2D-1	84.00	84.00	1985	35	2014	2019				●				
277		278		C8P4 C8P5	C8G2U-2	C8G2D-2										●				
				C8P5 C8P6	C8G2U-3	C8G2D-3										●				
				C8P6 C8P7	C8G3U-1	C8G3D-1	83.15	82.83	1985	35	2014	2019				●				
279		280		C8P7 C8P8	C8G3U-2	C8G3D-2										●				
				C8P8 C8P9	C8G3U-3	C8G3D-3										●				
				C8P9 C8P10	C8G4U-1	C8G4D-1	75.42	74.51	1985	35	2014	2019				●				
281		282		C8P10 C8P11	C8G4U-2	C8G4D-2										●				
				C8P11 C8P12	C8G4U-3	C8G4D-3										●				
				C8P12 C8P13	C8G5U-1	C8G5D-1	81.01	81.11	1986	34	2014	2019				●				
283		284		C8P13 C8P14	C8G5U-2	C8G5D-2								○			●			
				C8P14 C8P15	C8G5U-3	C8G5D-3								○			●			
				C8P15 C8P16	C8G6U-1	C8G6D-1	86.71	87.75	1986	34	2014	2019		○			●			
285		286		C8P16 C8P17	C8G6U-2	C8G6D-2								○			●			
				C8P17 C8P18	C8G6U-3	C8G6D-3								○			●			
				C8P18 C8P19	C8G7U-1	C8G7D-1	87.18	86.80	1986	34	2014	2019			○		●			
287		288		C8P19 C8P20	C8G7U-2	C8G7D-2									○		●			
				C8P20 C8P21	C8G7U-3	C8G7D-3									○		●			
				C8P21 C8P22	C8G8U-1	C8G8D-1	55.30	54.65	1986	34	2014	2019			○		●			
289		290		C8P22 C8P23	C8G8U-2	C8G8D-2											●			
				C8P23 C8P24	C8G9U-1	C8G9D-1	120.05	119.95	1986	34	2014	2019					●			
291		292		C8P24 C8P25	C8G9U-2	C8G9D-2											●			
				C8P25 C8P26	C8G9U-3	C8G9D-3											●			
293		294		C8P26 C8P27	C8G10U-1	C8G10D-1	29.93	30.06	1986	34	2014	2019			○		●			
				C8P27 C8P28	C8G11U-1	C8G11D-1	77.59	78.36	1986	34	2014	2019			○		●			
295		296		C8P28 C8P29	C8G11U-2	C8G11D-2									○		●			
				C8P29 C8P30	C8G11U-3	C8G11D-3									○		●			
				C8P30 C8P31	C8G12U-1	C8G12D-1	74.59	75.35	1986	34	2014	2019			○		●			
297		298		C8P31 C8P32	C8G12U-2	C8G12D-2									○		●			
				C8P32 C8P33	C8G12U-3	C8G12D-3									○		●			
				C8P33 C8P34	C8G13U-1	C8G13D-1	57.54	57.75	1986	34	2014	2019			○		●			
299		300		C8P34 C8P35	C8G13U-2	C8G13D-2									○		●			
301		302		C8P35 C8P36	C8G14U-1	C8G14D-1	40.99	41.03	1986	34	2014	2019					●			
				C8P36 C8P37	C8G15U-1	C8G15D-1	71.63	68.01	1986	34	2014	2019					●			
303		304		C8P37 C8P38	C8G15U-2	C8G15D-2											●			
				C8P38 C8P39	C8G16U-1	C8G16D-1	125.80	120.51	1986	34	2014	2019					●			
305		306		C8P39 C8P40	C8G16U-2	C8G16D-2											●			
				C8P40 C8P41	C8G16U-3	C8G16D-3											●			
				C8P41 C8P42	C8G17U-1	C8G17D-1	96.00	96.00	1986	34	2014	2019					●			
307		308		C8P42 C8P43	C8G17U-2	C8G17D-2											●			
				C8P43 C8P44	C8G17U-3	C8G17D-3											●			
				C8P44 C8P45	C8G18U-1	C8G18D-1	96.00	96.00	1986	34	2014	2019					●			
309		310		C8P45 C8P46	C8G18U-2	C8G18D-2											●			
				C8P46 C8P47	C8G18U-3	C8G18D-3											●			
				C8P47 C8P48	C8G19U-1	C8G19D-1	95.74	96.23	1986	34	2014	2019					●			
311		312		C8P48 C8P49	C8G19U-2	C8G19D-2											●			
				C8P49 C8P50	C8G19U-3	C8G19D-3											●			

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期														
上り	中央	下り										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
313		314	み つ わ 台 ・ 都 賀	C8P50 C8P51	C8G20U-1	C8G20D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019					●									
		C8P51 C8P52		C8G20U-2	C8G20D-2											●										
		C8P52 C9P1		C8G20U-3	C8G20D-3											●										
		C9P1 C9P2		C9G1U-1	C9G1D-1											●										
315		316	都 賀 ・ 桜 木	C9P2 C9P3	C9G1U-2	C9G1D-2	94. 60	100. 77	1986	34	2014	2019					●									
		C9P3 C9P4		C9G1U-3	C9G1D-3											●										
317		318		C9P4 C9P5	C9G2U-1	C9G2D-1							23. 01	23. 28	1986	34	2014	2019					●			
		C9P5 C9P6		C9G3U-1	C9G3D-1	93. 00							93. 00	1986	34	2014	2019					●				
319		320		C9P6 C9P7	C9G3U-2		C9G3D-2					●														
		C9P7 C9P8		C9G3U-3	C9G3D-3						●															
		C9P8 C9P9		C9G4U-1	C9G4D-1		93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019								○		●				
321		322		C9P9 C9P10	C9G4U-2	C9G4D-2									○		●									
		C9P10 C9P11		C9G4U-3	C9G4D-3									○		●										
323		324		C9P11 C9P12	C9G5U-1	C9G5D-1							35. 00	35. 00	1985	35	2014	2019					●			
		C9P12 C9P13		C9G6U-1	C9G6D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019					●										
325		326		C9P13 C9P14	C9G6U-2							C9G6D-2					●									
		C9P14 C9P15		C9G6U-3	C9G6D-3											●										
		C9P15 C9P16		C9G7U-1	C9G7D-1							93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019					●				
327		328		C9P16 C9P17	C9G7U-2	C9G7D-2					●															
		C9P17 C9P18		C9G7U-3	C9G7D-3					●																
		C9P18 C9P19		C9G8U-1	C9G8D-1	124. 00	124. 00	1985	35	2014	2019											●				
329		330		C9P19 C9P20	C9G8U-2							C9G8D-2					●									
		C9P20 C9P21		C9G8U-3	C9G8D-3											●										
		C9P21 C9P22		C9G8U-4	C9G8D-4											●										
		C9P22 C9P23		C9G9U-1	C9G9D-1	94. 00	94. 00	1985	35	2014	2019			○		●										
331		332		C9P23 C9P24	C9G9U-2							C9G9D-2			○		●									
		C9P24 C9P25		C9G9U-3	C9G9D-3									○		●										
		C9P25 C9P26		C9G10U-1	C9G10D-1							93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019			○		●				
333		334	C9P26 C9P27	C9G10U-2	C9G10D-2			○		●																
		C9P27 C9P28	C9G10U-3	C9G10D-3			○		●																	
		C9P28 C9P29	C9G11U-1	C9G11D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2014	2019											●					
335		336	C9P29 C9P30	C9G11U-2							C9G11D-2					●										
	C9P30 C9P31	C9G11U-3	C9G11D-3											●												
	C9P31 C9P32	C9G12U-1	C9G12D-1	64. 00							64. 00	1985	35	2014	2019					●						
337	338	C9P32 C9P33	C9G12U-2		C9G12D-2					●																
	C9P33 C9P34	C9G13U-1	C9G13D-1		57. 00	57. 00	1985	35	2014	2019										●						
339	340	C9P34 C9P35	C9G14U-1		C9G14D-1	101. 00	101. 00	1986	34	2014						2019			○		●					
341	342	C9P35 C9P36	C9G14U-2	C9G14D-2								○		●												
	C9P36 C9P37	C9G14U-3	C9G14D-3										●													
343	344	C9P37 C9P38	C9G15U-1	C9G15D-1	27. 19						27. 19	1986	34	2014	2019						●					
	C9P38 C9P39	C9G16U-1	C9G16D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019					●												
345	346	C9P39 C9P40	C9G16U-2							C9G16D-2					●											
	C9P40 C10P1	C9G16U-3	C9G16D-3											●												
347	348	C10P1 C10P2	C10G1U-1							C10G1D-1	24. 33	24. 48	1986	34	2013	2018				●				●		
	C10P2 C10P3	C10G2U-1	C10G2D-1	68. 23	69. 66	1986	34	2013	2018					●				●								
349	350	C10P3 C10P4	C10G2U-2							C10G2D-2					●					●			●			
	C10P4 C10P5	C10G2U-3	C10G2D-3											●						●			●			
351	352	C10P5 C10P6	C10G3U-1							C10G3D-1	27. 66	28. 30	1986	34	2013	2018				●				●		
	C10P6 C10P7	C10G4U-1	C10G4D-1	74. 09	75. 78	1986	34	2013	2018					●				●								
353	354	C10P7 C10P8	C10G4U-2							C10G4D-2					●					●			●			
	C10P8 C10P9	C10G4U-3	C10G4D-3											●						●			●			
	C10P9 C10P10	C10G5U-1	C10G5D-1							90. 76	91. 20	1986	34	2013	2018					●				●		
355	356	C10P10 C10P11	C10G5U-2	C10G5D-2					●											●			●			
	C10P11 C10P12	C10G5U-3	C10G5D-3					●												●			●			
	C10P12 C10P13	C10G6U-1	C10G6D-1	87. 35	85. 80	1986	34	2013	2018											●				●		
357	358	C10P13 C10P14	C10G6U-2							C10G6D-2					●					●			●			
	C10P14 C10P15	C10G6U-3	C10G6D-3											●						●			●			

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期															
上り	中央	下り									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028							
359		360	桜木・小倉台	C10P15 C10P16	C10G7U-1	C10G7D-1	75. 65	74. 25	1986	34	2013	2018				●				●						
				C10P16 C10P17	C10G7U-2	C10G7D-2										●				●						
				C10P17 C10P18	C10G7U-3	C10G7D-3										●				●						
361		362		C10P18 C10P19	C10G8U-1	C10G8D-1	75. 64	74. 25	1986	34	2013	2018				●				●						
				C10P19 C10P20	C10G8U-2	C10G8D-2										●				●						
				C10P20 C10P21	C10G8U-3	C10G8D-3										●				●						
363		364		C10P21 C10P22	C10G9U-1	C10G9D-1	75. 43	74. 50	1986	34	2013	2018				●				●						
C10P22 C10P23		C10G9U-2		C10G9D-2										●				●								
365		366		C10P23 C10P24	C10G10U-1	C10G10D-1	43. 25	43. 25	1986	34	2013	2018				●				●						
367		368		C10P24 C10P25	C10G11U-1	C10G11D-1	125. 25	125. 25	1986	34	2013	2018				●				●						
				C10P25 C10P26	C10G11U-2	C10G11D-2										●				●						
				C10P26 C10P27	C10G11U-3	C10G11D-3										●				●						
				C10P27 C10P28	C10G11U-4	C10G11D-4										●				●						
				C10P28 C10P29	C10G12U-1	C10G12D-1							55. 01	54. 99	1986	34	2013	2018				●				●
C10P29 C10P30		C10G12U-2		C10G12D-2				●				●														
369		370		C10P30 C10P31	C10G13U-1	C10G13D-1	45. 42	44. 65	1986	34	2013	2018										●				●
371		372		C10P31 C10P32	C10G14U-1	C10G14D-1	46. 61	45. 29	1986	34	2013	2018				●				●						
373		374		C10P32 C10P33	C10G14U-2	C10G14D-2										●				●						
				C10P33 C10P34	C10G15U-1	C10G15D-1							69. 92	67. 94	1986	34	2013	2018				●				●
375		376		C10P34 C10P35	C10G15U-2	C10G15D-2				●										●						
				C10P35 C10P36	C10G15U-3	C10G15D-3				●										●						
				C10P36 C10P37	C10G16U-1	C10G16D-1	78. 26	77. 71	1985	35	2013	2018										●				●
377		378		C10P37 C10P38	C10G16U-2	C10G16D-2										●				●						
				C10P38 C10P39	C10G16U-3	C10G16D-3										●				●						
				C10P39 C10P40	C10G17U-1	C10G17D-1							85. 44	85. 56	1985	35	2013	2018				●				●
379		380		C10P40 C10P41	C10G17U-2	C10G17D-2				●										●						
				C10P41 C10P42	C10G17U-3	C10G17D-3				●										●						
				C10P42 C10P43	C10G18U-1	C10G18D-1	28. 84	28. 95	1985	35	2013	2018										●				●
381		382		C10P43 C10P44	C10G19U-1	C10G19D-1	55. 31	55. 52	1985	35	2013	2018				●				●						
				C10P44 C10P45	C10G19U-2	C10G19D-2										●				●						
				C10P45 C11P1	C10G19U-3	C10G19D-3										●				●						
385		386		C11P1 C11P2	C11G1U-1	C11G1D-1	33. 81	33. 94	1985	35	2013	2018				●				●						
387		388		C11P2 C11P3	C11G2U-1	C11G2D-1	92. 81	93. 17	1985	35	2013	2018				●				●						
				C11P3 C11P4	C11G2U-2	C11G2D-2										●				●						
				C11P4 C11P5	C11G2U-3	C11G2D-3										●				●						
				C11P5 C11P6	C11G3U-1	C11G3D-1							89. 96	90. 04	1985	35	2013	2018				●				●
				C11P6 C11P7	C11G3U-2	C11G3D-2																●				●
C11P7 C11P8		C11G3U-3		C11G3D-3				●				●														
391		392		C11P8 C11P9	C11G4U-1	C11G4D-1	89. 76	90. 22	1985	35	2013	2018				●				●						
				C11P9 C11P10	C11G4U-2	C11G4D-2										●				●						
				C11P10 C11P11	C11G4U-3	C11G4D-3										●				●						
				C11P11 C11P12	C11G5U-1	C11G5D-1							89. 46	90. 47	1985	35	2013	2018				●				●
				C11P12 C11P13	C11G5U-2	C11G5D-2																●				●
C11P13 C11P14		C11G5U-3		C11G5D-3				●				●														
395		396		C11P14 C11P15	C11G6U-1	C11G6D-1	89. 46	90. 47	1985	35	2013	2018				●				●						
				C11P15 C11P16	C11G6U-2	C11G6D-2										●				●						
				C11P16 C11P17	C11G6U-3	C11G6D-3										●				●						
				C11P17 C11P18	C11G7U-1	C11G7D-1							89. 46	90. 47	1985	35	2013	2018				●				●
			C11P18 C11P19	C11G7U-2	C11G7D-2																●				●	
C11P19 C11P20		C11G7U-3	C11G7D-3				●				●															
399		400	C11P20 C11P21	C11G8U-1	C11G8D-1	89. 71	90. 27	1985	35	2013	2018				●				●							
			C11P21 C11P22	C11G8U-2	C11G8D-2										●				●							
			C11P22 C11P23	C11G8U-3	C11G8D-3										●				●							
			C11P23 C11P24	C11G9U-1	C11G9D-1							90. 00	90. 00	1985	35	2013	2018				●				●	
	C11P24 C11P25		C11G9U-2	C11G9D-2																●				●		
C11P25 C11P26	C11G9U-3	C11G9D-3				●				●																

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																									
上り	中央	下り									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																	
403		404	小倉台・千城台北	C11P26 C11P27	C11G10U-1 C11G10D-1	100.00	100.00	1986	34	2013	2018				●					●																
				C11P27 C11P28	C11G10U-2 C11G10D-2										●					●																
				C11P28 C11P29	C11G10U-3 C11G10D-3										●					●																
405		406		C11P29 C11P30	C11G11U-1 C11G11D-1	33.00	33.00	1986	34	2013	2018				●					●																
407		408		C11P30 C11P31	C11G12U-1 C11G12D-1	32.26	32.28	1986	34	2013	2018				●					●																
409		410		C11P31 C11P32	C11G13U-1 C11G13D-1	63.75	64.22	1986	34	2013	2018				●					●																
				C11P32 C11P33	C11G13U-2 C11G13D-2										●					●																
				C11P33 C12P1	C11G13U-3 C11G13D-3										●					●																
				C12P1 C12P2	C12G1U-1 C12G1D-1							32.83	33.14	1986	34	2013	2018				●				●											
411		412		C12P2 C12P3	C12G2U-1 C12G2D-1	25.00	25.24	1986	34	2013	2018				●					●																
413		414		C12P3 C12P4	C12G3U-1 C12G3D-1	88.06	88.89	1986	34	2013	2018				●					●																
415		416		C12P4 C12P5	C12G3U-2 C12G3D-2										●					●																
			C12P5 C12P6	C12G3U-3 C12G3D-3										●					●																	
			C12P6 C12P7	C12G4U-1 C12G4D-1	88.33							88.66	1986	34	2013	2018				●					●											
			C12P7 C12P8	C12G4U-2 C12G4D-2					●										●																	
417		418	C12P8 C12P9	C12G4U-3 C12G4D-3					●										●																	
			C12P9 C12P10	C12G5U-1 C12G5D-1		88.50	88.50	1986	34	2013	2018									●					●											
			C12P10 C12P11	C12G5U-2 C12G5D-2										●					●																	
			C12P11 C12P12	C12G5U-3 C12G5D-3										●					●																	
419		420	C12P12 C12P13	C12G6U-1 C12G6D-1	88.50							88.50	1986	34	2013	2018				●					●											
			C12P13 C12P14	C12G6U-2 C12G6D-2					●										●																	
			C12P14 C12P15	C12G6U-3 C12G6D-3					●										●																	
			C12P15 C12P16	C12G7U-1 C12G7D-1		66.00	66.00	1986	34	2013	2018									●					●											
423		424	C12P16 C12P17	C12G7U-2 C12G7D-2				●					●																							
425		426	C12P17 C12P18	C12G8U-1 C12G8D-1	96.00	96.00	1986	34	2013	2018				●					●																	
			C12P18 C12P19	C12G8U-2 C12G8D-2										●					●																	
			C12P19 C12P20	C12G8U-3 C12G8D-3										●					●																	
			C12P20 C12P21	C12G9U-1 C12G9D-1							22.00	22.00	1986	34	2013	2018				●					●											
429			千城台北・千城台	C12P21 C12P22	C12G10-1 (分岐) 千城台11イ	40.00		1985	35	2015	2018	●○		○	●○	○	●	○	○	●○																
				C12P22 C12P23	C12G10-2 (分岐) 千城台11口																															
				C12P23 C12P24	C12G11U-1 C12G11D-1																25.50	25.50	1985	35	2013	2018				●					●	
				C12P24 C12P25	C12G12-1 (分岐) 千城台12イ																40.00	1985	35	2015	2018	●○	○	○	●○	○	○	○	●○			
C12P25 C12P26		C12G12-1 (分岐) 千城台12口																																		
C12P26 C12P27		C12G13U-1 C12G13D-1		21.00	21.00	1985	35	2013	2018				●					●																		
C12P27 C12P28		C12G14U-1 C12G14D-1		29.00	29.00	1985	35	2013	2018				●					●																		
433				434	C12P28 C12P29	C12G15U-1 C12G15D-1	64.00	64.00	1985	35	2013	2018				●					●															
					C12P29 C12P30	C12G15U-2 C12G15D-2										●					●															
					C12P30 C13P1	C12G15U-3 C12G15D-3										●					●															
					C13P1 C13P2	C13G1U-1 C13G1D-1							31.00	31.00	1985	35	2013	2018				●					●									
435		436																																		
437		438																																		
439		440		千城台																																

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																					
上り	中央	下り											2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037													
104		105	千葉	P1	C0G1U-1	C0G1D-1	34. 40	35. 68	1987	33	2016	2021			●		○			●														
				D0	C0G1U-2	C0G1D-2									●		○			●														
				D1											●		○			●														
106			107		D1	C0G2U-1	C0G2D-1	13. 23	15. 17	1987	33	2016	2021			●		○			●													
				千葉・千葉公園	A1-2											●		○			●													
					A1-2	C1G1U-1	C1G1D-1	66. 88	66. 88	1987	33	2016	2021			●		○			●													
108		109	D2		C1G1U-2	C1G1D-2									●		○			●														
			D3		C1G1U-2	C1G1D-2									●		○			●														
			D3		C1G1U-3	C1G1D-3									●		○			●														
					D4												●				●													
110			111			D4	C1G2U-1	C1G2D-1	32. 77	59. 35	1987	33	2016	2021			●					●												
					C1P2																													
					C1P2	C1G2U-2			23. 27																									
112					C1P4	C1G3-1(分岐)		38. 33	1987	33	2016	2021	○	○	●○	○	○	○	○	○	●○	○												
			C1P5		千葉13イ																													
			C1P5		C1G3-2(分岐)																													
113					C1P6	千葉13口																												
				C1P6	C1G4-1(分岐)		36. 81	1987	33	2016	2021	○	○	●○	○	○	○	○	○	●○	○													
			C1P7. 8	千葉14イ																														
			C1P7. 8	C1G4-2(分岐)																														
				C1P9	千葉14口																													
114		115		C1P9	C1G5U-1	C1G5D-1	21. 45	20. 93	1987	33	2016	2021			●					●														
				C1P10											●					●														
				C1P10	C1G6U-1	C1G6D-1	89. 67	88. 42	1987	33	2016	2021			●					●														
116		117	C1P11	C1G6U-2	C1G6D-2									●					●															
			C1P12	C1G6U-2	C1G6D-2									●					●															
			C1P12	C1G6U-3	C1G6D-3			●					●																					
				C1P13											●					●														
118		119	C1P13	C1G7U-1	C1G7D-1	87. 16	86. 87	1987	33	2016	2021			●						●														
			C1P14	C1G7U-2	C1G7D-2									●					●															
			C1P15	C1G7U-2	C1G7D-2									●					●															
				C1P15	C1G7U-3	C1G7D-3									●					●														
				C1P16											●					●														
120		121	C1P16	C1G8U-1	C1G8D-1	122. 15	118. 79	1987	33	2016	2021			●						●														
				C1P17	C1G8U-2							C1G8D-2			●					●														
				C1P18	C1G8U-2							C1G8D-2			●					●														
				C1P18	C1G8U-3	C1G8D-3									●					●														
122		123	C1D2	C1G9U-1	C1G9D-1	56. 52	55. 57	1987	33	2016	2021			●						●														
				C1D3	C1G9U-1							C1G9D-1			●					●														
				C1D3	C1G9U-2							C1G9D-2			●					●														
			C1D4	C1G9U-2	C1G9D-2									●					●															
124	125	C1D4	C1G10U-1	C1G10D-1	55. 64	54. 82	1987	33	2016	2021			●						●															
			C1P21	C1G10U-2							C1G10D-2			●					●															
			C1P21	C1G10U-2							C1G10D-2			●					●															
			C1P22											●					●															
126	127	C1P22	C1G11U-1	C1G11D-1	99. 00	99. 00	1987	33	2016	2021			●						●															
			C1P23	C1G11U-2							C1G11D-2			●					●															
			C1P23	C1G11U-2							C1G11D-2			●					●															
			C1P24	C1G11U-3	C1G11D-3									●					●															
128	129	C1P24	C1G11U-3	C1G11D-3										●					●															
			C1P25	C1G12U-1	C1G12D-1	74. 90	74. 90	1987	33	2016	2021			●					●															
			C1P26	C1G12U-2	C1G12D-2									●					●															
		C1P26	C1G12U-2	C1G12D-2									●					●																
130	131	C1P27	C1G13U-1	C1G13D-1	89. 83	90. 15	1986	34	2016	2021			●						●															
			C1P28	C1G13U-2							C1G13D-2			●					●															
			C1P28	C1G13U-2							C1G13D-2			●					●															
			C1P29	C1G13U-3	C1G13D-3									●					●															
132	133	C1P29	C1G13U-3	C1G13D-3										●					●															
			C1P30											●					●															
			C1P30	C1G14U-1	C1G14D-1	90. 52	89. 40	1986	34	2016	2021			●					●															
		C1P31	C1G14U-2	C1G14D-2									●					●																
		C1P31	C1G14U-2	C1G14D-2									●					●																
			C1P32	C1G14U-3	C1G14D-3									●					●															
134	135	C1P32	C1G14U-3	C1G14D-3										●					●															
			C1P33	C1G15U-1	C1G15D-1	90. 13	89. 86	1986	34	2016	2021			●					●															
			C1P34	C1G15U-2	C1G15D-2									●					●															
		C1P34	C1G15U-2	C1G15D-2									●					●																
			C1P35	C1G15U-3	C1G15D-3									●					●															
			C1P35	C1G15U-3	C1G15D-3									●					●															
136	137	C1P36	C1G16U-1	C1G16D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2016	2021			●						●															
			C1P37	C1G16U-2							C1G16D-2			●					●															
			C1P37	C1G16U-2							C1G16D-2			●					●															
			C1P38	C1G16U-3	C1G16D-3									●					●															
138	139		千葉公園・作草部	C2P1	C2G1U-1	C2G1D-1	54. 01	53. 99	1987	33	2016	2021			●					●														
				C2P2											●					●														
				C2P2	C2G2U-1	C2G2D-1	114. 25	113. 70	1987	33	2016	2021			●					●														
140	141	C2P3		C2G2U-2	C2G2D-2									●					●															
				C2P3	C2G2U-2	C2G2D-2									●					●														
				C2P4	C2G2U-3	C2G2D-3									●					●														
				C2P5	C2G2U-3	C2G2D-3								●					●															
				C2P5	C2G2U-4	C2G2D-4									●					●														
				C2P6											●					●														
142	143			C2P6	C2G3U-1	C2G3D-1	60. 70	60. 70	1988	32	2016	2021			●					●														
				C2P7											●					●														
144	145	C2P7		C2G4U-1	C2G4D-1	69. 80	69. 80	1988	32	2016	2021			●						●														
				C2P9	C2G4U-1							C2G4D-1			●					●														
				C2P9	C2G4U-2	C2G4D-2			●					●																				
			C2P10											●					●															
146	147	C2P10	C2G5U-1	C2G5D-1	93. 00	93. 00	1988	32	2016	2021			●						●															
			C2P11	C2G5U-2							C2G5D-2			●					●															
			C2P11	C2G5U-2							C2G5D-2			●					●															
			C2P12	C2G5U-3	C2G5D-3									●					●															
			C2P13											●					●															
148	149	C2P13	C2G6U-1	C2G6D-1	96. 96	97. 35	1988	32	2016	2021			●						●															
			C2P14	C2G6U-2							C2G6D-2			●					●															
			C2P14	C2G6U-2							C2G6D-2			●					●															
			C2P15	C2G6U-3	C2G6D-3									●					●															
			C2P15	C2G6U-3	C2G6D-3									●					●															

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期									
上り	中央	下り											2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
150		151	千葉公園・作草部	C2P16 C2P17	C2G7U-1	C2G7D-1	89. 93	90. 07	1988	32	2016	2021			●				●			
				C2P17 C2P18	C2G7U-2	C2G7D-2									●					●		
				C2P18 C2P19	C2G7U-3	C2G7D-3									●					●		
				C2P19 C2P20	C2G8U-1	C2G8D-1									●					●		
152		153		C2P20 C2P21	C2G9U-1	C2G9D-1	64. 16	63. 82	1988	32	2016	2021			●					●		
				C2P21 C2P22	C2G9U-2	C2G9D-2									●					●		
				C2P22 C3P1	C2G9U-3	C2G9D-3									●					●		
154		155		C3P1 C3P2	C3G1U-1	C3G1D-1									●					●		
156		157	作草部・天台	C3P2 C3P3	C3G2U-1	C3G2D-1	90. 03	89. 97	1987	33	2016	2021			●					●		
				C3P3 C3P4	C3G2U-2	C3G2D-2									●					●		
158		159		C3P4 C3P5	C3G2U-3	C3G2D-3									●					●		
				C3P5 C3P6	C3G3U-1	C3G3D-1									●					●		
160		161		C3P6 C3P7	C3G3U-2	C3G3D-2	122. 75	122. 85	1987	33	2016	2021			●					●		
				C3P7 C3P8	C3G3U-3	C3G3D-3									●					●		
				C3P8 C3P9	C3G3U-4	C3G3D-4									●					●		
162		163		C3P9 C3P10	C3G4U-1	C3G4D-1									●					●		
164		165		C3P10 C3P11	C3G5U-1	C3G5D-1	89. 87	90. 13	1987	33	2016	2021			●					●		
				C3P11 C3P12	C3G5U-2	C3G5D-2									●					●		
				C3P12 C3P13	C3G5U-3	C3G5D-3									●					●		
166		167		C3P13 C3P14	C3G6U-1	C3G6D-1	89. 98	90. 02	1987	33	2016	2021			●					●		
				C3P14 C3P15	C3G6U-2	C3G6D-2									●					●		
				C3P15 C3P16	C3G6U-3	C3G6D-3									●					●		
168		169		C3P16 C3P17	C3G7U-1	C3G7D-1	37. 85	38. 03	1987	33	2016	2021			●						●	
170		171		C3P17 C3P18	C3G8U-1	C3G8D-1	98. 93	99. 06	1987	33	2016	2021			●						●	
				C3P18 C3P19	C3G8U-2	C3G8D-2									●					●		
				C3P19 C3P20	C3G8U-3	C3G8D-3									●					●		
172		173		C3P20 C3P21	C3G9U-1	C3G9D-1	64. 00	64. 00	1987	33	2016	2021			●						●	
				C3P21 C3P22	C3G9U-2	C3G9D-2									●					●		
		C3P22 C4P1		C3G9U-3	C3G9D-3									●					●			
174	175	天台・穴川	C4P1 C4P2	C4G1U-1	C4G1D-1	61. 50	61. 50	1987	33	2016	2021			●					●			
			C4P2 C4P3	C4G1U-2	C4G1D-2									●					●			
176	177		C4P3 C4P4	C4G2U-1	C4G2D-1									●					●			
178	179		C4P4 C4P5	C4G3U-1	C4G3D-1	18. 00	18. 00	1986	34	2016	2021			●						●		
180	181		C4P5 C4P6	C4G4U-1	C4G4D-1	127. 54	127. 46	1986	34	2016	2021			●						●		
			C4P6 C4P7	C4G4U-2	C4G4D-2									●					●			
			C4P7 C4P8	C4G4U-3	C4G4D-3									●					●			
			C4P8 C4P9	C4G4U-4	C4G4D-4									●					●			
182	183		C4P9 C4P10	C4G5U-1	C4G5D-1	90. 55	89. 33	1986	34	2016	2021			●						●		
			C4P10 C4P11	C4G5U-2	C4G5D-2									●					●			
			C4P11 C4P12	C4G5U-3	C4G5D-3									●					●			
184	185		C4P12 C4P13	C4G6U-1	C4G6D-1	90. 39	89. 53	1986	34	2016	2021			●						●		
			C4P13 C4P14	C4G6U-2	C4G6D-2									●					●			
			C4P14 C4P15	C4G6U-3	C4G6D-3									●					●			
186	187		C4P15 C4P16	C4G7U-1	C4G7D-1	118. 25	120. 21	1986	34	2016	2021			●						●		
			C4P16 C4P17	C4G7U-2	C4G7D-2									●					●			
			C4P17 C4P18	C4G7U-3	C4G7D-3									●					●			
			C4P18 C4P19	C4G7U-4	C4G7D-4									●					●			
188	189		C4P19 C4P20	C4G8U-1	C4G8D-1	123. 00	123. 21	1986	34	2016	2021			●						●		
			C4P20 C4P21	C4G8U-2	C4G8D-2									●					●			
			C4P21 C4P22	C4G8U-3	C4G8D-3									●					●			
190	191		C4P22 C4P23	C4G9U-1	C4G9D-1	75. 70	79. 70	1987	33	2016	2021			●						●		
			C4P23 C4P24	C4G9U-2	C4G9D-2									●					●			
			C4P24 C4P25	C4G9U-3	C4G9D-3									●					●			
192	193		C4P25 C4P26	C4G10U-1	C4G10D-1	85. 63	85. 79	1987	33	2016	2021			●						●		
			C4P26 C4P27	C4G10U-2	C4G10D-2									●					●			
			C4P27 C4P28	C4G10U-3	C4G10D-3									●					●			

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期															
												2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037							
194		195	天台・穴川	C4P28 C4P29	C4G11U-1	C4G11D-1	96.00	96.00	1987	33	2016	2021				●			●								
196		197		C4P29 C4P30	C4G11U-2	C4G11D-2										●					●						
				C4P30 C4P31	C4G11U-3	C4G11D-3										●					●						
				C4P31 C4P32	C4G12U-1	C4G12D-1										●					●						
				C4P32 C4P33	C4G12U-2	C4G12D-2	84.00	84.00	1987	33	2016	2021				●											
C4P33 C4P34		C4G12U-3		C4G12D-3										●				●									
C4P34 C5P1		C4G12U-4		C4G12D-4										●					●								
198		199		穴川・スポーツセンター	C5P1 C5P2	C5G1U-1							C5G1D-1	44.38	44.38	1988	32	2015	2020		●				●		
200		201	C5P2 C5P3		C5G1U-2	C5G1D-2														●							
			C5P3 C5P4		C5G2U-1	C5G2D-1	64.47	64.53	1988	32	2015	2020		●				●									
			C5P4 C5P5		C5G2U-2	C5G2D-2													●								
			202		203	C5P5 C5P6	C5G3U-1	C5G3D-1	94.96	96.36	1988	32	2015	2020		●				●							
204		205	C5P6 C5P7		C5G3U-2	C5G3D-2														●							
			C5P7 C5P8		C5G3U-3	C5G3D-3														●							
			C5P8 C5P9		C5G4U-1	C5G4D-1	121.19	121.01							1987	33	2015	2020		●					●		
			C5P9 C5P10		C5G4U-2	C5G4D-2														●							
206		207	C5P10 C5P11		C5G5U-1	C5G5D-1	93.90	91.96	1986	34	2015	2020		●					●								
208		209	C5P11 C5P12		C5G5U-2	C5G5D-2														●							
			C5P12 C5P13		C5G5U-3	C5G5D-3														●							
			C5P13 C5P14		C5G6U-1	C5G6D-1							46.27	45.33	1986	34	2015	2020		●					●		
			C5P14 C5P15		C5G6U-2	C5G6D-2														●							
210		211	C5P15 C5P16		C5G7U-1	C5G7D-1	87.12	86.87	1985	35	2015	2020		●				○	●								
212		213	C5P16 C5P17		C5G7U-2	C5G7D-2														●			○	●			
			C5P17 C6P1		C5G7U-3	C5G7D-3														○	●						
			C6P1 C6P2		C6G1U-1	C6G1D-1							26.00	26.00	1985	35	2015	2020		●				○	●		
			214		215	C6P2 C6P3	C6G2U-1	C6G2D-1	84.00	84.00	1983	37	2015	2020		●					●○						
216		217	C6P3 C6P4		C6G2U-2	C6G2D-2																		●○			
			C6P4 C6P5		C6G2U-3	C6G2D-3																		●○			
			C6P5 C6P6		C6G3U-1	C6G3D-1	58.01	59.79							1983	37	2015	2020		●					●○		
			C6P6 C6P7		C6G3U-2	C6G3D-2														●○							
218		219	C6P7 C6P8		C6G4U-1	C6G4D-1	93.11	98.25	1983	37	2015	2020		●					●○								
220		221	C6P8 C6P9		C6G4U-2	C6G4D-2														●					●○		
			C6P9 C6P10		C6G4U-3	C6G4D-3																		●○			
			C6P10 C6P11		C6G5U-1	C6G5D-1							64.48	65.43	1983	37	2015	2020		●						●○	
			C6P11 C6P12		C6G5U-2	C6G5D-2														●				●○			
C6P12 C6P13		C6G5U-3	C6G5D-3																			●○					
222		223	C6P13 C6P14		C6G6U-1	C6G6D-1	64.18	61.58	1983	37	2015	2020								●						●○	
224		225	C6P14 C6P15		C6G6U-2	C6G6D-2														●					●○		
			C6P15 C6P16		C6G6U-3	C6G6D-3																		●○			
			C6P16 C6P17		C6G7U-1	C6G7D-1							72.72	71.13	1983	37	2015	2020		●						●	○
			C6P17 C6P18		C6G7U-2	C6G7D-2														●				●	○		
C6P18 C6P19		C6G7U-3	C6G7D-3																			●	○				
226		227	C6P19 C6P20		C6G8U-1	C6G8D-1	63.13	64.75	1984	36	2015	2020								●						●	○
228		229	C6P20 C6P21		C6G8U-2	C6G8D-2														●					●	○	
			C6P21 C6P22		C6G8U-3	C6G8D-3																		●	○		
			C6P22 C6P23		C6G9U-1	C6G9D-1							62.91	65.83	1984	36	2015	2020		●						●	○
			C6P23 C6P24		C6G9U-2	C6G9D-2														●				●	○		
230		231	C6P24 C6P25		C6G10U-1	C6G10D-1	95.85	96.14	1984	36	2015	2020		●						●	○						
232		233	C6P25 C6P26		C6G10U-2	C6G10D-2														●					●	○	
			C6P26 C6P27		C6G10U-3	C6G10D-3																		●	○		
			C6P27 C6P28		C6G11U-1	C6G11D-1							70.97	72.85	1984	36	2015	2020		●						●	○
			C6P28 C6P29		C6G11U-2	C6G11D-2														●				●	○		
C6P29 C6P30		C6G11U-3	C6G11D-3																			●	○				
234		235	C6P30 C6P31		C6G12U-1	C6G12D-1	57.72	61.93	1984	36	2015	2020								●						●	○
			C6P31 C6P32		C6G12U-2	C6G12D-2														●				●	○		
			C6P32 C6P33		C6G12U-3	C6G12D-3																	●	○			

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																					
上り	中央	下り										2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037													
236		237	スポーツ センター・動物公園	C6P33 C6P34	C6G13U-1	C6G13D-1	122. 01	122. 40	1984	36	2015	2020		●				●		○													
				C6P34 C6P35	C6G13U-2	C6G13D-2								●				●		○													
				C6P35 C6P36	C6G13U-3	C6G13D-3								●				●		○													
				C6P36 C6P37	C6G13U-4	✕								●				●		○													
				C6P37 C6P38	C6G14U-1	C6G14D-1							20. 00	20. 00	1984	36	2015	2020		●				●		○							
238		239		C6P38 C6P39	C6G15-1 (分岐) 動物公園32	58. 60	1984	36	2015	2020	○	●○	○	○	○	○	●	○	○	○													
				C6P39 C6P40	C6G15-2 (分岐) 動物公園31イ																												
				C6P40 C6P41	C6G15-3 (分岐) 動物公園31口																												
				C6P41 C6P42	C6G16C-1																												
				C6P42 C6P43	C6G16C-2																												
241	242	243		C6P41 C6P42	C6G16U-1	C6G16D-1	53. 86	43. 93	1984	36	2015	2020		●					●		○												
				C6P42 C6P43	C6G16U-2	C6G16D-2								●						●		○											
				C6P41 C6P42	C6G16C-1	49. 61								●						●		○											
				C6P42 C6P43	C6G16C-2									●						●		○											
				C6P43 C6P44	C6G17U-1								C6G17D-1	114. 01	114. 00	1984	36	2015	2020		●					●		○					
C6P44 C6P45	C6G17U-2	C6G17D-2			●						●		○																				
C6P45 C7P1	C6G17U-3	C6G17D-3			●						●		○																				
C7P1 C7P2	C6G17U-4	C6G17D-4			●						●		○																				
C6P43 C6P44	C6G17C-1	114. 00		1984	36	2015	2020		●														●		○								
C6P44 C6P45	C6G17C-2								●							●		○															
C6P45 C7P1	C6G17C-3								●							●		○															
C7P1 C7P2	C6G17C-4								●							●		○															
C7P2 C7P3	C6G17C-4								●							●		○															
247		249		動物公園・みつわ台	C7P2 C7P3	C7G1-1 (分岐)	50. 50	1984	36	2015	2020	○	●○		○	○	●○	○	○	○													
					C7P3 C7P4	C7G1-2 (分岐) 動物公園33イ																											
					C7P4 C7P5	C7G1-3 (分岐) 動物公園33口																											
					C7P5 C7P6	C7G2-1 (分岐)															50. 50	1984	36	2015	2020	○	●	○	○	○	●○	○	○
					C7P6 C7P7	C7G2-2 (分岐) 動物公園34イ																											
C7P7 C7P8	C7G2-3 (分岐) 動物公園34口																																
C7P8 C7P9	C7G3U-1	C7G3D-1			84. 93	84. 94	1984	36	2015	2020		●					●																
C7P9 C7P10	C7G3U-2	C7G3D-2									●						●																
C7P10 C7P11	C7G3U-3	C7G3D-3									●						●																
C7P11 C7P12	C7G4U-1	C7G4D-1	68. 86								68. 17	1984	36	2015	2020		●					●											
C7P12 C7P13	C7G4U-2	C7G4D-2															●						●										
C7P13 C7P14	C7G4U-3	C7G4D-3				●											●																
C7P14 C7P15	C7G5U-1	C7G5D-1			69. 21	68. 77	1984	36	2015	2020							●					●											
C7P15 C7P16	C7G5U-2	C7G5D-2															●						●										
C7P16 C7P17	C7G5U-3	C7G5D-3									●						●																
C7P17 C7P18	C7G6U-1	C7G6D-1	77. 79								78. 19	1984	36	2015	2020		●					●											
C7P18 C7P19	C7G6U-2	C7G6D-2															●						●										
C7P19 C7P20	C7G6U-3	C7G6D-3				●											●																
C7P20 C7P21	C7G7U-1	C7G7D-1			77. 57	78. 39	1984	36	2015	2020							●					●											
C7P21 C7P22	C7G7U-2	C7G7D-2															●						●										
C7P22 C7P23	C7G7U-3	C7G7D-3									●						●																
C7P23 C7P24	C7G8U-1	C7G8D-1	74. 58								75. 37	1984	36	2015	2020		●					●											
C7P24 C7P25	C7G8U-2	C7G8D-2															●						●										
C7P25 C7P26	C7G8U-3	C7G8D-3				●											●																
C7P26 C7P27	C7G9U-1	C7G9D-1			74. 58	75. 37	1985	35	2015	2020							●					●											
C7P27 C7P28	C7G9U-2	C7G9D-2															●						●										
C7P28 C7P29	C7G9U-3	C7G9D-3									●						●																
C7P29 C7P30	C7G10U-1	C7G10D-1	79. 76								80. 23	1985	35	2015	2020		●					●											
C7P30 C7P31	C7G10U-2	C7G10D-2															●						●										
C7P31 C7P32	C7G10U-3	C7G10D-3				●											●																
C7P32 C7P33	C7G11U-1	C7G11D-1			96. 00	96. 00	1985	35	2015	2020							●					●											
C7P33 C7P34	C7G11U-2	C7G11D-2															●						●										
C7P34 C7P35	C7G11U-3	C7G11D-3									●						●																
C7P35 C7P36	C7G11U-4	C7G11D-4									●						●																
C7P36 C7P37	C7G11U-5	C7G11D-5									●						●																

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期												
上り	中央	下り										2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037				
269		270	動物公園・みつわ台	C7P34 C7P35	C7G12U-1	C7G12D-1	100.00	100.00	1985	35	2015	2020		●				●						
		C7P35 C7P36		C7G12U-2	C7G12D-2								●				●							
		C7P36 C7P37		C7G12U-3	C7G12D-3								●				●							
271		272		C7P37 C7P38	C7G13U-1	C7G13D-1	23.63	23.63	1985	35	2015	2020		●				●						
273		274		C7P38 C7P39	C7G14U-1	C7G14D-1	56.00	56.00	1985	35	2015	2020		●				●						
				C7P39 C8P1	C7G14U-2	C7G14D-2								●				●						
				C8P1 C8P2	C7G14U-3	C7G14D-3								●				●						
				C8P2 C8P3	C8G1U-1	C8G1D-1							32.30	32.30	1985	35	2014	2019	●				●	
277		278	C8P3 C8P4	C8G2U-1	C8G2D-1	84.00	84.00	1985	35	2014	2019	●					●							
			C8P4 C8P5	C8G2U-2	C8G2D-2								●				●							
			C8P5 C8P6	C8G2U-3	C8G2D-3								●				●							
			C8P6 C8P7	C8G3U-1	C8G3D-1							83.15	82.83	1985	35	2014	2019	●					●	
C8P7 C8P8		C8G3U-2	C8G3D-2		●				●															
C8P8 C8P9		C8G3U-3	C8G3D-3		●				●															
281		282	C8P9 C8P10	C8G4U-1	C8G4D-1	75.42	74.51	1985	35	2014	2019							●					●	
			C8P10 C8P11	C8G4U-2	C8G4D-2								●				●							
			C8P11 C8P12	C8G4U-3	C8G4D-3								●				●							
			C8P12 C8P13	C8G5U-1	C8G5D-1							81.01	81.11	1986	34	2014	2019	●					●	
C8P13 C8P14		C8G5U-2	C8G5D-2		●				●															
C8P14 C8P15		C8G5U-3	C8G5D-3		●				●															
285		286	C8P15 C8P16	C8G6U-1	C8G6D-1	86.71	87.75	1986	34	2014	2019							●					●	
			C8P16 C8P17	C8G6U-2	C8G6D-2								●				●							
			C8P17 C8P18	C8G6U-3	C8G6D-3								●				●							
			C8P18 C8P19	C8G7U-1	C8G7D-1							87.18	86.80	1986	34	2014	2019	●					●	
C8P19 C8P20		C8G7U-2	C8G7D-2		●				●															
C8P20 C8P21	C8G7U-3	C8G7D-3		●				●																
289	290	C8P21 C8P22	C8G8U-1	C8G8D-1	55.30	54.65	1986	34	2014	2019	●											●		
		C8P22 C8P23	C8G8U-2	C8G8D-2								●				●								
		C8P23 C8P24	C8G9U-1	C8G9D-1							120.05	119.95	1986	34	2014	2019	●					●		
		C8P24 C8P25	C8G9U-2	C8G9D-2														●				●		
C8P25 C8P26	C8G9U-3	C8G9D-3		●				●																
293	294	C8P26 C8P27	C8G10U-1	C8G10D-1	29.93	30.06	1986	34	2014	2019							●					●		
295	296	C8P27 C8P28	C8G11U-1	C8G11D-1	77.59	78.36	1986	34	2014	2019	●					●								
		C8P28 C8P29	C8G11U-2	C8G11D-2								●				●								
		C8P29 C8P30	C8G11U-3	C8G11D-3								●				●								
		C8P30 C8P31	C8G12U-1	C8G12D-1							74.59	75.35	1986	34	2014	2019	●					●		
C8P31 C8P32	C8G12U-2	C8G12D-2		●				●																
C8P32 C8P33	C8G12U-3	C8G12D-3		●				●																
299	300	C8P33 C8P34	C8G13U-1	C8G13D-1	57.54	57.75	1986	34	2014	2019							●					●		
		C8P34 C8P35	C8G13U-2	C8G13D-2								●				●								
		C8P35 C8P36	C8G14U-1	C8G14D-1							40.99	41.03	1986	34	2014	2019	●					●		
		C8P36 C8P37	C8G15U-1	C8G15D-1							71.63	68.01	1986	34	2014	2019	●					●		
C8P37 C8P38	C8G15U-2	C8G15D-2		●				●																
305	306	C8P38 C8P39	C8G16U-1	C8G16D-1	125.80	120.51	1986	34	2014	2019							●					●		
		C8P39 C8P40	C8G16U-2	C8G16D-2														●				●		
		C8P40 C8P41	C8G16U-3	C8G16D-3								●				●								
		C8P41 C8P42	C8G17U-1	C8G17D-1							96.00	96.00	1986	34	2014	2019	●					●		
C8P42 C8P43	C8G17U-2	C8G17D-2		●				●																
C8P43 C8P44	C8G17U-3	C8G17D-3		●				●																
309	310	C8P44 C8P45	C8G18U-1	C8G18D-1	96.00	96.00	1986	34	2014	2019							●					●		
		C8P45 C8P46	C8G18U-2	C8G18D-2								●				●								
		C8P46 C8P47	C8G18U-3	C8G18D-3								●				●								
		C8P47 C8P48	C8G19U-1	C8G19D-1							95.74	96.23	1986	34	2014	2019	●					●		
C8P48 C8P49	C8G19U-2	C8G19D-2		●				●																
C8P49 C8P50	C8G19U-3	C8G19D-3		●				●																

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期															
上り	中央	下り										2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037							
313		314	み つ わ 台 ・ 都 賀	C8P50 C8P51	C8G20U-1	C8G20D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019	●					●									
315		316		C8P51 C8P52	C8G20U-2	C8G20D-2							●				●										
				C8P52 C9P1	C8G20U-3	C8G20D-3							●				●										
				C9P1 C9P2	C9G1U-1	C9G1D-1							●				●										
			C9P2 C9P3	C9G1U-2	C9G1D-2	●				●																	
317		318	都 賀 ・ 桜 木	C9P3 C9P4	C9G1U-3	C9G1D-3	●				●																
319		320		C9P4 C9P5	C9G2U-1	C9G2D-1	23. 01	23. 28	1986	34	2014	2019	●				●										
				C9P5 C9P6	C9G3U-1	C9G3D-1	93. 00	93. 00	1986	34	2014	2019	●				●										
				C9P6 C9P7	C9G3U-2	C9G3D-2							●				●										
				C9P7 C9P8	C9G3U-3	C9G3D-3							●				●										
321		322		C9P8 C9P9	C9G4U-1	C9G4D-1							93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019	●				●				
323		324		C9P9 C9P10	C9G4U-2	C9G4D-2	●				●																
				C9P10 C9P11	C9G4U-3	C9G4D-3	●				●																
				C9P11 C9P12	C9G5U-1	C9G5D-1	35. 00	35. 00	1985	35	2014	2019							●				●				
				C9P12 C9P13	C9G6U-1	C9G6D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019	●				●										
325		326		C9P13 C9P14	C9G6U-2	C9G6D-2							●				●										
C9P14 C9P15				C9G6U-3	C9G6D-3	●										●											
327				328	C9P15 C9P16	C9G7U-1							C9G7D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019	●				●			
					C9P16 C9P17	C9G7U-2	C9G7D-2	●				●															
		C9P17 C9P18			C9G7U-3	C9G7D-3	●				●																
		329			330	C9P18 C9P19	C9G8U-1	C9G8D-1	124. 00	124. 00	1985	35	2014							2019	●				●		
C9P19 C9P20				C9G8U-2		C9G8D-2	●									●											
C9P20 C9P21				C9G8U-3		C9G8D-3	●									●											
C9P21 C9P22				C9G8U-4		C9G8D-4	●									●											
331		332		C9P22 C9P23	C9G9U-1	C9G9D-1	94. 00	94. 00	1985	35	2014	2019	●				●										
				C9P23 C9P24	C9G9U-2	C9G9D-2							●				●										
				C9P24 C9P25	C9G9U-3	C9G9D-3							●				●										
				333	334	C9P25 C9P26							C9G10U-1	C9G10D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019	●				●		
C9P26 C9P27		C9G10U-2				C9G10D-2	●				●																
C9P27 C9P28		C9G10U-3				C9G10D-3	●				●																
335		336				C9P28 C9P29	C9G11U-1	C9G11D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2014	2019							●				●		
				C9P29 C9P30	C9G11U-2	C9G11D-2	●										●										
				C9P30 C9P31	C9G11U-3	C9G11D-3	●										●										
				337	338	C9P31 C9P32	C9G12U-1	C9G12D-1							64. 00	64. 00	1985	35	2014	2019	●				●		
C9P32 C9P33		C9G12U-2				C9G12D-2	●				●																
339		340				C9P33 C9P34	C9G13U-1	C9G13D-1	57. 00	57. 00	1985	35	2014	2019							●				●		
						341	342	C9P34 C9P35	C9G14U-1	C9G14D-1	101. 00	101. 00	1986	34							2014	2019	●				●
				C9P35 C9P36	C9G14U-2			C9G14D-2	●								●										
				C9P36 C9P37	C9G14U-3			C9G14D-3	●								●										
343		344		C9P37 C9P38	C9G15U-1			C9G15D-1	27. 19	27. 19					1986	34	2014	2019	●						●		
				345	346	C9P38 C9P39	C9G16U-1	C9G16D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019	●				●								
						C9P39 C9P40	C9G16U-2	C9G16D-2							●				●								
						C9P40 C10P1	C9G16U-3	C9G16D-3							●				●								
347		348				桜 木 ・ 小 倉 台	C10P1 C10P2	C10G1U-1							C10G1D-1	24. 33	24. 48	1986	34	2013	2018					●	
349		350		C10P2 C10P3	C10G2U-1		C10G2D-1	68. 23	69. 66	1986	34	2013	2018					●									
				C10P3 C10P4	C10G2U-2		C10G2D-2							●				●									
				C10P4 C10P5	C10G2U-3		C10G2D-3							●				●									
				351	352		C10P5 C10P6							C10G3U-1	C10G3D-1	27. 66	28. 30	1986	34	2013	2018					●	
353	354	C10P6 C10P7					C10G4U-1	C10G4D-1	74. 09	75. 78	1986	34	2013	2018					●								
		C10P7 C10P8					C10G4U-2	C10G4D-2							●				●								
		C10P8 C10P9					C10G4U-3	C10G4D-3							●				●								
		355		356	C10P9 C10P10		C10G5U-1	C10G5D-1							90. 76	91. 20	1986	34	2013	2018					●		
C10P10 C10P11	C10G5U-2				C10G5D-2		●				●																
C10P11 C10P12	C10G5U-3		C10G5D-3		●					●																	
357	358		C10P12 C10P13		C10G6U-1		C10G6D-1	87. 35	85. 80	1986	34	2013	2018											●			
		C10P13 C10P14	C10G6U-2	C10G6D-2	●											●											
		C10P14 C10P15	C10G6U-3	C10G6D-3	●											●											

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期									
上り	中央	下り										2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
359		360	桜木・小倉台	C10P15 C10P16	C10G7U-1	C10G7D-1	75. 65	74. 25	1986	34	2013	2018					●				
				C10P16 C10P17	C10G7U-2	C10G7D-2											●				
				C10P17 C10P18	C10G7U-3	C10G7D-3											●				
361		362		C10P18 C10P19	C10G8U-1	C10G8D-1	75. 64	74. 25	1986	34	2013	2018					●				
				C10P19 C10P20	C10G8U-2	C10G8D-2											●				
				C10P20 C10P21	C10G8U-3	C10G8D-3											●				
	C10P21 C10P22			C10G9U-1	C10G9D-1	75. 43							74. 50	1986	34	2013	2018				
C10P22 C10P23	C10G9U-2	C10G9D-2							●												
363		364		C10P23 C10P24	C10G10U-1	C10G10D-1	43. 25	43. 25	1986	34	2013	2018					●				
365		366		C10P24 C10P25	C10G11U-1	C10G11D-1	125. 25	125. 25	1986	34	2013	2018					●				
367		368		C10P25 C10P26	C10G11U-2	C10G11D-2											●				
				C10P26 C10P27	C10G11U-3	C10G11D-3											●				
				C10P27 C10P28	C10G11U-4	C10G11D-4											●				
				C10P28 C10P29	C10G12U-1	C10G12D-1	55. 01	54. 99	1986	34	2013	2018					●				
C10P29 C10P30		C10G12U-2		C10G12D-2											●						
369				370	C10P30 C10P31	C10G13U-1	C10G13D-1	45. 42	44. 65	1986	34	2013	2018					●			
371				372	C10P31 C10P32	C10G14U-1	C10G14D-1	46. 61	45. 29	1986	34	2013	2018					●			
373				374	C10P32 C10P33	C10G14U-2	C10G14D-2											●			
					C10P33 C10P34	C10G15U-1	C10G15D-1	69. 92	67. 94	1986	34	2013	2018					●			
375				376	C10P34 C10P35	C10G15U-2	C10G15D-2											●			
					C10P35 C10P36	C10G15U-3	C10G15D-3											●			
377				378	C10P36 C10P37	C10G16U-1	C10G16D-1							78. 26	77. 71	1985	35	2013	2018		
					C10P37 C10P38	C10G16U-2	C10G16D-2					●									
					C10P38 C10P39	C10G16U-3	C10G16D-3					●									
			C10P39 C10P40		C10G17U-1	C10G17D-1	85. 44	85. 56	1985	35	2013	2018									
379			380	C10P40 C10P41	C10G17U-2	C10G17D-2											●				
				C10P41 C10P42	C10G17U-3	C10G17D-3											●				
381				382	C10P42 C10P43	C10G18U-1	C10G18D-1	28. 84	28. 95	1985	35	2013	2018					●			
383				384	C10P43 C10P44	C10G19U-1	C10G19D-1	55. 31	55. 52	1985	35	2013	2018					●			
					C10P44 C10P45	C10G19U-2	C10G19D-2											●			
					C10P45 C11P1	C10G19U-3	C10G19D-3											●			
					C11P1 C11P2	C11G1U-1	C11G1D-1							33. 81	33. 94	1985	35	2013	2018		
387	388			C11P2 C11P3	C11G2U-1	C11G2D-1	92. 81	93. 17	1985	35	2013	2018					●				
				C11P3 C11P4	C11G2U-2	C11G2D-2											●				
				C11P4 C11P5	C11G2U-3	C11G2D-3											●				
				C11P5 C11P6	C11G3U-1	C11G3D-1							89. 96	90. 04	1985	35	2013	2018			
389	390			C11P6 C11P7	C11G3U-2	C11G3D-2					●										
				C11P7 C11P8	C11G3U-3	C11G3D-3					●										
391	392			C11P8 C11P9	C11G4U-1	C11G4D-1	89. 76	90. 22	1985	35	2013	2018					●				
		C11P9 C11P10		C11G4U-2	C11G4D-2											●					
		C11P10 C11P11		C11G4U-3	C11G4D-3											●					
		C11P11 C11P12		C11G5U-1	C11G5D-1	89. 46							90. 47	1985	35	2013	2018				
393	394	C11P12 C11P13		C11G5U-2	C11G5D-2						●										
		C11P13 C11P14		C11G5U-3	C11G5D-3						●										
395	396	C11P14 C11P15		C11G6U-1	C11G6D-1		89. 46	90. 47	1985	35	2013	2018									
		C11P15 C11P16		C11G6U-2	C11G6D-2											●					
		C11P16 C11P17		C11G6U-3	C11G6D-3											●					
		C11P17 C11P18		C11G7U-1	C11G7D-1	89. 46							90. 47	1985	35	2013	2018				
397	398	C11P18 C11P19		C11G7U-2	C11G7D-2						●										
		C11P19 C11P20		C11G7U-3	C11G7D-3						●										
399	400	C11P20 C11P21		C11G8U-1	C11G8D-1		89. 71	90. 27	1985	35	2013	2018									
		C11P21 C11P22	C11G8U-2	C11G8D-2											●						
		C11P22 C11P23	C11G8U-3	C11G8D-3											●						
		C11P23 C11P24	C11G9U-1	C11G9D-1	90. 00	90. 00							1985	35	2013	2018					●
401	402	C11P24 C11P25	C11G9U-2	C11G9D-2							●										
		C11P25 C11P26	C11G9U-3	C11G9D-3							●										

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																								
上り	中央	下り									2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037																
403		404	小倉台・千城台北	C11P26 C11P27	C11G10U-1 C11G10D-1	100.00	100.00	1986	34	2013	2018					●																			
		C11P27 C11P28		C11G10U-2 C11G10D-2											●																				
		C11P28 C11P29		C11G10U-3 C11G10D-3											●																				
405		406		C11P29 C11P30	C11G11U-1 C11G11D-1	33.00	33.00	1986	34	2013	2018					●																			
407		408		C11P30 C11P31	C11G12U-1 C11G12D-1	32.26	32.28	1986	34	2013	2018					●																			
409		410		C11P31 C11P32	C11G13U-1 C11G13D-1	63.75	64.22	1986	34	2013	2018					●																			
				C11P32 C11P33	C11G13U-2 C11G13D-2											●																			
				C11P33 C12P1	C11G13U-3 C11G13D-3											●																			
				C12P1												●																			
411		412	千城台北・千城台	C12P1 C12P2	C12G1U-1 C12G1D-1	32.83	33.14	1986	34	2013	2018					●																			
413		414		C12P2 C12P3	C12G2U-1 C12G2D-1	25.00	25.24	1986	34	2013	2018					●																			
415		416		C12P3 C12P4	C12G3U-1 C12G3D-1	88.06	88.89	1986	34	2013	2018					●																			
				C12P4 C12P5	C12G3U-2 C12G3D-2											●																			
				C12P5 C12P6	C12G3U-3 C12G3D-3											●																			
				C12P6 C12P7	C12G4U-1 C12G4D-1							88.33	88.66	1986	34	2013	2018					●													
C12P7 C12P8		C12G4U-2 C12G4D-2						●																											
C12P8 C12P9		C12G4U-3 C12G4D-3						●																											
417		418		C12P9 C12P10	C12G5U-1 C12G5D-1	88.50	88.50	1986	34	2013	2018											●													
419		420		C12P10 C12P11	C12G5U-2 C12G5D-2											●																			
				C12P11 C12P12	C12G5U-3 C12G5D-3											●																			
				C12P12 C12P13	C12G6U-1 C12G6D-1							88.50	88.50	1986	34	2013	2018					●													
C12P13 C12P14		C12G6U-2 C12G6D-2						●																											
C12P14 C12P15		C12G6U-3 C12G6D-3						●																											
421	422	C12P15 C12P16		C12G7U-1 C12G7D-1	66.00	66.00	1986	34	2013	2018											●														
423	424	C12P16 C12P17		C12G7U-2 C12G7D-2											●																				
		C12P17 C12P18		C12G8U-1 C12G8D-1	96.00	96.00	1986	34	2013	2018					●																				
		C12P18 C12P19		C12G8U-2 C12G8D-2											●																				
		C12P19 C12P20		C12G8U-3 C12G8D-3											●																				
C12P20 C12P21	C12G9U-1 C12G9D-1	22.00		22.00							1986	34	2013	2018					●																
429		429		C12P21 C12P22	C12G10-1 (分岐) 千城台11イ	40.00		1985	35	2015	2018	○	●○	○	○	●○	○	●○	○																
				C12P22 C12P23	C12G10-2 (分岐) 千城台11口																														
				C12P23 C12P24	C12G11U-1 C12G11D-1																25.50	25.50	1985	35	2013	2018					●				
				C12P24 C12P25	C12G12-1 (分岐) 千城台12イ																40.00	1985	35	2015	2018	○	●○	○	○	●○	○	●○	○	○	
C12P25 C12P26	C12G12-1 (分岐) 千城台12口																																		
C12P26 C12P27	C12G13U-1 C12G13D-1	21.00		21.00	1985	35	2013	2018					●																						
435	436	C12P27 C12P28		C12G14U-1 C12G14D-1	29.00	29.00	1985	35	2013	2018					●																				
437		438		C12P28 C12P29	C12G15U-1 C12G15D-1	64.00	64.00	1985	35	2013	2018					●																			
				C12P29 C12P30	C12G15U-2 C12G15D-2											●																			
				C12P30 C13P1	C12G15U-3 C12G15D-3											●																			
			C13P1 C13P2	C13G1U-1 C13G1D-1	31.00							31.00	1985	35	2013	2018					●														
439	440	千城台																																	

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期													
上り	中央	下り											2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046					
104		105	千葉	P1 D0	C0G1U-1	C0G1D-1	34. 40	35. 68	1987	33	2016	2021				●					●					
				D0 D1	C0G1U-2	C0G1D-2										●						●				
106		107		D1 A1-2	C0G2U-1	C0G2D-1	13. 23	15. 17	1987	33	2016	2021				●					●					
108		109		A1-2 D2	C1G1U-1	C1G1D-1	66. 88	66. 88	1987	33	2016	2021				●					●					
				D2 D3	C1G1U-2	C1G1D-2										●					●					
				D3 D4	C1G1U-3	C1G1D-3										●					●					
				D4 C1P2	C1G2U-1	C1G2D-1							32. 77	59. 35	1987	33	2016	2021				●				
C1P2 C1P4		C1G2U-2		23. 27																						
112		C1P4 C1P5		C1G3-1(分岐) 千葉13イ	38. 33		1987	33	2016	2021	○	○	○						●○	○	○	○	○	●○		
C1P5 C1P6		C1G3-2(分岐) 千葉13ロ																								
C1P6 C1P7. 8		C1G4-1(分岐) 千葉14イ																								
113		C1P7. 8 C1P9		C1G4-2(分岐) 千葉14ロ	36. 81	1987	33	2016	2021																	
114			115	千葉・千葉公園	C1P9 C1P10	C1G5U-1	C1G5D-1	21. 45	20. 93	1987	33	2016	2021				●					●				
116			117		C1P10 C1P11	C1G6U-1	C1G6D-1	89. 67	88. 42	1987	33	2016	2021				●					●				
	C1P11 C1P12				C1G6U-2	C1G6D-2										●					●					
	C1P12 C1P13				C1G6U-3	C1G6D-3										●					●					
	C1P13 C1P14				C1G7U-1	C1G7D-1	87. 16							86. 87	1987	33	2016	2021				●				
C1P14 C1P15	C1G7U-2		C1G7D-2						●										●							
C1P15 C1P16	C1G7U-3		C1G7D-3						●										●							
C1P16 C1P17	C1G8U-1		C1G8D-1		122. 15	118. 79		1987	33	2016	2021									●					●	
C1P17 C1P18	C1G8U-2		C1G8D-2											●					●							
C1P18 C1D2	C1G8U-3		C1G8D-3											●					●							
C1D2 C1D3	C1G9U-1		C1G9D-1				56. 52					55. 57	1987	33	2016	2021				●					●	
C1D3 C1D4	C1G9U-2		C1G9D-2						●										●							
C1D4 C1P21	C1G10U-1		C1G10D-1		55. 64	54. 82		1987	33	2016	2021									●					●	
C1P21 C1P22	C1G10U-2		C1G10D-2																	●					●	
C1P22 C1P23	C1G11U-1		C1G11D-1				99. 00					99. 00	1987	33	2016	2021				●					●	
C1P23 C1P24	C1G11U-2		C1G11D-2																	●					●	
C1P24 C1P25	C1G11U-3		C1G11D-3						●										●							
C1P25 C1P26	C1G12U-1		C1G12D-1		74. 90	74. 90		1987	33	2016	2021									●					●	
C1P26 C1P27	C1G12U-2		C1G12D-2											●					●							
C1P27 C1P28	C1G13U-1		C1G13D-1				89. 83					90. 15	1986	34	2016	2021				●					●	
C1P28 C1P29	C1G13U-2		C1G13D-2																	●					●	
C1P29 C1P30	C1G13U-3		C1G13D-3						●										●							
C1P30 C1P31	C1G14U-1		C1G14D-1		90. 52	89. 40		1986	34	2016	2021									●					●	
C1P31 C1P32	C1G14U-2		C1G14D-2											●					●							
C1P32 C1P33	C1G14U-3		C1G14D-3											●					●							
C1P33 C1P34	C1G15U-1		C1G15D-1				90. 13					89. 86	1986	34	2016	2021				●					●	
C1P34 C1P35	C1G15U-2		C1G15D-2						●										●							
C1P35 C1P36	C1G15U-3		C1G15D-3						●										●							
C1P36 C1P37	C1G16U-1		C1G16D-1		64. 00	64. 00		1986	34	2016	2021									●					●	
C1P37 C1P38	C1G16U-2		C1G16D-2											●					●							
C1P38 C2P1	C1G16U-3	C1G16D-3										●					●									
138	139	千葉公園・作草部	C2P1 C2P2	C2G1U-1			C2G1D-1					54. 01	53. 99	1987	33	2016	2021				●					●
140			141	C2P2 C2P3	C2G2U-1	C2G2D-1	114. 25	113. 70	1987	33	2016	2021				●					●					
				C2P3 C2P4	C2G2U-2	C2G2D-2										●					●					
				C2P4 C2P5	C2G2U-3	C2G2D-3										●					●					
				C2P5 C2P6	C2G2U-4	C2G2D-4										●					●					
				C2P6 C2P7	C2G3U-1	C2G3D-1							60. 70	60. 70	1988	32	2016	2021				●				●
				C2P7 C2P9	C2G4U-1	C2G4D-1							69. 80	69. 80	1988	32	2016	2021				●				
C2P9 C2P10	C2G4U-2		C2G4D-2				●					●														
C2P10 C2P11	C2G5U-1		C2G5D-1				●					●														
C2P11 C2P12	C2G5U-2		C2G5D-2	93. 00	93. 00	1988	32	2016	2021										●					●		
C2P12 C2P13	C2G5U-3		C2G5D-3										●					●								
C2P13 C2P14	C2G6U-1		C2G6D-1							96. 96	97. 35	1988	32	2016	2021				●					●		
C2P14 C2P15	C2G6U-2		C2G6D-2																●					●		
C2P15 C2P16	C2G6U-3		C2G6D-3				●											●								

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期													
上り	中央	下り										2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046					
150		151	千葉公園・作草部	C2P16 C2P17	C2G7U-1 C2G7D-1	89. 93	90. 07	1988	32	2016	2021				●				●						
				C2P17 C2P18	C2G7U-2 C2G7D-2										●				●						
				C2P18 C2P19	C2G7U-3 C2G7D-3										●				●						
				C2P19 C2P20	C2G8U-1 C2G8D-1							60. 70	60. 70	1988	32	2016	2021				●				●
152		153		C2P20 C2P21	C2G9U-1 C2G9D-1	64. 16	63. 82	1988	32	2016	2021				●				●						
			C2P21 C2P22	C2G9U-2 C2G9D-2										●				●							
			C2P22 C3P1	C2G9U-3 C2G9D-3										●				●							
154		155		C3P1 C3P2	C3G1U-1 C3G1D-1							38. 48	38. 09	1988	32	2016	2021				●				●
156		157		作草部・天台	C3P2 C3P3	C3G2U-1 C3G2D-1	90. 03	89. 97	1987	33	2016	2021				●				●					
			C3P3 C3P4		C3G2U-2 C3G2D-2										●				●						
158		159			C3P4 C3P5	C3G2U-3 C3G2D-3										●				●					
			C3P5 C3P6		C3G3U-1 C3G3D-1	122. 75							122. 85	1987	33	2016	2021				●				●
			C3P6 C3P7		C3G3U-2 C3G3D-2					●									●						
160		161			C3P7 C3P8		C3G3U-3 C3G3D-3				●									●					
			C3P8 C3P9		C3G3U-4 C3G3D-4					●									●						
162		163			C3P9 C3P10	C3G4U-1 C3G4D-1	39. 79	40. 20	1987	33	2016	2021				●				●					
			C3P10 C3P11		C3G5U-1 C3G5D-1	89. 87	90. 13	1987	33	2016	2021				●				●						
164		165			C3P11 C3P12							C3G5U-2 C3G5D-2				●				●					
			C3P12 C3P13		C3G5U-3 C3G5D-3										●				●						
			C3P13 C3P14		C3G6U-1 C3G6D-1							89. 98	90. 02	1987	33	2016	2021				●				●
166		167			C3P14 C3P15	C3G6U-2 C3G6D-2				●										●					
			C3P15 C3P16		C3G6U-3 C3G6D-3				●										●						
168		169			C3P16 C3P17	C3G7U-1 C3G7D-1	37. 85	38. 03	1987	33	2016							2021				●			
			C3P17 C3P18		C3G8U-1 C3G8D-1	98. 93	99. 06	1987	33	2016	2021				●				●						
170		171			C3P18 C3P19							C3G8U-2 C3G8D-2				●				●					
			C3P19 C3P20		C3G8U-3 C3G8D-3										●				●						
			C3P20 C3P21		C3G9U-1 C3G9D-1							64. 00	64. 00	1987	33	2016	2021				●				●
172		173			C3P21 C3P22	C3G9U-2 C3G9D-2				●										●					
		C3P22 C4P1	C3G9U-3 C3G9D-3					●										●							
		C4P1 C4P2	C4G1U-1 C4G1D-1		61. 50	61. 50	1987	33	2016	2021										●				●	
174	175		C4P2 C4P3								C4G1U-2 C4G1D-2				●				●						
176	177		C4P3 C4P4								C4G2U-1 C4G2D-1	46. 00	46. 00	1987	33	2016	2021				●				●
178	179		C4P4 C4P5								C4G3U-1 C4G3D-1	18. 00	18. 00	1986	34	2016	2021				●				●
		C4P5 C4P6	C4G4U-1 C4G4D-1		127. 54	127. 46	1986	34	2016	2021				●				●							
180	181		C4P6 C4P7								C4G4U-2 C4G4D-2				●				●						
		C4P7 C4P8	C4G4U-3 C4G4D-3											●				●							
		C4P8 C4P9	C4G4U-4 C4G4D-4										●				●								
		C4P9 C4P10	C4G5U-1 C4G5D-1	90. 55	89. 33	1986	34	2016	2021				●				●								
182	183		C4P10 C4P11							C4G5U-2 C4G5D-2				●				●							
		C4P11 C4P12	C4G5U-3 C4G5D-3										●				●								
		C4P12 C4P13	C4G6U-1 C4G6D-1							90. 39	89. 53	1986	34	2016	2021				●				●		
184	185		C4P13 C4P14	C4G6U-2 C4G6D-2				●										●							
		C4P14 C4P15	C4G6U-3 C4G6D-3				●										●								
		C4P15 C4P16	C4G7U-1 C4G7D-1	118. 25	120. 21	1986	34	2016	2021										●				●		
186	187		C4P16 C4P17							C4G7U-2 C4G7D-2				●				●							
		C4P17 C4P18	C4G7U-3 C4G7D-3										●				●								
		C4P18 C4P19	C4G7U-4 C4G7D-4										●				●								
		C4P19 C4P20	C4G8U-1 C4G8D-1	123. 00	123. 21	1986	34	2016	2021				●				●								
188	189		C4P20 C4P21							C4G8U-2 C4G8D-2				●				●							
		C4P21 C4P22	C4G8U-3 C4G8D-3										●				●								
		C4P22 C4P23	C4G9U-1 C4G9D-1							75. 70	79. 70	1987	33	2016	2021				●				●		
190	191		C4P23 C4P24	C4G9U-2 C4G9D-2				●										●							
		C4P24 C4P25	C4G9U-3 C4G9D-3				●										●								
		C4P25 C4P26	C4G10U-1 C4G10D-1	85. 63	85. 79	1987	33	2016	2021										●				●		
192	193		C4P26 C4P27							C4G10U-2 C4G10D-2				●				●							
		C4P27 C4P28	C4G10U-3 C4G10D-3										●				●								

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期									
												2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
上り	中央	下り																			
194		195	天台・穴川	C4P28 C4P29	C4G11U-1	C4G11D-1	96.00	96.00	1987	33	2016	2021				●			●		
				C4P29 C4P30	C4G11U-2	C4G11D-2										●				●	
				C4P30 C4P31	C4G11U-3	C4G11D-3										●				●	
				C4P31 C4P32	C4G12U-1	C4G12D-1										●				●	
196		197		C4P32 C4P33	C4G12U-2	C4G12D-2	84.00	84.00	1987	33	2016	2021				●				●	
				C4P33 C4P34	C4G12U-3	C4G12D-3										●				●	
				C4P34 C5P1	C4G12U-4	C4G12D-4										●				●	
198		199	穴川・スポーツセンター	C5P1 C5P2	C5G1U-1	C5G1D-1							44.38	44.38	1988	32	2015	2020			
				C5P2 C5P3	C5G1U-2	C5G1D-2				●										●	
200		201		C5P3 C5P4	C5G2U-1	C5G2D-1	64.47	64.53	1988	32	2015	2020				●			●		
				C5P4 C5P5	C5G2U-2	C5G2D-2										●				●	
202		203		C5P5 C5P6	C5G3U-1	C5G3D-1	94.96	96.36	1988	32	2015	2020				●			●		
				C5P6 C5P7	C5G3U-2	C5G3D-2										●				●	
				C5P7 C5P8	C5G3U-3	C5G3D-3										●				●	
204		205		C5P8 C5P9	C5G4U-1	C5G4D-1							121.19	121.01	1987	33	2015	2020			
				C5P9 C5P10	C5G4U-2	C5G4D-2				●										●	
206		207		C5P10 C5P11	C5G5U-1	C5G5D-1	93.90	91.96	1986	34	2015	2020				●			●		
				C5P11 C5P12	C5G5U-2	C5G5D-2										●				●	
				C5P12 C5P13	C5G5U-3	C5G5D-3										●				●	
208		209		C5P13 C5P14	C5G6U-1	C5G6D-1	46.27	45.33	1986	34	2015	2020				●			●		
				C5P14 C5P15	C5G6U-2	C5G6D-2										●				●	
210		211		C5P15 C5P16	C5G7U-1	C5G7D-1	87.12	86.87	1985	35	2015	2020				●			●		
				C5P16 C5P17	C5G7U-2	C5G7D-2										●				●	
				C5P17 C6P1	C5G7U-3	C5G7D-3										●				●	
212		213		スポーツセンター・動物公園	C6P1 C6P2	C6G1U-1	C6G1D-1	26.00	26.00	1985	35	2015	2020				●			●	
					C6P2 C6P3	C6G2U-1	C6G2D-1	84.00	84.00	1983	37	2015	2020				●			●	
214		215			C6P3 C6P4	C6G2U-2	C6G2D-2										●				●
					C6P4 C6P5	C6G2U-3	C6G2D-3										●				●
216		217			C6P5 C6P6	C6G3U-1	C6G3D-1	58.01	59.79	1983	37	2015	2020				●			●	
					C6P6 C6P7	C6G3U-2	C6G3D-2										●				●
218		219			C6P7 C6P8	C6G4U-1	C6G4D-1	93.11	98.25	1983	37	2015	2020				●			●	
					C6P8 C6P9	C6G4U-2	C6G4D-2										●				●
					C6P9 C6P10	C6G4U-3	C6G4D-3										●				●
220	221	C6P10 C6P11			C6G5U-1	C6G5D-1	64.48	65.43	1983	37	2015	2020				●			●		
		C6P11 C6P12			C6G5U-2	C6G5D-2										●				●	
		C6P12 C6P13			C6G5U-3	C6G5D-3										●				●	
222	223	C6P13 C6P14			C6G6U-1	C6G6D-1	64.18	61.58	1983	37	2015	2020				●			●		
		C6P14 C6P15			C6G6U-2	C6G6D-2										●				●	
		C6P15 C6P16			C6G6U-3	C6G6D-3										●				●	
224	225	C6P16 C6P17	C6G7U-1		C6G7D-1	72.72	71.13	1983	37	2015	2020				●			●			
		C6P17 C6P18	C6G7U-2		C6G7D-2										●				●		
		C6P18 C6P19	C6G7U-3		C6G7D-3										●				●		
226	227	C6P19 C6P20	C6G8U-1		C6G8D-1	63.13	64.75	1984	36	2015	2020				●			●			
		C6P20 C6P21	C6G8U-2		C6G8D-2										●				●		
		C6P21 C6P22	C6G8U-3		C6G8D-3										●				●		
228	229	C6P22 C6P23	C6G9U-1		C6G9D-1	62.91	65.83	1984	36	2015	2020				●			●			
		C6P23 C6P24	C6G9U-2		C6G9D-2										●				●		
230	231	C6P24 C6P25	C6G10U-1		C6G10D-1	95.85	96.14	1984	36	2015	2020				●			●			
		C6P25 C6P26	C6G10U-2		C6G10D-2										●				●		
		C6P26 C6P27	C6G10U-3		C6G10D-3										●				●		
232	233	C6P27 C6P28	C6G11U-1		C6G11D-1	70.97	72.85	1984	36	2015	2020				●			●			
		C6P28 C6P29	C6G11U-2		C6G11D-2										●				●		
		C6P29 C6P30	C6G11U-3		C6G11D-3										●				●		
234	235	C6P30 C6P31	C6G12U-1		C6G12D-1	57.72	61.93	1984	36	2015	2020				●			●			
		C6P31 C6P32	C6G12U-2		C6G12D-2										●				●		
		C6P32 C6P33	C6G12U-3		C6G12D-3										●				●		

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																									
上り	中央	下り									2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046																	
236		237	スポーツ センター・動物公園	C6P33	C6G13U-1	C6G13D-1	122. 01	122. 40	1984	36	2015	2020			●				●																	
				C6P34											●				●																	
				C6P35	C6G13U-2	C6G13D-2									●				●																	
				C6P36											●				●																	
				C6P37	C6G13U-4	✕									●				●																	
C6P38				●												●																				
238		239		C6P37	C6G14U-1	C6G14D-1	20. 00	20. 00	1984	36	2015	2020			●				●																	
240				C6P38	C6G15-1 (分岐) 動物公園32		58. 60		1984	36	2015	2020	○	○	●○	○	○	○	○	●	○															
				C6P39																																
				C6P39																		C6G15-2 (分岐)														
				C6P40																		動物公園31イ														
				C6P40																		C6G15-3 (分岐)														
C6P41	動物公園31口																																			
241	242	243		C6P41	C6G16U-1	C6G16D-1	53. 86	43. 93	1984	36	2015	2020			●					●																
				C6P42											●					●																
				C6P42	C6G16U-2	C6G16D-2									●					●																
				C6P43											●				●																	
				C6P41	C6G16C-1		49. 61									●					●															
				C6P42												●				●																
C6P43	C6G16C-2												●					●																		
C6P43													●				●																			
244	245	246		C6P43	C6G17U-1	C6G17D-1	114. 01	114. 00	1984	36	2015	2020			●					●																
				C6P44											●				●																	
				C6P44	C6G17U-2	C6G17D-2									●					●																
				C6P45											●				●																	
				C6P45	C6G17U-3	C6G17D-3									●					●																
				C7P1											●				●																	
				C7P1	C6G17U-4	C6G17D-4									●					●																
				C7P2											●				●																	
				C6P43	C6G17C-1	114. 00			1984	36	2015	2020			●						●															
				C6P44											●				●																	
				C6P44	C6G17C-2																	●					●									
				C6P45																		●				●										
C6P45				C6G17C-3											●					●																
C7P1															●				●																	
C7P1				C6G17C-4										●					●																	
C7P2														●				●																		
247				C7P2	C7G1-1 (分岐)		50. 50	1984	36	2015	2020	○	○	●○		○	○		●	○																
				C7P3																																
				C7P3																	C7G1-2 (分岐)															
				C7P4	動物公園33イ																															
				C7P4	C7G1-3 (分岐) 動物公園33口																															
C7P5																																				
248		249		C7P5	C7G2U-1	C7G1D-1	32. 76	32. 76	1984	36	2015	2020	○		●					●																
250				C7P5			C7G2-2 (分岐) 動物公園34イ		50. 50		1984	36	2015	2020	○	○	●○	○		○	○	●	○													
				C7P6																																
				C7P6	C7G2-3 (分岐) 動物公園34口																															
				C7P7																																
251		252		C7P7	C7G3U-1	C7G3D-1	84. 93	84. 94	1984	36	2015	2020	○		●					●																
				C7P8									○		●					●																
				C7P9	C7G3U-2	C7G3D-2							○		●					●																
				C7P10									○		●				●																	
253		254		C7P10	C7G4U-1	C7G4D-1	68. 86	68. 17	1984	36	2015	2020	○		●					●																
				C7P11									○		●				●																	
				C7P12	C7G4U-2	C7G4D-2							○		●					●																
				C7P13									○		●				●																	
255		256		C7P13	C7G5U-1	C7G5D-1	69. 21	68. 77	1984	36	2015	2020	○		●					●																
				C7P14									○		●				●																	
				C7P15	C7G5U-2	C7G5D-2							○		●					●																
				C7P16									○		●				●																	
257		258		C7P16	C7G6U-1	C7G6D-1	77. 79	78. 19	1984	36	2015	2020		○	●					●																
				C7P17										○	●				●																	
				C7P18	C7G6U-2	C7G6D-2								○	●					●																
				C7P19										○	●				●																	
259		260		C7P19	C7G7U-1	C7G7D-1	77. 57	78. 39	1984	36	2015	2020		○	●					●																
			C7P20										○	●				●																		
			C7P20	C7G7U-2	C7G7D-2									○	●					●																
			C7P21											○	●				●																	
261		262	C7P21	C7G8U-1	C7G8D-1	74. 58	75. 37	1984	36	2015	2020		○	●					●																	
			C7P22										○	●				●																		
			C7P23	C7G8U-2	C7G8D-2								○	●					●																	
			C7P24										○	●				●																		
C7P25	C7G8U-3		C7G8D-3								○	●					●																			
C7P25											○	●				●																				
263		264	C7P25	C7G9U-1	C7G9D-1	74. 58	75. 37	1985	35	2015	2020		○	●					●																	
			C7P26										○	●				●																		
			C7P26	C7G9U-2	C7G9D-2								○	●					●																	
			C7P27										○	●				●																		
C7P27	C7G9U-3	C7G9D-3								○	●					●																				
C7P28										○	●				●																					
265		266	C7P28	C7G10U-1	C7G10D-1	79. 76	80. 23	1985	35	2015	2020		○	●					●																	
			C7P29										○	●				●																		
			C7P30	C7G10U-2	C7G10D-2								○	●					●																	
			C7P31										○	●				●																		
267		268	C7P31	C7G11U-1	C7G11D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2015	2020		○	●					●																	
			C7P32										○	●				●																		
			C7P32	C7G11U-2	C7G11D-2								○	●					●																	
			C7P33										○	●				●																		
C7P33	C7G11U-3	C7G11D-3								○	●					●																				
C7P34										○	●				●																					

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期								
上り	中央	下り										2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
269		270	動物公園・みつわ台	C7P34 C7P35	C7G12U-1	C7G12D-1	100.00	100.00	1985	35	2015	2020			●○				●	
				C7P35 C7P36	C7G12U-2	C7G12D-2									●○				●	
				C7P36 C7P37	C7G12U-3	C7G12D-3									●○				●	
271		272		C7P37 C7P38	C7G13U-1	C7G13D-1	23.63	23.63	1985	35	2015	2020			●○				●	
				C7P38 C7P39	C7G14U-1	C7G14D-1	56.00	56.00	1985	35	2015	2020			●○				●	
273		274		C7P39 C8P1	C7G14U-2	C7G14D-2									●○				●	
				C8P1 C8P2	C7G14U-3	C7G14D-3									●○				●	
275		276	みつわ台・都賀	C8P2 C8P3	C8G1U-1	C8G1D-1	32.30	32.30	1985	35	2014	2019		●	○				●	
				C8P3 C8P4	C8G2U-1	C8G2D-1	84.00	84.00	1985	35	2014	2019		●	○				●	
277		278		C8P4 C8P5	C8G2U-2	C8G2D-2								●	○				●	
				C8P5 C8P6	C8G2U-3	C8G2D-3								●	○				●	
				C8P6 C8P7	C8G3U-1	C8G3D-1	83.15	82.83	1985	35	2014	2019		●	○				●	
279		280		C8P7 C8P8	C8G3U-2	C8G3D-2								●	○				●	
				C8P8 C8P9	C8G3U-3	C8G3D-3								●	○				●	
				C8P9 C8P10	C8G4U-1	C8G4D-1	75.42	74.51	1985	35	2014	2019		●	○				●	
281		282		C8P10 C8P11	C8G4U-2	C8G4D-2								●	○				●	
				C8P11 C8P12	C8G4U-3	C8G4D-3								●	○				●	
				C8P12 C8P13	C8G5U-1	C8G5D-1	81.01	81.11	1986	34	2014	2019		●	○				●	
283		284		C8P13 C8P14	C8G5U-2	C8G5D-2								●	○				●	
				C8P14 C8P15	C8G5U-3	C8G5D-3								●	○				●	
				C8P15 C8P16	C8G6U-1	C8G6D-1	86.71	87.75	1986	34	2014	2019		●		○			●	
285		286		C8P16 C8P17	C8G6U-2	C8G6D-2								●		○			●	
				C8P17 C8P18	C8G6U-3	C8G6D-3								●		○			●	
				C8P18 C8P19	C8G7U-1	C8G7D-1	87.18	86.80	1986	34	2014	2019		●		○			●	
287		288		C8P19 C8P20	C8G7U-2	C8G7D-2								●		○			●	
		C8P20 C8P21		C8G7U-3	C8G7D-3								●		○			●		
		C8P21 C8P22		C8G8U-1	C8G8D-1	55.30	54.65	1986	34	2014	2019		●		○			●		
289	290	C8P22 C8P23		C8G8U-2	C8G8D-2								●		○			●		
		C8P23 C8P24		C8G9U-1	C8G9D-1							120.05	119.95	1986	34	2014	2019		●	
291	292	C8P24 C8P25		C8G9U-2	C8G9D-2		●		○									●		
		C8P25 C8P26		C8G9U-3	C8G9D-3		●		○									●		
293	294	C8P26 C8P27		C8G10U-1	C8G10D-1	29.93	30.06	1986	34	2014	2019		●		○			●		
		C8P27 C8P28		C8G11U-1	C8G11D-1	77.59	78.36	1986	34	2014	2019		●		○			●		
295	296	C8P28 C8P29		C8G11U-2	C8G11D-2								●		○			●		
		C8P29 C8P30		C8G11U-3	C8G11D-3								●		○			●		
		C8P30 C8P31		C8G12U-1	C8G12D-1	74.59	75.35	1986	34	2014	2019		●		○			●		
297	298	C8P31 C8P32		C8G12U-2	C8G12D-2								●		○			●		
		C8P32 C8P33		C8G12U-3	C8G12D-3								●		○			●		
		C8P33 C8P34		C8G13U-1	C8G13D-1	57.54	57.75	1986	34	2014	2019		●			○		●		
299	300	C8P34 C8P35		C8G13U-2	C8G13D-2								●			○		●		
301	302	C8P35 C8P36		C8G14U-1	C8G14D-1	40.99	41.03	1986	34	2014	2019		●			○		●		
		C8P36 C8P37		C8G15U-1	C8G15D-1	71.63	68.01	1986	34	2014	2019		●			○		●		
303	304	C8P37 C8P38		C8G15U-2	C8G15D-2								●			○		●		
		C8P38 C8P39		C8G16U-1	C8G16D-1	125.80	120.51	1986	34	2014	2019		●			○		●		
305	306	C8P39 C8P40		C8G16U-2	C8G16D-2								●			○		●		
		C8P40 C8P41		C8G16U-3	C8G16D-3								●			○		●		
		C8P41 C8P42		C8G17U-1	C8G17D-1	96.00	96.00	1986	34	2014	2019		●				○	●		
307	308	C8P42 C8P43		C8G17U-2	C8G17D-2								●				○	●		
		C8P43 C8P44		C8G17U-3	C8G17D-3								●				○	●		
		C8P44 C8P45		C8G18U-1	C8G18D-1	96.00	96.00	1986	34	2014	2019		●				○	●		
309	310	C8P45 C8P46		C8G18U-2	C8G18D-2								●				○	●		
		C8P46 C8P47		C8G18U-3	C8G18D-3								●				○	●		
		C8P47 C8P48		C8G19U-1	C8G19D-1	95.74	96.23	1986	34	2014	2019		●				○	●		
311	312	C8P48 C8P49		C8G19U-2	C8G19D-2								●				○	●		
		C8P49 C8P50		C8G19U-3	C8G19D-3								●				○	●		

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期															
												2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046							
上り	中央	下り																									
313		314	み つ わ 台 ・ 都 賀	C8P50	C8G20U-1	C8G20D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019		●				○	●								
				C8P51	C8G20U-2	C8G20D-2								●				○	●								
				C8P52																							
				C8P52	C8G20U-3	C8G20D-3								●				○	●								
					C9P1																						
315		316	都 賀 ・ 桜 木	C9P1	C9G1U-1	C9G1D-1	94. 60	100. 77	1986	34	2014	2019		●					●	○							
				C9P2																							
				C9P2	C9G1U-2	C9G1D-2								●						●	○						
				C9P3																							
						C9P3	C9G1U-3	C9G1D-3		●								●	○								
						C9P4																					
317		318				C9P4	C9G2U-1	C9G2D-1	23. 01	23. 28	1986	34	2014	2019		●					●	○					
						C9P5																					
319		320				C9P5	C9G3U-1	C9G3D-1	93. 00	93. 00	1986	34	2014	2019		●					●	○					
								C9P6							C9G3U-2	C9G3D-2		●							●	○	
								C9P7																			
						C9P7	C9G3U-3	C9G3D-3		●										●	○						
						C9P8																					
321		322				C9P8	C9G4U-1	C9G4D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019		●					●	○					
								C9P9							C9G4U-2	C9G4D-2		●							●	○	
								C9P10																			
						C9P10	C9G4U-3	C9G4D-3		●										●	○						
						C9P11																					
323		324				C9P11	C9G5U-1	C9G5D-1	35. 00	35. 00	1985	35	2014	2019		●					●	○					
						C9P12																					
325		326				C9P12	C9G6U-1	C9G6D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019		●						●	○				
								C9P13							C9G6U-2	C9G6D-2		●							●	○	
								C9P14																			
						C9P14	C9G6U-3	C9G6D-3		●										●	○						
						C9P15																					
327		328				C9P15	C9G7U-1	C9G7D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019		●						●	○				
								C9P16							C9G7U-2	C9G7D-2		●							●	○	
								C9P17																			
						C9P17	C9G7U-3	C9G7D-3		●										●	○						
						C9P18																					
329		330				C9P18	C9G8U-1	C9G8D-1	124. 00	124. 00	1985	35	2014	2019		●						●		○			
								C9P19							C9G8U-2	C9G8D-2		●							●		○
								C9P20																			
								C9P20							C9G8U-3	C9G8D-3		●								●	
						C9P21																					
						C9P21	C9G8U-4	C9G8D-4		●										●		○					
						C9P22																					
331		332				C9P22	C9G9U-1	C9G9D-1	94. 00	94. 00	1985	35	2014	2019		●						●		○			
							C9P23	C9G9U-2							C9G9D-2		●							●		○	
							C9P24																				
							C9P24	C9G9U-3							C9G9D-3		●								●		○
					C9P25																						
333	334			C9P25	C9G10U-1	C9G10D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019		●						●		○					
						C9P26							C9G10U-2	C9G10D-2		●							●		○		
						C9P27																					
						C9P27							C9G10U-3	C9G10D-3		●								●		○	
				C9P28																							
335	336			C9P28	C9G11U-1	C9G11D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2014	2019		●						●		○					
						C9P29							C9G11U-2	C9G11D-2		●							●		○		
						C9P30																					
						C9P30							C9G11U-3	C9G11D-3		●								●		○	
				C9P31																							
337	338			C9P31	C9G12U-1	C9G12D-1	64. 00	64. 00	1985	35	2014	2019		●						●		○					
						C9P32							C9G12U-2	C9G12D-2		●							●		○		
				C9P33																							
339	340			C9P33	C9G13U-1	C9G13D-1	57. 00	57. 00	1985	35	2014	2019		●					●		○						
				C9P34																							
341	342			C9P34	C9G14U-1	C9G14D-1	101. 00	101. 00	1986	34	2014	2019		●						●		○					
						C9P35							C9G14U-2	C9G14D-2		●							●		○		
						C9P36																					
						C9P36							C9G14U-3	C9G14D-3		●								●		○	
				C9P37																							
343	344			C9P37	C9G15U-1	C9G15D-1	27. 19	27. 19	1986	34	2014	2019		●					●								
				C9P38																							
345	346			C9P38	C9G16U-1	C9G16D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019		●						●							
						C9P39							C9G16U-2	C9G16D-2		●							●				
						C9P40																					
				C9P40	C9G16U-3	C9G16D-3		●										●									
				C10P1																							
347	348		桜 木 ・ 小 倉 台	C10P1	C10G1U-1	C10G1D-1	24. 33	24. 48	1986	34	2013	2018	●						●								
		C10P2																									
349	350				C10P2	C10G2U-1	C10G2D-1	68. 23	69. 66	1986	34	2013	2018	●						●							
							C10P3							C10G2U-2	C10G2D-2		●							●			
							C10P4																				
					C10P4	C10G2U-3	C10G2D-3		●										●								
					C10P5																						
351	352				C10P5	C10G3U-1	C10G3D-1	27. 66	28. 30	1986	34	2013	2018	●						●							
					C10P6																						
353	354				C10P6	C10G4U-1	C10G4D-1	74. 09	75. 78	1986	34	2013	2018	●							●						
							C10P7							C10G4U-2	C10G4D-2		●							●			
							C10P8																				
							C10P8							C10G4U-3	C10G4D-3		●								●		
					C10P9																						
355	356				C10P9	C10G5U-1	C10G5D-1	90. 76	91. 20	1986	34	2013	2018	●							●						
							C10P10							C10G5U-2	C10G5D-2		●							●			
							C10P11																				
							C10P11							C10G5U-3	C10G5D-3		●								●		
					C10P12																						
357	358				C10P12	C10G6U-1	C10G6D-1	87. 35	85. 80	1986	34	2013	2018	●							●						
							C10P13							C10G6U-2	C10G6D-2		●							●			
							C10P14																				
							C10P14							C10G6U-3	C10G6D-3		●								●		
					C10P15																						

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

● 定期点検
○ 更新工事

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期														
上り	中央	下り									2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046						
359		360	桜木・小倉台	C10P15 C10P16	C10G7U-1 C10G7D-1	75.65	74.25	1986	34	2013	2018	●					●								
				C10P16 C10P17	C10G7U-2 C10G7D-2							●					●								
				C10P17 C10P18	C10G7U-3 C10G7D-3							●					●								
361		362		C10P18 C10P19	C10G8U-1 C10G8D-1	75.64	74.25	1986	34	2013	2018	●					●								
				C10P19 C10P20	C10G8U-2 C10G8D-2							●					●								
				C10P20 C10P21	C10G8U-3 C10G8D-3							●					●								
363		364		C10P21 C10P22	C10G9U-1 C10G9D-1	75.43	74.50	1986	34	2013	2018	●					●								
				C10P22 C10P23	C10G9U-2 C10G9D-2							●					●								
365		366		C10P23 C10P24	C10G10U-1 C10G10D-1	43.25	43.25	1986	34	2013	2018	●					●								
				C10P24 C10P25	C10G11U-1 C10G11D-1	125.25	125.25	1986	34	2013	2018	●					●								
C10P25 C10P26		C10G11U-2 C10G11D-2		●											●										
C10P26 C10P27		C10G11U-3 C10G11D-3		●											●										
C10P27 C10P28	C10G11U-4 C10G11D-4	●												●											
369		370		C10P28 C10P29	C10G12U-1 C10G12D-1	55.01	54.99	1986	34	2013	2018	●					●								
				C10P29 C10P30	C10G12U-2 C10G12D-2							●					●								
371		372		C10P30 C10P31	C10G13U-1 C10G13D-1	45.42	44.65	1986	34	2013	2018	●					●								
				C10P31 C10P32	C10G14U-1 C10G14D-1	46.61	45.29	1986	34	2013	2018	●					●								
373		374		C10P32 C10P33	C10G14U-2 C10G14D-2							●					●								
				C10P33 C10P34	C10G15U-1 C10G15D-1	69.92	67.94	1986	34	2013	2018	●					●								
375	376	C10P34 C10P35		C10G15U-2 C10G15D-2	●											●									
		C10P35 C10P36		C10G15U-3 C10G15D-3	●											●									
377		378		C10P36 C10P37	C10G16U-1 C10G16D-1							78.26	77.71	1985	35	2013	2018	●					●		
				C10P37 C10P38	C10G16U-2 C10G16D-2	●					●														
				C10P38 C10P39	C10G16U-3 C10G16D-3	●					●														
				C10P39 C10P40	C10G17U-1 C10G17D-1	●					●														
379		380		C10P40 C10P41	C10G17U-2 C10G17D-2	85.44	85.56	1985	35	2013	2018	●					●								
				C10P41 C10P42	C10G17U-3 C10G17D-3							●					●								
	C10P42 C10P43			C10G18U-1 C10G18D-1	28.84							28.95	1985	35	2013	2018	●					●			
	C10P43 C10P44			C10G19U-1 C10G19D-1	55.31							55.52	1985	35	2013	2018	●					●			
C10P44 C10P45	C10G19U-2 C10G19D-2	●							●																
C10P45 C11P1	C10G19U-3 C10G19D-3	●							●																
385		386		C11P1 C11P2	C11G1U-1 C11G1D-1	33.81	33.94	1985	35	2013	2018	●					●								
387		388		C11P2 C11P3	C11G2U-1 C11G2D-1	92.81	93.17	1985	35	2013	2018	●					●								
				C11P3 C11P4	C11G2U-2 C11G2D-2							●					●								
				C11P4 C11P5	C11G2U-3 C11G2D-3							●					●								
				C11P5 C11P6	C11G3U-1 C11G3D-1							●					●								
389		390		C11P6 C11P7	C11G3U-2 C11G3D-2	89.96	90.04	1985	35	2013	2018	●					●								
				C11P7 C11P8	C11G3U-3 C11G3D-3							●					●								
	C11P8 C11P9			C11G4U-1 C11G4D-1	89.76							90.22	1985	35	2013	2018	●					●			
	C11P9 C11P10			C11G4U-2 C11G4D-2													●					●			
C11P10 C11P11	C11G4U-3 C11G4D-3	●							●																
393		394		C11P11 C11P12	C11G5U-1 C11G5D-1	89.46	90.47	1985	35	2013	2018	●					●								
				C11P12 C11P13	C11G5U-2 C11G5D-2							●					●								
				C11P13 C11P14	C11G5U-3 C11G5D-3							●					●								
				C11P14 C11P15	C11G6U-1 C11G6D-1							89.46	90.47	1985	35	2013	2018	●					●		
395		396		C11P15 C11P16	C11G6U-2 C11G6D-2	●					●														
				C11P16 C11P17	C11G6U-3 C11G6D-3	●					●														
397		398		C11P17 C11P18	C11G7U-1 C11G7D-1	89.46	90.47	1985	35	2013	2018	●					●								
				C11P18 C11P19	C11G7U-2 C11G7D-2							●					●								
				C11P19 C11P20	C11G7U-3 C11G7D-3							●					●								
				C11P20 C11P21	C11G8U-1 C11G8D-1							89.71	90.27	1985	35	2013	2018	●					●		
399		400		C11P21 C11P22	C11G8U-2 C11G8D-2	●					●														
				C11P22 C11P23	C11G8U-3 C11G8D-3	●					●														
401		402		C11P23 C11P24	C11G9U-1 C11G9D-1	90.00	90.00	1985	35	2013	2018	●					●								
				C11P24 C11P25	C11G9U-2 C11G9D-2							●					●								
				C11P25 C11P26	C11G9U-3 C11G9D-3							●					●								

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																							
上り	中央	下り									2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046															
403		404	小倉台・千城台北	C11P26 C11P27	C11G10U-1 C11G10D-1	100.00	100.00	1986	34	2013	2018	●					●																	
				C11P27 C11P28	C11G10U-2 C11G10D-2							●					●																	
				C11P28 C11P29	C11G10U-3 C11G10D-3							●					●																	
405		406		C11P29 C11P30	C11G11U-1 C11G11D-1	33.00	33.00	1986	34	2013	2018	●					●																	
407		408		C11P30 C11P31	C11G12U-1 C11G12D-1	32.26	32.28	1986	34	2013	2018	●					●																	
409		410		C11P31 C11P32	C11G13U-1 C11G13D-1	63.75	64.22	1986	34	2013	2018	●					●																	
				C11P32 C11P33	C11G13U-2 C11G13D-2							●					●																	
				C11P33 C12P1	C11G13U-3 C11G13D-3							●					●																	
				C12P1													●																	
411		412		千城台北・千城台	C12P1 C12P2	C12G1U-1 C12G1D-1	32.83	33.14	1986	34	2013	2018	●					●																
413		414			C12P2 C12P3	C12G2U-1 C12G2D-1	25.00	25.24	1986	34	2013	2018	●					●																
415		416			C12P3 C12P4	C12G3U-1 C12G3D-1	88.06	88.89	1986	34	2013	2018	●					●																
			C12P4 C12P5		C12G3U-2 C12G3D-2	●											●																	
			C12P5 C12P6		C12G3U-3 C12G3D-3	●											●																	
			C12P6 C12P7		C12G4U-1 C12G4D-1	●											●																	
417		418	C12P7 C12P8		C12G4U-2 C12G4D-2	88.33	88.66	1986	34	2013	2018	●					●																	
			C12P8 C12P9		C12G4U-3 C12G4D-3							●					●																	
			C12P9 C12P10		C12G5U-1 C12G5D-1							88.50	88.50	1986	34	2013	2018	●					●											
			C12P10 C12P11		C12G5U-2 C12G5D-2													●					●											
C12P11 C12P12		C12G5U-3 C12G5D-3	●						●																									
C12P12 C12P13		C12G6U-1 C12G6D-1	88.50		88.50	1986	34	2013	2018	●											●													
C12P13 C12P14		C12G6U-2 C12G6D-2								●					●																			
C12P14 C12P15		C12G6U-3 C12G6D-3								●					●																			
C12P15 C12P16		C12G7U-1 C12G7D-1								66.00	66.00	1986	34	2013	2018	●					●													
C12P16 C12P17		C12G7U-2 C12G7D-2	●						●																									
C12P17 C12P18		C12G8U-1 C12G8D-1	96.00		96.00	1986	34	2013	2018							●					●													
C12P18 C12P19		C12G8U-2 C12G8D-2														●					●													
C12P19 C12P20		C12G8U-3 C12G8D-3								●					●																			
C12P20 C12P21		C12G9U-1 C12G9D-1								22.00	22.00	1986	34	2013	2018	●					●	○												
429			C12P21		C12G10-1 (分岐) 千城台11イ	40.00		1985	35	2015	2018	●○	○	●○	○		●○	○	●	○														
			C12P22																															
			C12P22		C12G10-2 (分岐) 千城台11口																40.00	1985	35	2015	2018	●○	○	●○	○		●○	○	●○	○
			C12P23																															
430		431	C12P23 C12P24		C12G11U-1 C12G11D-1	25.50	25.50	1985	35	2013	2018	●					●	○																
432			C12P24		C12G12-1 (分岐) 千城台12イ	40.00		1985	35	2015	2018	●○	○	●○	○		●○	○	●○	○														
			C12P25																															
			C12P25		C12G12-1 (分岐) 千城台12口																40.00	1985	35	2015	2018	●○	○	●○	○		●○	○	●○	○
			C12P26																															
433		434	C12P26 C12P27		C12G13U-1 C12G13D-1	21.00	21.00	1985	35	2013	2018	●					●	○																
435		436	C12P27 C12P28		C12G14U-1 C12G14D-1	29.00	29.00	1985	35	2013	2018	●					●	○																
437		438	C12P28 C12P29		C12G15U-1 C12G15D-1	64.00	64.00	1985	35	2013	2018	●					●	○																
			C12P29 C12P30		C12G15U-2 C12G15D-2							●					●	○																
			C12P30 C13P1		C12G15U-3 C12G15D-3							●					●	○																
			C13P1 C13P2														●	○																
439		440	千城台	C13P1 C13P2	C13G1U-1 C13G1D-1	31.00	31.00	1985	35	2013	2018	●					●	○																

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期														
上り	中央	下り											2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055						
104		105	千葉	P1 D0	C0G1U-1	C0G1D-1	34. 40	35. 68	1987	33	2016	2021					●										
				D0 D1	C0G1U-2	C0G1D-2											●										
106		107		D1 A1-2	C0G2U-1	C0G2D-1	13. 23	15. 17	1987	33	2016	2021					●										
108			109	千葉・千葉公園	A1-2 D2	C1G1U-1	C1G1D-1	66. 88	66. 88	1987	33	2016	2021					●									
					D2 D3	C1G1U-2	C1G1D-2											●									
					D3 D4	C1G1U-3	C1G1D-3											●									
					D4 C1P2	C1G2U-1	C1G2D-1							32. 77	59. 35	1987	33	2016	2021					●			
C1P2 C1P4		C1G2U-2	23. 27																								
110		111	C1P4 C1P5		C1G3-1(分岐) 千葉13イ	38. 33	1987	33	2016	2021	○	○	○	○	●○	○	○	○	○								
			C1P5 C1P6		C1G3-2(分岐) 千葉13ロ																						
112		C1P6 C1P6	C1G4-1(分岐) 千葉14イ																								
113		C1P7. 8 C1P7. 8	C1G4-2(分岐) 千葉14ロ		36. 81	1987	33	2016	2021																		
114			115		千葉・千葉公園	C1P9 C1P10	C1G5U-1	C1G5D-1	21. 45	20. 93	1987	33	2016	2021					●								
116	117		C1P10 C1P11			C1G6U-1	C1G6D-1	89. 67	88. 42	1987	33	2016	2021					●									
			C1P11 C1P12			C1G6U-2	C1G6D-2											●									
			C1P12 C1P13			C1G6U-3	C1G6D-3											●									
118	119		C1P13 C1P14	C1G7U-1		C1G7D-1	87. 16	86. 87	1987	33	2016	2021					●										
			C1P14 C1P15	C1G7U-2		C1G7D-2											●										
			C1P15 C1P16	C1G7U-3		C1G7D-3											●										
120	121		C1P16 C1P17	C1G8U-1		C1G8D-1	122. 15	118. 79	1987	33	2016	2021					●				○						
			C1P17 C1P18	C1G8U-2		C1G8D-2											●				○						
			C1P18 C1D2	C1G8U-3		C1G8D-3											●				○						
122	123		C1D2 C1D3	C1G9U-1		C1G9D-1	56. 52	55. 57	1987	33	2016	2021					●				○						
			C1D3 C1D4	C1G9U-2		C1G9D-2											●				○						
			C1D4 C1P21	C1G10U-1		C1G10D-1							55. 64	54. 82	1987	33	2016	2021					●				○
C1P21 C1P22	C1G10U-2	C1G10D-2					●				○																
124	125	C1P22 C1P23	C1G11U-1	C1G11D-1	99. 00	99. 00	1987	33	2016	2021											●		○				
126	127	C1P23 C1P24	C1G11U-2	C1G11D-2											●			○									
		C1P24 C1P25	C1G11U-3	C1G11D-3											●			○									
		C1P25 C1P26	C1G12U-1	C1G12D-1							74. 90	74. 90	1987	33	2016	2021					●		○				
128	129	C1P26 C1P27	C1G12U-2	C1G12D-2					●									○									
130		131	千葉公園・作草部	C1P27 C1P28	C1G13U-1	C1G13D-1	89. 83	90. 15	1986	34	2016	2021					●		○								
				C1P28 C1P29	C1G13U-2	C1G13D-2											●			○							
				C1P29 C1P30	C1G13U-3	C1G13D-3											●			○							
				C1P30 C1P31	C1G14U-1	C1G14D-1											●			○							
132	133	C1P31 C1P32		C1G14U-2	C1G14D-2	90. 52	89. 40	1986	34	2016	2021					●			○								
		C1P32 C1P33		C1G14U-3	C1G14D-3											●			○								
		C1P33 C1P34		C1G15U-1	C1G15D-1											●					○						
134	135	C1P34 C1P35		C1G15U-2	C1G15D-2	90. 13	89. 86	1986	34	2016	2021					●				○							
		C1P35 C1P36		C1G15U-3	C1G15D-3											●				○							
		C1P36 C1P37		C1G16U-1	C1G16D-1											●					○						
136	137	C1P37 C1P38		C1G16U-2	C1G16D-2	64. 00	64. 00	1986	34	2016	2021					●				○							
		C1P38 C2P1		C1G16U-3	C1G16D-3											●				○							
		138		139	C2P1 C2P2							C2G1U-1	C2G1D-1	54. 01	53. 99	1987	33	2016	2021					●			○
140		141	千葉公園・作草部	C2P2 C2P3	C2G2U-1	C2G2D-1	114. 25	113. 70	1987	33	2016	2021					●				○						
				C2P3 C2P4	C2G2U-2	C2G2D-2											●				○						
				C2P4 C2P5	C2G2U-3	C2G2D-3											●				○						
				C2P5 C2P6	C2G2U-4	C2G2D-4											●				○						
				C2P6 C2P7	C2G3U-1	C2G3D-1							60. 70	60. 70	1988	32	2016	2021					●			○	
				C2P7 C2P9	C2G4U-1	C2G4D-1							69. 80	69. 80	1988	32	2016	2021					●				○
C2P9 C2P10	C2G4U-2	C2G4D-2						●				○															
C2P10 C2P11	C2G5U-1	C2G5D-1						●												○							
146		147		千葉公園・作草部	C2P11 C2P12	C2G5U-2	C2G5D-2	93. 00	93. 00	1988	32	2016	2021					●				○					
					C2P12 C2P13	C2G5U-3	C2G5D-3											●				○					
					C2P13 C2P14	C2G6U-1	C2G6D-1											●									
148		149			C2P14 C2P15	C2G6U-2	C2G6D-2	96. 96	97. 35	1988	32	2016	2021					●									
					C2P15 C2P16	C2G6U-3	C2G6D-3											●									

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期								
上り	中央	下り											2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
150		151	千葉公園・作草部	C2P16 C2P17	C2G7U-1	C2G7D-1	89. 93	90. 07	1988	32	2016	2021					●				
				C2P17 C2P18	C2G7U-2	C2G7D-2											●				
				C2P18 C2P19	C2G7U-3	C2G7D-3											●				
				C2P19 C2P20	C2G8U-1	C2G8D-1											●				
152		153		C2P20 C2P21	C2G9U-1	C2G9D-1	64. 16	63. 82	1988	32	2016	2021					●				
				C2P21 C2P22	C2G9U-2	C2G9D-2											●				
				C2P22 C3P1	C2G9U-3	C2G9D-3											●				
154		155		C3P1 C3P2	C3G1U-1	C3G1D-1											●				
156		157	作草部・天台	C3P2 C3P3	C3G2U-1	C3G2D-1	90. 03	89. 97	1987	33	2016	2021					●				
				C3P3 C3P4	C3G2U-2	C3G2D-2											●				
158		159		C3P4 C3P5	C3G2U-3	C3G2D-3											●				
				C3P5 C3P6	C3G3U-1	C3G3D-1							122. 75	122. 85	1987	33	2016	2021			
				C3P6 C3P7	C3G3U-2	C3G3D-2					●										
160		161		C3P7 C3P8	C3G3U-3	C3G3D-3					●										
				C3P8 C3P9	C3G3U-4	C3G3D-4					●										
162		163		C3P9 C3P10	C3G4U-1	C3G4D-1	39. 79	40. 20	1987	33	2016	2021					●				
				C3P10 C3P11	C3G5U-1	C3G5D-1	89. 87	90. 13	1987	33	2016	2021					●				
164		165		C3P11 C3P12	C3G5U-2	C3G5D-2											●				
				C3P12 C3P13	C3G5U-3	C3G5D-3											●				
				C3P13 C3P14	C3G6U-1	C3G6D-1							89. 98	90. 02	1987	33	2016	2021			
166		167		C3P14 C3P15	C3G6U-2	C3G6D-2					●										
				C3P15 C3P16	C3G6U-3	C3G6D-3					●										
168		169		C3P16 C3P17	C3G7U-1	C3G7D-1	37. 85	38. 03	1987	33	2016	2021									
				C3P17 C3P18	C3G8U-1	C3G8D-1	98. 93	99. 06	1987	33	2016	2021					●				
170		171		C3P18 C3P19	C3G8U-2	C3G8D-2											●				
				C3P19 C3P20	C3G8U-3	C3G8D-3											●				
				C3P20 C3P21	C3G9U-1	C3G9D-1							64. 00	64. 00	1987	33	2016	2021			
172		173		C3P21 C3P22	C3G9U-2	C3G9D-2					●										
		C3P22 C4P1		C3G9U-3	C3G9D-3					●											
		C4P1 C4P2	C4G1U-1	C4G1D-1	61. 50	61. 50	1987	33	2016	2021											●
174	175	C4P2 C4P3	C4G1U-2	C4G1D-2											●						
176	177	C4P3 C4P4	C4G2U-1	C4G2D-1							46. 00	46. 00	1987	33	2016	2021					●
178	179	C4P4 C4P5	C4G3U-1	C4G3D-1	18. 00	18. 00	1986	34	2016	2021					●						
		C4P5 C4P6	C4G4U-1	C4G4D-1	127. 54	127. 46	1986	34	2016	2021					●						
180	181	C4P6 C4P7	C4G4U-2	C4G4D-2											●						
		C4P7 C4P8	C4G4U-3	C4G4D-3											●						
		C4P8 C4P9	C4G4U-4	C4G4D-4											●						
		C4P9 C4P10	C4G5U-1	C4G5D-1	90. 55	89. 33	1986	34	2016	2021					●						
182	183	C4P10 C4P11	C4G5U-2	C4G5D-2											●						
		C4P11 C4P12	C4G5U-3	C4G5D-3											●						
		C4P12 C4P13	C4G6U-1	C4G6D-1							90. 39	89. 53	1986	34	2016	2021					●
184	185	C4P13 C4P14	C4G6U-2	C4G6D-2					●												
		C4P14 C4P15	C4G6U-3	C4G6D-3					●												
		C4P15 C4P16	C4G7U-1	C4G7D-1	118. 25	120. 21	1986	34	2016	2021											●
186	187	C4P16 C4P17	C4G7U-2	C4G7D-2											●						
		C4P17 C4P18	C4G7U-3	C4G7D-3											●						
		C4P18 C4P19	C4G7U-4	C4G7D-4											●						
		C4P19 C4P20	C4G8U-1	C4G8D-1	123. 00	123. 21	1986	34	2016	2021					●						
188	189	C4P20 C4P21	C4G8U-2	C4G8D-2											●						
		C4P21 C4P22	C4G8U-3	C4G8D-3											●						
		C4P22 C4P23	C4G9U-1	C4G9D-1							75. 70	79. 70	1987	33	2016	2021					●
190	191	C4P23 C4P24	C4G9U-2	C4G9D-2					●												
		C4P24 C4P25	C4G9U-3	C4G9D-3					●												
		C4P25 C4P26	C4G10U-1	C4G10D-1	85. 63	85. 79	1987	33	2016	2021											●
192	193	C4P26 C4P27	C4G10U-2	C4G10D-2											●						
		C4P27 C4P28	C4G10U-3	C4G10D-3											●						

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期															
												2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055							
上り	中央	下り																									
194		195	天台・穴川	C4P28	C4G11U-1	C4G11D-1	96.00	96.00	1987	33	2016	2021					●										
				C4P29												●											
				C4P30	C4G11U-2	C4G11D-2											●										
				C4P31													●										
196		197		C4P32	C4G12U-1	C4G12D-1	84.00	84.00	1987	33	2016	2021					●										
				C4P33													●										
				C4P34	C4G12U-2	C4G12D-2											●										
				C4P35													●										
198			199	穴川・スポーツセンター	C5P1	C5G1U-1	C5G1D-1	44.38	44.38	1988	32	2015	2020				●				●						
					C5P2												●				●						
					C5P3	C5G2U-1	C5G2D-1										●				●						
					C5P4												●				●						
200		201	C5P5		C5G2U-2	C5G2D-2										●				●							
			C5P6													●				●							
			202		203	C5P7	C5G3U-1	C5G3D-1	94.96	96.36	1988	32	2015	2020				●				●					
						C5P8												●				●					
C5P9		C5G3U-2				C5G3D-2												●				●					
C5P10																		●				●					
204		205	C5P11		C5G4U-1	C5G4D-1	121.19	121.01	1987	33	2015	2020				●				●							
			C5P12													●				●							
			C5P13		C5G4U-2	C5G4D-2										●				●							
			C5P14													●				●							
206		207	C5P15		C5G5U-1	C5G5D-1										●				●							
			C5P16													●				●							
			C5P17		C5G5U-2	C5G5D-2										●				●							
			C5P18													●				●							
208		209	C5P19		C5G5U-3	C5G5D-3										●				●							
			C5P20													●				●							
			C5P21		C5G6U-1	C5G6D-1										●				●							
			C5P22													●				●							
210		211	C5P23		C5G6U-2	C5G6D-2										●				●							
			C5P24													●				●							
			C5P25		C5G7U-1	C5G7D-1										●				●							
			C5P26													●				●							
212		213	C5P27		C5G7U-2	C5G7D-2										●				●							
			C5P28													●				●							
			C5P29		C5G7U-3	C5G7D-3										●				●							
			C5P30													●				●							
214		215	C6P1		C6G1U-1	C6G1D-1	26.00	26.00	1985	35	2015	2020				●				●							
			C6P2													●				●							
			C6P3		C6G2U-1	C6G2D-1										●				●							
			C6P4													●				●							
216		217	C6P5		C6G2U-2	C6G2D-2										●				●							
			C6P6													●				●							
			C6P7		C6G2U-3	C6G2D-3										●				●							
			C6P8													●				●							
218		219	C6P9		C6G3U-1	C6G3D-1										●				●							
			C6P10													●				●							
			C6P11		C6G3U-2	C6G3D-2										●				●							
			C6P12													●				●							
220		221	C6P13		C6G4U-1	C6G4D-1										●				●							
			C6P14													●				●							
			C6P15		C6G4U-2	C6G4D-2										●				●							
			C6P16													●				●							
222		223	C6P17		C6G4U-3	C6G4D-3										●				●							
			C6P18													●				●							
			C6P19		C6G5U-1	C6G5D-1										●				●							
			C6P20													●				●							
224		225	C6P21		C6G5U-2	C6G5D-2										●				●							
			C6P22													●				●							
			C6P23		C6G5U-3	C6G5D-3										●				●							
			C6P24													●				●							
226		227	C6P25		C6G6U-1	C6G6D-1										●				●							
			C6P26													●				●							
			C6P27		C6G6U-2	C6G6D-2										●				●							
	C6P28													●				●									
228	229	C6P29	C6G6U-3	C6G6D-3										●				●									
		C6P30												●				●									
		C6P31	C6G7U-1	C6G7D-1										●				●									
		C6P32												●				●									
230	231	C6P33	C6G7U-2	C6G7D-2										●				●									
		C6P34												●				●									
		C6P35	C6G8U-1	C6G8D-1										●				●									
		C6P36												●				●									
232	233	C6P37	C6G8U-2	C6G8D-2										●				●									
		C6P38												●				●									
		C6P39	C6G9U-1	C6G9D-1										●				●									
		C6P40												●				●									
234	235	C6P41	C6G9U-2	C6G9D-2										●				●									
		C6P42												●				●									
		C6P43	C6G10U-1	C6G10D-1										●				●									
		C6P44												●				●									
236	237	C6P45	C6G10U-2	C6G10D-2										●				●									
		C6P46												●				●									
		C6P47	C6G11U-1	C6G11D-1										●				●									
		C6P48												●				●									
238	239	C6P49	C6G11U-2	C6G11D-2										●				●									
		C6P50												●				●									
		C6P51	C6G11U-3	C6G11D-3										●				●									
		C6P52												●				●									
240	241	C6P53	C6G12U-1	C6G12D-1										●				●									
		C6P54												●				●									
		C6P55	C6G12U-2	C6G12D-2										●				●									
		C6P56												●				●									
242	243	C6P57	C6G12U-3	C6G12D-3										●				●									
		C6P58												●				●									

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																		
上り	中央	下り									2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055										
236		237	スポーツ センター・動物公園	C6P33	C6G13U-1	C6G13D-1	122. 01	122. 40	1984	36	2015	2020				●				●									
				C6P34												●				●									
				C6P34	C6G13U-2	C6G13D-2										●				●									
				C6P35												●				●									
				C6P36	C6G13U-3	C6G13D-3										●				●									
C6P36														●				●											
238		239		C6P37	C6G13U-4	✕										●				●									
				C6P38												●				●									
240				C6P38	C6G15-1 (分岐)		58. 60	1984	36	2015	2020	○	○	○	●○	○	○	○	○	●○									
				C6P39	動物公園32																								
				C6P39	C6G15-2 (分岐)																								
				C6P40	動物公園31イ																								
				C6P40	C6G15-3 (分岐)																								
241	242	243		C6P41	動物公園31口																								
				C6P41	C6G16U-1	C6G16D-1	53. 86	43. 93	1984	36	2015	2020				●				●									
				C6P42												●				●									
				C6P42	C6G16U-2	C6G16D-2										●				●									
				C6P43												●				●									
				C6P41	C6G16C-1								49. 61									●				●			
				C6P42				●				●																	
				C6P43	C6G16C-2					●										●									
				244	245	246	C6P43	C6G17U-1	C6G17D-1	114. 01	114. 00	1984	36	2015	2020				●				●						
							C6P44												●				●						
C6P44	C6G17U-2	C6G17D-2																●				●							
C6P45																		●				●							
C6P45	C6G17U-3	C6G17D-3																●				●							
C7P1												●				●													
C7P1	C6G17U-4	C6G17D-4										●				●													
C7P2												●				●													
C6P43	C6G17C-1						114. 00		1984	36	2015	2020				●				●									
C6P44														●				●											
C6P44	C6G17C-2												●				●												
C6P45	C6G17C-3												●				●												
C7P1	C6G17C-4												●				●												
247		249		動物公園・みつわ台	C7P2	C7G1-1 (分岐)		50. 50	1984	36	2015	2020	○	○	○	●○	○	○	○	○	●○								
					C7P3																		●				●		
					C7P3	C7G1-2 (分岐)																			●				●
					C7P4	動物公園33イ																			●				●
					C7P4	C7G1-3 (分岐)																			●				●
C7P5	動物公園33口							●				●																	
248		249			C7P5	C7G2U-1	C7G1D-1	32. 76	32. 76	1984	36	2015	2020				●				●								
					C7P7												●				●								
					C7P5	C7G2-2 (分岐)								50. 50	1984	36	2015	2020	○	○	○	●○	○	○	○	○	●○		
					C7P6	動物公園34イ																							
C7P6	C7G2-3 (分岐)							●				●																	
C7P7	動物公園34口							●				●																	
251		252			C7P7	C7G3U-1	C7G3D-1	84. 93	84. 94	1984	36	2015	2020				●				●								
					C7P8												●				●								
					C7P8	C7G3U-2	C7G3D-2										●				●								
			C7P9													●				●									
			C7P9		C7G3U-3	C7G3D-3											●				●								
C7P10													●				●												
253		254	C7P10		C7G4U-1	C7G4D-1	68. 86	68. 17	1984	36	2015	2020				●				●									
			C7P11													●				●									
			C7P11		C7G4U-2	C7G4D-2										●				●									
			C7P12													●				●									
			C7P12		C7G4U-3	C7G4D-3										●				●									
C7P13													●				●												
255		256	C7P13		C7G5U-1	C7G5D-1	69. 21	68. 77	1984	36	2015	2020				●				●									
			C7P14													●				●									
			C7P14		C7G5U-2	C7G5D-2										●				●									
			C7P15													●				●									
			C7P15		C7G5U-3	C7G5D-3										●				●									
C7P16													●				●												
257		258	C7P16		C7G6U-1	C7G6D-1	77. 79	78. 19	1984	36	2015	2020				●				●									
			C7P17													●				●									
			C7P17		C7G6U-2	C7G6D-2										●				●									
			C7P18													●				●									
			C7P18		C7G6U-3	C7G6D-3										●				●									
C7P19													●				●												
259		260	C7P19		C7G7U-1	C7G7D-1	77. 57	78. 39	1984	36	2015	2020				●				●									
			C7P20													●				●									
			C7P20		C7G7U-2	C7G7D-2										●				●									
			C7P21													●				●									
			C7P21		C7G7U-3	C7G7D-3										●				●									
C7P22													●				●												
261		262	C7P22		C7G8U-1	C7G8D-1	74. 58	75. 37	1984	36	2015	2020				●				●									
			C7P23													●				●									
			C7P23		C7G8U-2	C7G8D-2										●				●									
			C7P24													●				●									
			C7P24		C7G8U-3	C7G8D-3										●				●									
C7P25													●				●												
263		264	C7P25		C7G9U-1	C7G9D-1	74. 58	75. 37	1985	35	2015	2020				●				●									
			C7P26												●				●										
			C7P26	C7G9U-2	C7G9D-2											●				●									
			C7P27													●				●									
			C7P27	C7G9U-3	C7G9D-3											●				●									
C7P28												●				●													
265		266	C7P28	C7G10U-1	C7G10D-1	79. 76	80. 23	1985	35	2015	2020				●				●										
			C7P29												●				●										
			C7P29	C7G10U-2	C7G10D-2										●				●										
			C7P30												●				●										
			C7P30	C7G10U-3	C7G10D-3										●				●										
C7P31												●				●													
267		268	C7P31	C7G11U-1	C7G11D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2015	2020				●				●										
			C7P32												●				●										
			C7P32	C7G11U-2	C7G11D-2										●				●										
			C7P33												●				●										
			C7P33	C7G11U-3	C7G11D-3										●				●										
C7P34												●				●													

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期								
上り	中央	下り										2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
269		270	動物公園・みつわ台	C7P34 C7P35	C7G12U-1	C7G12D-1	100.00	100.00	1985	35	2015	2020				●				●
				C7P35 C7P36	C7G12U-2	C7G12D-2										●				●
				C7P36 C7P37	C7G12U-3	C7G12D-3										●				●
271		272		C7P37 C7P38	C7G13U-1	C7G13D-1	23.63	23.63	1985	35	2015	2020				●				●
				C7P38 C7P39	C7G14U-1	C7G14D-1	56.00	56.00	1985	35	2015	2020				●				●
273		274		C7P39 C8P1	C7G14U-2	C7G14D-2										●				●
				C8P1 C8P2	C7G14U-3	C7G14D-3										●				●
275		276	みつわ台・都賀	C8P2 C8P3	C8G1U-1	C8G1D-1	32.30	32.30	1985	35	2014	2019				●				●
				C8P3 C8P4	C8G2U-1	C8G2D-1	84.00	84.00	1985	35	2014	2019				●				●
277		278		C8P4 C8P5	C8G2U-2	C8G2D-2									●					●
				C8P5 C8P6	C8G2U-3	C8G2D-3									●					●
				C8P6 C8P7	C8G3U-1	C8G3D-1	83.15	82.83	1985	35	2014	2019				●				●
279		280		C8P7 C8P8	C8G3U-2	C8G3D-2									●					●
				C8P8 C8P9	C8G3U-3	C8G3D-3									●					●
				C8P9 C8P10	C8G4U-1	C8G4D-1	75.42	74.51	1985	35	2014	2019				●				●
281		282		C8P10 C8P11	C8G4U-2	C8G4D-2									●					●
				C8P11 C8P12	C8G4U-3	C8G4D-3									●					●
				C8P12 C8P13	C8G5U-1	C8G5D-1	81.01	81.11	1986	34	2014	2019				●				●
283		284		C8P13 C8P14	C8G5U-2	C8G5D-2									●					●
				C8P14 C8P15	C8G5U-3	C8G5D-3									●					●
				C8P15 C8P16	C8G6U-1	C8G6D-1	86.71	87.75	1986	34	2014	2019				●				●
285		286		C8P16 C8P17	C8G6U-2	C8G6D-2									●					●
				C8P17 C8P18	C8G6U-3	C8G6D-3									●					●
				C8P18 C8P19	C8G7U-1	C8G7D-1	87.18	86.80	1986	34	2014	2019				●				●
287		288		C8P19 C8P20	C8G7U-2	C8G7D-2									●					●
				C8P20 C8P21	C8G7U-3	C8G7D-3									●					●
				C8P21 C8P22	C8G8U-1	C8G8D-1	55.30	54.65	1986	34	2014	2019				●				●
289		290		C8P22 C8P23	C8G8U-2	C8G8D-2									●					●
				C8P23 C8P24	C8G9U-1	C8G9D-1	120.05	119.95	1986	34	2014	2019				●				●
291		292		C8P24 C8P25	C8G9U-2	C8G9D-2									●					●
				C8P25 C8P26	C8G9U-3	C8G9D-3									●					●
293		294		C8P26 C8P27	C8G10U-1	C8G10D-1	29.93	30.06	1986	34	2014	2019				●				●
				C8P27 C8P28	C8G11U-1	C8G11D-1	77.59	78.36	1986	34	2014	2019				●				●
295		296		C8P28 C8P29	C8G11U-2	C8G11D-2									●					●
				C8P29 C8P30	C8G11U-3	C8G11D-3									●					●
				C8P30 C8P31	C8G12U-1	C8G12D-1	74.59	75.35	1986	34	2014	2019				●				●
297		298		C8P31 C8P32	C8G12U-2	C8G12D-2									●					●
				C8P32 C8P33	C8G12U-3	C8G12D-3									●					●
				C8P33 C8P34	C8G13U-1	C8G13D-1	57.54	57.75	1986	34	2014	2019				●				●
299		300		C8P34 C8P35	C8G13U-2	C8G13D-2									●					●
301		302		C8P35 C8P36	C8G14U-1	C8G14D-1	40.99	41.03	1986	34	2014	2019				●				●
				C8P36 C8P37	C8G15U-1	C8G15D-1	71.63	68.01	1986	34	2014	2019				●				●
303		304		C8P37 C8P38	C8G15U-2	C8G15D-2									●					●
				C8P38 C8P39	C8G16U-1	C8G16D-1	125.80	120.51	1986	34	2014	2019				●				●
305		306		C8P39 C8P40	C8G16U-2	C8G16D-2									●					●
				C8P40 C8P41	C8G16U-3	C8G16D-3									●					●
				C8P41 C8P42	C8G17U-1	C8G17D-1	96.00	96.00	1986	34	2014	2019				●				●
307		308		C8P42 C8P43	C8G17U-2	C8G17D-2									●					●
				C8P43 C8P44	C8G17U-3	C8G17D-3									●					●
				C8P44 C8P45	C8G18U-1	C8G18D-1	96.00	96.00	1986	34	2014	2019				●				●
309		310		C8P45 C8P46	C8G18U-2	C8G18D-2									●					●
				C8P46 C8P47	C8G18U-3	C8G18D-3									●					●
				C8P47 C8P48	C8G19U-1	C8G19D-1	95.74	96.23	1986	34	2014	2019				●				●
311		312		C8P48 C8P49	C8G19U-2	C8G19D-2									●					●
				C8P49 C8P50	C8G19U-3	C8G19D-3									●					●

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期											
													2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055			
313		314	み つ わ 台 ・ 都 賀	C8P50 C8P51 C8P51 C8P52 C8P52 C9P1	C8G20U-1 C8G20U-2 C8G20U-3 C8G20D-1 C8G20D-2 C8G20D-3	64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019				●				●					
315		316		C9P1 C9P2 C9P2 C9P3 C9P3 C9P4	C9G1U-1 C9G1U-2 C9G1U-3 C9G1D-1 C9G1D-2 C9G1D-3	94. 60	100. 77	1986	34	2014	2019				●					●				
															●				●					
															●				●					
															●				●					
317		318		C9P4 C9P5	C9G2U-1 C9G2D-1	23. 01	23. 28	1986	34	2014	2019				●					●				
319		320		C9P5 C9P6 C9P6 C9P7 C9P7 C9P8	C9G3U-1 C9G3U-2 C9G3U-3 C9G3D-1 C9G3D-2 C9G3D-3	93. 00	93. 00	1986	34	2014	2019				●						●			
															●					●				
															●					●				
															●					●				
321		322		C9P8 C9P9 C9P9 C9P10 C9P10 C9P11	C9G4U-1 C9G4U-2 C9G4U-3 C9G4D-1 C9G4D-2 C9G4D-3	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019				●						●			
															●					●				
															●					●				
															●					●				
323		324		C9P11 C9P12	C9G5U-1 C9G5D-1	35. 00	35. 00	1985	35	2014	2019				●						●			
325		326		C9P12 C9P13 C9P13 C9P14 C9P14 C9P15	C9G6U-1 C9G6U-2 C9G6U-3 C9G6D-1 C9G6D-2 C9G6D-3	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019				●							●		
															●						●			
															●						●			
															●						●			
327		328		C9P15 C9P16 C9P16 C9P17 C9P17 C9P18	C9G7U-1 C9G7U-2 C9G7U-3 C9G7D-1 C9G7D-2 C9G7D-3	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019				●							●		
															●						●			
															●						●			
															●						●			
329		330		C9P18 C9P19 C9P19 C9P20 C9P20 C9P21	C9G8U-1 C9G8U-2 C9G8U-3 C9G8D-1 C9G8D-2 C9G8D-3	124. 00	124. 00	1985	35	2014	2019				●							●		
															●						●			
															●						●			
															●						●			
331		332		C9P21 C9P22 C9P22 C9P23 C9P23 C9P24	C9G8U-4 C9G8D-1 C9G8D-2 C9G8D-3 C9G9U-1 C9G9D-1	94. 00	94. 00	1985	35	2014	2019				●							●		
															●						●			
															●						●			
															●						●			
333		334		C9P24 C9P25 C9P25 C9P26 C9P26 C9P27	C9G9U-2 C9G9U-3 C9G10U-1 C9G10D-1 C9G10D-2 C9G10D-3	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019				●							●		
															●						●			
															●						●			
															●						●			
335		336		C9P27 C9P28 C9P28 C9P29 C9P29 C9P30	C9G10U-3 C9G11U-1 C9G11D-1 C9G11U-2 C9G11D-2 C9G11D-3	96. 00	96. 00	1985	35	2014	2019				●							●		
															●						●			
															●						●			
															●						●			
337		338		C9P30 C9P31 C9P31 C9P32 C9P32 C9P33	C9G11U-3 C9G12U-1 C9G12D-1 C9G12U-2 C9G12D-2 C9G12D-3	64. 00	64. 00	1985	35	2014	2019				●							●		
															●						●			
															●						●			
															●						●			
339		340		C9P33 C9P34	C9G13U-1 C9G13D-1	57. 00	57. 00	1985	35	2014	2019				●							●		
341		342		C9P34 C9P35 C9P35 C9P36 C9P36 C9P37	C9G14U-1 C9G14U-2 C9G14U-3 C9G14D-1 C9G14D-2 C9G14D-3	101. 00	101. 00	1986	34	2014	2019				●								●	
															●						●			
															●						●			
															●						●			
343	344	C9P37 C9P38	C9G15U-1 C9G15D-1	27. 19	27. 19	1986	34	2014	2019	○			●							●				
345	346	C9P38 C9P39 C9P39 C9P40 C9P40 C1OP1	C9G16U-1 C9G16U-2 C9G16U-3 C9G16D-1 C9G16D-2 C9G16D-3	64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019				●								●			
													●						●					
													●						●					
													●						●					
347	348	C1OP1 C1OP2	C10G1U-1 C10G1D-1	24. 33	24. 48	1986	34	2013	2018	○	●							●						
349	350	C1OP2 C1OP3 C1OP3 C1OP4 C1OP4 C1OP5	C10G2U-1 C10G2U-2 C10G2U-3 C10G2D-1 C10G2D-2 C10G2D-3	68. 23	69. 66	1986	34	2013	2018				○	●						●				
													○	●					●					
													○	●					●					
													○	●					●					
351	352	C1OP5 C1OP6	C10G3U-1 C10G3D-1	27. 66	28. 30	1986	34	2013	2018	○	●								●					
353	354	C1OP6 C1OP7 C1OP7 C1OP8 C1OP8 C1OP9	C10G4U-1 C10G4U-2 C10G4U-3 C10G4D-1 C10G4D-2 C10G4D-3	74. 09	75. 78	1986	34	2013	2018				○	●						●				
													○	●					●					
													○	●					●					
													○	●					●					
355	356	C1OP9 C1OP10 C1OP10 C1OP11 C1OP11 C1OP12	C10G5U-1 C10G5U-2 C10G5U-3 C10G5D-1 C10G5D-2 C10G5D-3	90. 76	91. 20	1986	34	2013	2018				○	●						●				
													○	●					●					
													○	●					●					
													○	●					●					
357	358	C1OP12 C1OP13 C1OP13 C1OP14 C1OP14 C1OP15	C10G6U-1 C10G6U-2 C10G6U-3 C10G6D-1 C10G6D-2 C10G6D-3	87. 35	85. 80	1986	34	2013	2018				○	●						●				
													○	●					●					
													○	●					●					
													○	●					●					

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期														
上り	中央	下り										2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055						
359		360		C10P15 C10P16	C10G7U-1 C10G7D-1	75. 65	74. 25	1986	34	2013	2018	○	●					●								
				C10P16 C10P17	C10G7U-2 C10G7D-2							○	●					●								
				C10P17 C10P18	C10G7U-3 C10G7D-3							○	●					●								
361		362		C10P18 C10P19	C10G8U-1 C10G8D-1	75. 64	74. 25	1986	34	2013	2018	○	●					●								
				C10P19 C10P20	C10G8U-2 C10G8D-2							○	●					●								
				C10P20 C10P21	C10G8U-3 C10G8D-3							○	●					●								
363		364		C10P21 C10P22	C10G9U-1 C10G9D-1	75. 43	74. 50	1986	34	2013	2018		●○					●								
C10P22 C10P23		C10G9U-2 C10G9D-2			●○											●										
365		366		C10P23 C10P24	C10G10U-1 C10G10D-1	43. 25	43. 25	1986	34	2013	2018		●○					●								
367		368		C10P24 C10P25	C10G11U-1 C10G11D-1	125. 25	125. 25	1986	34	2013	2018		●○						●							
				C10P25 C10P26	C10G11U-2 C10G11D-2								●○					●								
				C10P26 C10P27	C10G11U-3 C10G11D-3								●○					●								
	C10P27 C10P28		C10G11U-4 C10G11D-4		●○											●										
	369		370	C10P28 C10P29	C10G12U-1 C10G12D-1							55. 01	54. 99	1986	34	2013	2018		●○					●		
	C10P29 C10P30		C10G12U-2 C10G12D-2		●○																	●				
371	372	C10P30 C10P31	C10G13U-1 C10G13D-1	45. 42	44. 65	1986	34	2013	2018		●○					●										
373	374	C10P31 C10P32	C10G14U-1 C10G14D-1	46. 61	45. 29	1986	34	2013	2018		●○						●									
		C10P32 C10P33	C10G14U-2 C10G14D-2								●○					●										
		C10P33 C10P34	C10G15U-1 C10G15D-1							69. 92	67. 94	1986	34	2013	2018		●○						●			
C10P34 C10P35	C10G15U-2 C10G15D-2		●○					●																		
C10P35 C10P36	C10G15U-3 C10G15D-3		●○					●																		
375	376	C10P36 C10P37	C10G16U-1 C10G16D-1	78. 26	77. 71	1985	35	2013	2018								●○						●			
		C10P37 C10P38	C10G16U-2 C10G16D-2								●○					●										
		C10P38 C10P39	C10G16U-3 C10G16D-3								●○					●										
		C10P39 C10P40	C10G17U-1 C10G17D-1							85. 44	85. 56	1985	35	2013	2018		●○					●				
C10P40 C10P41	C10G17U-2 C10G17D-2		●○					●																		
C10P41 C10P42	C10G17U-3 C10G17D-3		●○					●																		
381	382	C10P42 C10P43	C10G18U-1 C10G18D-1	28. 84	28. 95	1985	35	2013	2018		●	○					●									
383	384	C10P43 C10P44	C10G19U-1 C10G19D-1	55. 31	55. 52	1985	35	2013	2018		●	○					●									
		C10P44 C10P45	C10G19U-2 C10G19D-2								●	○					●									
		C10P45 C11P1	C10G19U-3 C10G19D-3								●	○					●									
385	386	C11P1 C11P2	C11G1U-1 C11G1D-1	33. 81	33. 94	1985	35	2013	2018		●	○					●									
387	388	C11P2 C11P3	C11G2U-1 C11G2D-1	92. 81	93. 17	1985	35	2013	2018		●	○					●									
		C11P3 C11P4	C11G2U-2 C11G2D-2								●	○					●									
		C11P4 C11P5	C11G2U-3 C11G2D-3								●	○					●									
		C11P5 C11P6	C11G3U-1 C11G3D-1							89. 96	90. 04	1985	35	2013	2018		●	○					●			
		C11P6 C11P7	C11G3U-2 C11G3D-2														●	○					●			
C11P7 C11P8	C11G3U-3 C11G3D-3		●	○					●																	
391	392	C11P8 C11P9	C11G4U-1 C11G4D-1	89. 76	90. 22	1985	35	2013	2018		●	○					●									
		C11P9 C11P10	C11G4U-2 C11G4D-2								●	○					●									
		C11P10 C11P11	C11G4U-3 C11G4D-3								●	○					●									
		C11P11 C11P12	C11G5U-1 C11G5D-1							89. 46	90. 47	1985	35	2013	2018		●	○					●			
C11P12 C11P13	C11G5U-2 C11G5D-2		●	○					●																	
C11P13 C11P14	C11G5U-3 C11G5D-3		●	○					●																	
C11P14 C11P15	C11G6U-1 C11G6D-1	89. 46	90. 47	1985	35	2013	2018		●							○					●					
C11P15 C11P16	C11G6U-2 C11G6D-2								●	○					●											
C11P16 C11P17	C11G6U-3 C11G6D-3								●	○					●											
C11P17 C11P18	C11G7U-1 C11G7D-1							89. 46	90. 47	1985	35	2013	2018		●		○				●					
C11P18 C11P19	C11G7U-2 C11G7D-2		●		○										●											
C11P19 C11P20	C11G7U-3 C11G7D-3		●		○										●											
C11P20 C11P21	C11G8U-1 C11G8D-1	89. 71	90. 27	1985	35	2013	2018								●		○				●					
C11P21 C11P22	C11G8U-2 C11G8D-2								●		○				●											
C11P22 C11P23	C11G8U-3 C11G8D-3								●		○				●											
C11P23 C11P24	C11G9U-1 C11G9D-1							90. 00	90. 00	1985	35	2013	2018		●		○				●					
C11P24 C11P25	C11G9U-2 C11G9D-2		●		○										●											
C11P25 C11P26	C11G9U-3 C11G9D-3		●		○										●											

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期															
上り	中央	下り									2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055							
403		404	小倉台・千城台北	C11P26 C11P27	C11G10U-1 C11G10D-1	100.00	100.00	1986	34	2013	2018		●		○			●								
				C11P27 C11P28	C11G10U-2 C11G10D-2								●		○			●								
				C11P28 C11P29	C11G10U-3 C11G10D-3								●		○			●								
405		406		C11P29 C11P30	C11G11U-1 C11G11D-1	33.00	33.00	1986	34	2013	2018		●		○			●								
407		408		C11P30 C11P31	C11G12U-1 C11G12D-1	32.26	32.28	1986	34	2013	2018		●		○			●								
409		410		C11P31 C11P32	C11G13U-1 C11G13D-1	63.75	64.22	1986	34	2013	2018		●		○			●								
				C11P32 C11P33	C11G13U-2 C11G13D-2								●		○			●								
				C11P33 C12P1	C11G13U-3 C11G13D-3								●		○			●								
				C12P1 C12P2	C12G1U-1 C12G1D-1							32.83	33.14	1986	34	2013	2018		●		○			●		
411		412		C12P2 C12P3	C12G2U-1 C12G2D-1	25.00	25.24	1986	34	2013	2018		●				○		●							
413		414		C12P3 C12P4	C12G3U-1 C12G3D-1	88.06	88.89	1986	34	2013	2018		●				○		●							
415		416		C12P4 C12P5	C12G3U-2 C12G3D-2								●				○			●						
			C12P5 C12P6	C12G3U-3 C12G3D-3								●				○			●							
			C12P6 C12P7	C12G4U-1 C12G4D-1	88.33							88.66	1986	34	2013	2018		●				○		●		
			C12P7 C12P8	C12G4U-2 C12G4D-2			●				○								●							
C12P8 C12P9		C12G4U-3 C12G4D-3		●					○								●									
417		418	C12P9 C12P10	C12G5U-1 C12G5D-1		88.50	88.50	1986	34	2013	2018							●				○		●		
419		420	C12P10 C12P11	C12G5U-2 C12G5D-2								●				○			●							
			C12P11 C12P12	C12G5U-3 C12G5D-3								●				○			●							
			C12P12 C12P13	C12G6U-1 C12G6D-1	88.50							88.50	1986	34	2013	2018		●				○		●		
			C12P13 C12P14	C12G6U-2 C12G6D-2			●				○								●							
421		422	C12P14 C12P15	C12G6U-3 C12G6D-3			●				○								●							
423		424	C12P15 C12P16	C12G7U-1 C12G7D-1		66.00	66.00	1986	34	2013	2018							●				○		●		
			C12P16 C12P17	C12G7U-2 C12G7D-2								●				○			●							
			C12P17 C12P18	C12G8U-1 C12G8D-1	96.00							96.00	1986	34	2013	2018		●				○		●		
			C12P18 C12P19	C12G8U-2 C12G8D-2														●				○			●	
425		426	C12P19 C12P20	C12G8U-3 C12G8D-3			●				○								●							
			C12P20 C12P21	C12G9U-1 C12G9D-1		22.00	22.00	1986	34	2013	2018							●					●			
429			千城台北・千城台	C12P21	C12G10-1 (分岐) 千城台11イ	40.00		1985	35	2015	2018	○	●○	○	●○	○	○	●○		●○						
				C12P22																						
				C12P22																	C12G10-2 (分岐) 千城台11口					
				C12P23																						
430		431	C12P23 C12P24	C12G11U-1 C12G11D-1	25.50	25.50	1985	35	2013	2018		●						●								
432			千城台北・千城台	C12P24	C12G12-1 (分岐) 千城台12イ	40.00		1985	35	2015	2018	○	●○	○	●○	○	○	●○	○	●○						
				C12P25																						
				C12P25																	C12G12-1 (分岐) 千城台12口					
				C12P26																						
433		434	C12P26 C12P27	C12G13U-1 C12G13D-1	21.00	21.00	1985	35	2013	2018		●						●								
435		436	C12P27 C12P28	C12G14U-1 C12G14D-1	29.00	29.00	1985	35	2013	2018		●						●								
437		438	C12P28 C12P29	C12G15U-1 C12G15D-1	64.00	64.00	1985	35	2013	2018		●						●								
			C12P29 C12P30	C12G15U-2 C12G15D-2								●					●									
			C12P30 C13P1	C12G15U-3 C12G15D-3								●						●								
			C13P1 C13P2	C13G1U-1 C13G1D-1							31.00	31.00	1985	35	2013	2018		●					●			
439		440	千城台										●					●								

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期														
上り	中央	下り											2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064						
104		105	千葉	P1 D0	C0G1U-1	C0G1D-1	34. 40	35. 68	1987	33	2016	2021	●					●									
				D0 D1	C0G1U-2	C0G1D-2							●						●								
106		107		D1 A1-2	C0G2U-1	C0G2D-1	13. 23	15. 17	1987	33	2016	2021	●					●									
108		109		千葉・千葉公園	A1-2 D2	C1G1U-1	C1G1D-1	66. 88	66. 88	1987	33	2016	2021	●					●								
					D2 D3	C1G1U-2	C1G1D-2							●					●								
					D3 D4	C1G1U-3	C1G1D-3							●					●								
					D4 C1P2	C1G2U-1	C1G2D-1							32. 77	59. 35	1987	33	2016	2021	●	○				●		
C1P2 C1P4		C1G2U-2	23. 27		●	○						●															
112		C1P4 C1P5	C1G3-1(分岐) 千葉13イ		38. 33	1987		33	2016	2021	●○	○	○	○						○	●○	○	○	○	○		
113		C1P5 C1P6	C1G3-2(分岐) 千葉13ロ																								
		C1P6 C1P7. 8	C1G4-1(分岐) 千葉14イ				36. 81								1987	33	2016	2021	●○							○	○
		C1P7. 8 C1P9	C1G4-2(分岐) 千葉14ロ																								
114			115		C1P9 C1P10	C1G5U-1	C1G5D-1	21. 45	20. 93	1987	33	2016	2021	●○					●								
116			117		C1P10 C1P11	C1G6U-1	C1G6D-1	89. 67	88. 42	1987	33	2016	2021	●○					●								
					C1P11 C1P12	C1G6U-2	C1G6D-2							●○					●								
					C1P12 C1P13	C1G6U-3	C1G6D-3							●○					●								
	C1P13 C1P14				C1G7U-1	C1G7D-1	●○											●									
118	119		C1P14 C1P15		C1G7U-2	C1G7D-2	87. 16	86. 87	1987	33	2016	2021	●○					●									
			C1P15 C1P16		C1G7U-3	C1G7D-3							●○					●									
			C1P16 C1P17		C1G8U-1	C1G8D-1							●					●									
			C1P17 C1P18		C1G8U-2	C1G8D-2							●					●									
120	121		C1P18 C1D2		C1G8U-3	C1G8D-3	122. 15	118. 79	1987	33	2016	2021	●					●									
			C1D2 C1D3		C1G9U-1	C1G9D-1							56. 52	55. 57	1987	33	2016	2021	●					●			
			C1D3 C1D4		C1G9U-2	C1G9D-2													●					●			
			122		123	C1D4 C1P21							C1G10U-1	C1G10D-1	55. 64	54. 82	1987	33	2016	2021	●					●	
C1P21 C1P22	C1G10U-2					C1G10D-2	●					●															
C1P22 C1P23	C1G11U-1					C1G11D-1	●					●															
C1P23 C1P24	C1G11U-2					C1G11D-2	99. 00	99. 00	1987	33	2016	2021	●											●			
C1P24 C1P25	C1G11U-3		C1G11D-3		●											●											
124	125		C1P25 C1P26		C1G12U-1	C1G12D-1	74. 90	74. 90	1987	33	2016	2021	●					●									
			C1P26 C1P27		C1G12U-2	C1G12D-2							●					●									
			C1P27 C1P28		C1G13U-1	C1G13D-1							89. 83	90. 15	1986	34	2016	2021	●					●			
			C1P28 C1P29		C1G13U-2	C1G13D-2													●					●			
C1P29 C1P30	C1G13U-3		C1G13D-3		●					●																	
130	131		C1P30 C1P31		C1G14U-1	C1G14D-1	90. 52	89. 40	1986	34	2016	2021	●					●									
			C1P31 C1P32		C1G14U-2	C1G14D-2							●					●									
			C1P32 C1P33		C1G14U-3	C1G14D-3							●					●									
			C1P33 C1P34		C1G15U-1	C1G15D-1							90. 13	89. 86	1986	34	2016	2021	●					●			
C1P34 C1P35	C1G15U-2		C1G15D-2		●					●																	
C1P35 C1P36	C1G15U-3		C1G15D-3		●					●																	
132	133		C1P36 C1P37		C1G16U-1	C1G16D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2016	2021	●					●									
			C1P37 C1P38		C1G16U-2	C1G16D-2							●					●									
			C1P38 C2P1		C1G16U-3	C1G16D-3							●					●									
			C2P1 C2P2	C2G1U-1	C2G1D-1	54. 01							53. 99	1987	33	2016	2021	●					●				
138	139			千葉公園・作草部	C2P2 C2P3	C2G2U-1	C2G2D-1	114. 25	113. 70	1987	33	2016	2021	●					●								
					C2P3 C2P4	C2G2U-2	C2G2D-2							●					●								
					C2P4 C2P5	C2G2U-3	C2G2D-3							●					●								
					C2P5 C2P6	C2G2U-4	C2G2D-4							●					●								
					C2P6 C2P7	C2G3U-1	C2G3D-1							60. 70	60. 70	1988	32	2016	2021	●					●		
					C2P7 C2P9	C2G4U-1	C2G4D-1							69. 80	69. 80	1988	32	2016	2021	●					●		
C2P9 C2P10	C2G4U-2		C2G4D-2		●					●																	
C2P10 C2P11	C2G5U-1		C2G5D-1		●					●																	
140	141	C2P11 C2P12	C2G5U-2		C2G5D-2	93. 00	93. 00	1988	32	2016	2021	●					●										
		C2P12 C2P13	C2G5U-3		C2G5D-3							●					●										
		C2P13 C2P14	C2G6U-1		C2G6D-1							96. 96	97. 35	1988	32	2016	2021	●		○		●					
		C2P14 C2P15	C2G6U-2		C2G6D-2													●		○		●					
C2P15 C2P16	C2G6U-3	C2G6D-3	●			○		●																			

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期									
上り	中央	下り										2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	
150		151	千葉公園・作草部	C2P16 C2P17	C2G7U-1	C2G7D-1	89. 93	90. 07	1988	32	2016	2021	●		○			●			
				C2P17 C2P18	C2G7U-2	C2G7D-2							●		○			●			
				C2P18 C2P19	C2G7U-3	C2G7D-3							●		○			●			
152		153		C2P19 C2P20	C2G8U-1	C2G8D-1	60. 70	60. 70	1988	32	2016	2021	●		○			●			
				C2P20 C2P21	C2G9U-1	C2G9D-1	64. 16	63. 82	1988	32	2016	2021	●		○			●			
154		155		C2P21 C2P22	C2G9U-2	C2G9D-2							●		○			●			
				C2P22 C3P1	C2G9U-3	C2G9D-3							●		○			●			
156		157	作草部・天台	C3P1 C3P2	C3G1U-1	C3G1D-1	38. 48	38. 09	1988	32	2016	2021	●		○			●			
				C3P2 C3P3	C3G2U-1	C3G2D-1	90. 03	89. 97	1987	33	2016	2021	●			○		●			
158		159		C3P3 C3P4	C3G2U-2	C3G2D-2							●			○		●			
				C3P4 C3P5	C3G2U-3	C3G2D-3							●			○		●			
				C3P5 C3P6	C3G3U-1	C3G3D-1							122. 75	122. 85	1987	33	2016	2021	●		
160		161		C3P6 C3P7	C3G3U-2	C3G3D-2	●			○		●									
				C3P7 C3P8	C3G3U-3	C3G3D-3	●			○		●									
				C3P8 C3P9	C3G3U-4	C3G3D-4	●			○		●									
162		163		C3P9 C3P10	C3G4U-1	C3G4D-1	39. 79	40. 20	1987	33	2016	2021	●			○		●			
				C3P10 C3P11	C3G5U-1	C3G5D-1	89. 87	90. 13	1987	33	2016	2021	●			○		●			
164		165		C3P11 C3P12	C3G5U-2	C3G5D-2							●			○		●			
				C3P12 C3P13	C3G5U-3	C3G5D-3							●			○		●			
				C3P13 C3P14	C3G6U-1	C3G6D-1	89. 98	90. 02	1987	33	2016	2021	●			○		●			
166		167		C3P14 C3P15	C3G6U-2	C3G6D-2							●			○		●			
				C3P15 C3P16	C3G6U-3	C3G6D-3							●			○		●			
168		169		C3P16 C3P17	C3G7U-1	C3G7D-1	37. 85	38. 03	1987	33	2016	2021	●			○		●			
				C3P17 C3P18	C3G8U-1	C3G8D-1	98. 93	99. 06	1987	33	2016	2021	●			○		●			
170		171		C3P18 C3P19	C3G8U-2	C3G8D-2							●			○		●			
				C3P19 C3P20	C3G8U-3	C3G8D-3							●			○		●			
				C3P20 C3P21	C3G9U-1	C3G9D-1	64. 00	64. 00	1987	33	2016	2021	●				○	●			
172		173		C3P21 C3P22	C3G9U-2	C3G9D-2							●				○	●			
				C3P22 C4P1	C3G9U-3	C3G9D-3							●				○	●			
174	175	天台・穴川	C4P1 C4P2	C4G1U-1	C4G1D-1	61. 50	61. 50	1987	33	2016	2021	●				○	●				
			C4P2 C4P3	C4G1U-2	C4G1D-2							●				○	●				
176	177		C4P3 C4P4	C4G2U-1	C4G2D-1	46. 00	46. 00	1987	33	2016	2021	●				○	●				
178	179		C4P4 C4P5	C4G3U-1	C4G3D-1	18. 00	18. 00	1986	34	2016	2021	●				○	●				
			C4P5 C4P6	C4G4U-1	C4G4D-1	127. 54	127. 46	1986	34	2016	2021	●				○	●				
180	181		C4P6 C4P7	C4G4U-2	C4G4D-2							●				○	●				
			C4P7 C4P8	C4G4U-3	C4G4D-3							●				○	●				
			C4P8 C4P9	C4G4U-4	C4G4D-4							●				○	●				
			C4P9 C4P10	C4G5U-1	C4G5D-1	90. 55	89. 33	1986	34	2016	2021	●				○	●				
182	183		C4P10 C4P11	C4G5U-2	C4G5D-2							●				○	●				
			C4P11 C4P12	C4G5U-3	C4G5D-3							●				○	●				
			C4P12 C4P13	C4G6U-1	C4G6D-1	90. 39	89. 53	1986	34	2016	2021	●					●○				
184	185		C4P13 C4P14	C4G6U-2	C4G6D-2							●					●○				
			C4P14 C4P15	C4G6U-3	C4G6D-3							●					●○				
			C4P15 C4P16	C4G7U-1	C4G7D-1	118. 25	120. 21	1986	34	2016	2021	●					●○				
186	187		C4P16 C4P17	C4G7U-2	C4G7D-2							●					●○				
			C4P17 C4P18	C4G7U-3	C4G7D-3							●					●○				
			C4P18 C4P19	C4G7U-4	C4G7D-4							●					●○				
			C4P19 C4P20	C4G8U-1	C4G8D-1	123. 00	123. 21	1986	34	2016	2021	●					●○				
188	189		C4P20 C4P21	C4G8U-2	C4G8D-2							●					●○				
			C4P21 C4P22	C4G8U-3	C4G8D-3							●					●○				
			C4P22 C4P23	C4G9U-1	C4G9D-1	75. 70	79. 70	1987	33	2016	2021	●					●○				
190	191		C4P23 C4P24	C4G9U-2	C4G9D-2							●					●○				
			C4P24 C4P25	C4G9U-3	C4G9D-3							●					●○				
			C4P25 C4P26	C4G10U-1	C4G10D-1	85. 63	85. 79	1987	33	2016	2021	●					●○				
192	193		C4P26 C4P27	C4G10U-2	C4G10D-2							●					●○				
			C4P27 C4P28	C4G10U-3	C4G10D-3							●					●○				

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期												
												2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064				
上り	中央	下り																						
194		195	天台・穴川	C4P28	C4G11U-1	C4G11D-1	96.00	96.00	1987	33	2016	2021	●					●○						
				C4P29	C4G11U-2	C4G11D-2							●					●○						
				C4P30	C4G11U-3	C4G11D-3							●					●○						
				C4P31	C4G12U-1	C4G12D-1							●					●	○					
C4P32		C4G12U-2		C4G12D-2	●					●	○													
C4P33		C4G12U-3		C4G12D-3	●					●	○													
C4P34		C4G12U-4		C4G12D-4	●					●	○													
C5P1		C5G1U-1		C5G1D-1	44.38	44.38	1988	32	2015	2020					●		○							
C5P2		C5G1U-2	C5G1D-2											●		○								
C5P3		C5G2U-1	C5G2D-1	64.47	64.53	1988	32	2015	2020					●		○								
C5P4		C5G2U-2	C5G2D-2											●		○								
C5P5		C5G3U-1	C5G3D-1	94.96	96.36	1988	32	2015	2020					●		○								
C5P6		C5G3U-2	C5G3D-2											●		○								
C5P7		C5G3U-3	C5G3D-3											●		○								
C5P8		C5G4U-1	C5G4D-1							121.19	121.01	1987	33	2015	2020					●			○	
C5P9		C5G4U-2	C5G4D-2											●				○						
C5P10	C5G5U-1	C5G5D-1	93.90	91.96	1986	34	2015	2020					●		○									
C5P11	C5G5U-2	C5G5D-2											●		○									
C5P12	C5G5U-3	C5G5D-3											●		○									
C5P13	C5G6U-1	C5G6D-1							46.27	45.33	1986	34	2015	2020					●		○			
C5P14	C5G6U-2	C5G6D-2											●		○									
C5P15	C5G7U-1	C5G7D-1	87.12	86.87	1985	35	2015	2020					●											
C5P16	C5G7U-2	C5G7D-2											●											
C5P17	C5G7U-3	C5G7D-3											●											
C6P1	C6G1U-1	C6G1D-1							26.00	26.00	1985	35	2015	2020					●					
C6P2	C6G2U-1	C6G2D-1	84.00	84.00	1983	37	2015	2020					●											
C6P3	C6G2U-2	C6G2D-2											●											
C6P4	C6G2U-3	C6G2D-3											●											
C6P5	C6G3U-1	C6G3D-1							58.01	59.79	1983	37	2015	2020					●					
C6P6	C6G3U-2	C6G3D-2											●											
C6P7	C6G4U-1	C6G4D-1	93.11	98.25	1983	37	2015	2020					●											
C6P8	C6G4U-2	C6G4D-2											●											
C6P9	C6G4U-3	C6G4D-3											●											
C6P10	C6G5U-1	C6G5D-1							64.48	65.43	1983	37	2015	2020					●					
C6P11	C6G5U-2	C6G5D-2											●											
C6P12	C6G5U-3	C6G5D-3											●											
C6P13	C6G6U-1	C6G6D-1	64.18	61.58	1983	37	2015	2020					●											
C6P14	C6G6U-2	C6G6D-2											●											
C6P15	C6G6U-3	C6G6D-3											●											
C6P16	C6G7U-1	C6G7D-1							72.72	71.13	1983	37	2015	2020					●					
C6P17	C6G7U-2	C6G7D-2											●											
C6P18	C6G7U-3	C6G7D-3											●											
C6P19	C6G8U-1	C6G8D-1	63.13	64.75	1984	36	2015	2020					●											
C6P20	C6G8U-2	C6G8D-2											●											
C6P21	C6G8U-3	C6G8D-3											●											
C6P22	C6G9U-1	C6G9D-1							62.91	65.83	1984	36	2015	2020					●					
C6P23	C6G9U-2	C6G9D-2											●											
C6P24	C6G10U-1	C6G10D-1	95.85	96.14	1984	36	2015	2020					●											
C6P25	C6G10U-2	C6G10D-2											●											
C6P26	C6G10U-3	C6G10D-3											●											
C6P27	C6G11U-1	C6G11D-1											●											
C6P28	C6G11U-2	C6G11D-2	70.97	72.85	1984	36	2015	2020					●											
C6P29	C6G11U-3	C6G11D-3											●											
C6P30	C6G12U-1	C6G12D-1							57.72	61.93	1984	36	2015	2020					●					
C6P31	C6G12U-2	C6G12D-2											●											
C6P32	C6G12U-3	C6G12D-3					●						●											
C6P33																								

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期													
上り	中央	下り									2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064					
236		237	スポーツ センター・動物公園	C6P33 C6P34	C6G13U-1 C6G13D-1	122. 01	122. 40	1984	36	2015	2020					●								
C6P34 C6P35		C6G13U-2 C6G13D-2												●										
C6P35 C6P36		C6G13U-3 C6G13D-3												●										
C6P36 C6P37		C6G13U-4 X												●										
C6P37 C6P38		C6G14U-1 C6G14D-1		20. 00	20. 00							1984	36	2015	2020				●					
240					C6P38 C6P39	C6G15-1 (分岐) 動物公園32	58. 60	1984	36	2015	2020	○	○	○	○	●○	○	○						
	C6P39 C6P40				C6G15-2 (分岐) 動物公園31イ																			
	C6P40 C6P41				C6G15-3 (分岐) 動物公園31口																			
	C6P41 C6P42																							
	C6P42 C6P43																							
241	242	243		C6P41 C6P42	C6G16U-1 C6G16D-1	53. 86	43. 93	1984	36	2015	2020					●								
C6P42 C6P43	C6G16U-2 C6G16D-2						●																	
C6P43 C6P44	C6G16C-1	49. 61										●												
C6P44 C6P45	C6G16C-2											●												
C6P45 C6P46												●												
244	245	246		C6P43 C6P44	C6G17U-1 C6G17D-1	114. 01	114. 00	1984	36	2015	2020					●								
				C6P44 C6P45	C6G17U-2 C6G17D-2											●								
				C6P45 C7P1	C6G17U-3 C6G17D-3											●								
				C7P1 C7P2	C6G17U-4 C6G17D-4											●								
				C7P2 C6P43	C6G17C-1							114. 00	1984	36	2015	2020					●			
				C6P44 C6P45	C6G17C-2					●														
				C6P45 C7P1	C6G17C-3					●														
				C7P1 C7P2	C6G17C-4					●														
				C7P2 C7P3						●														
				247			C7P2 C7P3	C7G1-1 (分岐)	50. 50	1984	36	2015	2020	○	○	○		●	○	○	○	○		
C7P3 C7P4	C7G1-2 (分岐) 動物公園33イ																							
C7P4 C7P5	C7G1-3 (分岐) 動物公園33口																							
C7P5 C7P6																								
C7P6 C7P7																								
248		249		C7P5 C7P7	C7G2U-1 C7G1D-1	32. 76	32. 76	1984	36	2015	2020				○		●							
250			C7P5 C7P6	C7G2-2 (分岐) 動物公園34イ	50. 50	1984	36	2015	2020	○	○	○	○	●		○	○							
			C7P6 C7P7	C7G2-3 (分岐) 動物公園34口																				
			C7P7 C7P8																					
			C7P8 C7P9																					
251		252	C7P7 C7P8	C7G3U-1 C7G3D-1	84. 93	84. 94	1984	36	2015	2020					●									
C7P8 C7P9		C7G3U-2 C7G3D-2											●											
C7P9 C7P10		C7G3U-3 C7G3D-3											●											
C7P10 C7P11		C7G4U-1 C7G4D-1											●											
253			254	C7P11 C7P12	C7G4U-2 C7G4D-2	68. 86	68. 17	1984	36	2015	2020					●								
				C7P12 C7P13	C7G4U-3 C7G4D-3											●								
	C7P13 C7P14			C7G5U-1 C7G5D-1											●									
	C7P14 C7P15			C7G5U-2 C7G5D-2											●									
255		256	C7P15 C7P16	C7G5U-3 C7G5D-3	69. 21	68. 77	1984	36	2015	2020					●									
			C7P16 C7P17	C7G6U-1 C7G6D-1											●									
			C7P17 C7P18	C7G6U-2 C7G6D-2							77. 79	78. 19	1984	36	2015	2020					●			
			C7P18 C7P19	C7G6U-3 C7G6D-3																	●			
257		258	C7P19 C7P20	C7G7U-1 C7G7D-1	77. 57	78. 39	1984	36	2015	2020					●									
			C7P20 C7P21	C7G7U-2 C7G7D-2											●									
			C7P21 C7P22	C7G7U-3 C7G7D-3											●									
			C7P22 C7P23												●									
259		260	C7P23 C7P24	C7G8U-1 C7G8D-1	74. 58	75. 37	1984	36	2015	2020					●									
			C7P24 C7P25	C7G8U-2 C7G8D-2											●									
			C7P25 C7P26	C7G8U-3 C7G8D-3											●									
			C7P26 C7P27												●									
261		262	C7P27 C7P28	C7G9U-1 C7G9D-1	74. 58	75. 37	1985	35	2015	2020					●									
			C7P28 C7P29	C7G9U-2 C7G9D-2											●									
			C7P29 C7P30	C7G9U-3 C7G9D-3											●									
			C7P30 C7P31												●									
263		264	C7P31 C7P32	C7G10U-1 C7G10D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2015	2020					●									
			C7P32 C7P33	C7G10U-2 C7G10D-2											●									
			C7P33 C7P34	C7G10U-3 C7G10D-3											●									
			C7P34 C7P35												●									
265		266	C7P35 C7P36	C7G11U-1 C7G11D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2015	2020					●									
			C7P36 C7P37	C7G11U-2 C7G11D-2											●									
			C7P37 C7P38	C7G11U-3 C7G11D-3											●									
			C7P38 C7P39												●									
267		268	C7P39 C7P40	C7G12U-1 C7G12D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2015	2020					●									
			C7P40 C7P41	C7G12U-2 C7G12D-2											●									
			C7P41 C7P42	C7G12U-3 C7G12D-3											●									
			C7P42 C7P43												●									

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期								
上り	中央	下り										2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
269		270	動物公園・みつわ台	C7P34 C7P35	C7G12U-1	C7G12D-1	100.00	100.00	1985	35	2015	2020					●			
				C7P35 C7P36	C7G12U-2	C7G12D-2											●			
				C7P36 C7P37	C7G12U-3	C7G12D-3											●			
271		272		C7P37 C7P38	C7G13U-1	C7G13D-1	23.63	23.63	1985	35	2015	2020					●			
				C7P38 C7P39	C7G14U-1	C7G14D-1	56.00	56.00	1985	35	2015	2020					●			
273		274		C7P39 C8P1	C7G14U-2	C7G14D-2											●			
				C8P1 C8P2	C7G14U-3	C7G14D-3											●			
275		276	みつわ台・都賀	C8P2 C8P3	C8G1U-1	C8G1D-1	32.30	32.30	1985	35	2014	2019				●				●
				C8P3 C8P4	C8G2U-1	C8G2D-1	84.00	84.00	1985	35	2014	2019				●				●
277		278		C8P4 C8P5	C8G2U-2	C8G2D-2										●				●
				C8P5 C8P6	C8G2U-3	C8G2D-3										●				●
				C8P6 C8P7	C8G3U-1	C8G3D-1	83.15	82.83	1985	35	2014	2019				●				●
279		280		C8P7 C8P8	C8G3U-2	C8G3D-2										●				●
				C8P8 C8P9	C8G3U-3	C8G3D-3										●				●
				C8P9 C8P10	C8G4U-1	C8G4D-1	75.42	74.51	1985	35	2014	2019				●				●
281		282		C8P10 C8P11	C8G4U-2	C8G4D-2										●				●
				C8P11 C8P12	C8G4U-3	C8G4D-3										●				●
				C8P12 C8P13	C8G5U-1	C8G5D-1	81.01	81.11	1986	34	2014	2019				●				●
283		284		C8P13 C8P14	C8G5U-2	C8G5D-2										●				●
				C8P14 C8P15	C8G5U-3	C8G5D-3										●				●
				C8P15 C8P16	C8G6U-1	C8G6D-1	86.71	87.75	1986	34	2014	2019				●				●
285		286		C8P16 C8P17	C8G6U-2	C8G6D-2										●				●
				C8P17 C8P18	C8G6U-3	C8G6D-3										●				●
				C8P18 C8P19	C8G7U-1	C8G7D-1	87.18	86.80	1986	34	2014	2019				●				●
287		288		C8P19 C8P20	C8G7U-2	C8G7D-2										●				●
				C8P20 C8P21	C8G7U-3	C8G7D-3										●				●
				C8P21 C8P22	C8G8U-1	C8G8D-1	55.30	54.65	1986	34	2014	2019				●				●
289		290		C8P22 C8P23	C8G8U-2	C8G8D-2										●				●
				C8P23 C8P24	C8G9U-1	C8G9D-1	120.05	119.95	1986	34	2014	2019				●				●
291		292		C8P24 C8P25	C8G9U-2	C8G9D-2										●				●
				C8P25 C8P26	C8G9U-3	C8G9D-3										●				●
293		294		C8P26 C8P27	C8G10U-1	C8G10D-1	29.93	30.06	1986	34	2014	2019				●				●
				C8P27 C8P28	C8G11U-1	C8G11D-1	77.59	78.36	1986	34	2014	2019				●				●
295		296		C8P28 C8P29	C8G11U-2	C8G11D-2										●				●
				C8P29 C8P30	C8G11U-3	C8G11D-3										●				●
				C8P30 C8P31	C8G12U-1	C8G12D-1	74.59	75.35	1986	34	2014	2019				●				●
297		298		C8P31 C8P32	C8G12U-2	C8G12D-2										●				●
				C8P32 C8P33	C8G12U-3	C8G12D-3										●				●
				C8P33 C8P34	C8G13U-1	C8G13D-1	57.54	57.75	1986	34	2014	2019				●				●
299		300		C8P34 C8P35	C8G13U-2	C8G13D-2										●				●
301		302		C8P35 C8P36	C8G14U-1	C8G14D-1	40.99	41.03	1986	34	2014	2019				●				●
				C8P36 C8P37	C8G15U-1	C8G15D-1	71.63	68.01	1986	34	2014	2019				●				●
303		304		C8P37 C8P38	C8G15U-2	C8G15D-2										●				●
				C8P38 C8P39	C8G16U-1	C8G16D-1	125.80	120.51	1986	34	2014	2019				●				●
305		306		C8P39 C8P40	C8G16U-2	C8G16D-2										●				●
				C8P40 C8P41	C8G16U-3	C8G16D-3										●				●
				C8P41 C8P42	C8G17U-1	C8G17D-1	96.00	96.00	1986	34	2014	2019				●				●
307		308		C8P42 C8P43	C8G17U-2	C8G17D-2										●				●
				C8P43 C8P44	C8G17U-3	C8G17D-3										●				●
				C8P44 C8P45	C8G18U-1	C8G18D-1	96.00	96.00	1986	34	2014	2019				●				●
309		310		C8P45 C8P46	C8G18U-2	C8G18D-2										●				●
				C8P46 C8P47	C8G18U-3	C8G18D-3										●				●
				C8P47 C8P48	C8G19U-1	C8G19D-1	95.74	96.23	1986	34	2014	2019				●				●
311		312		C8P48 C8P49	C8G19U-2	C8G19D-2										●				●
				C8P49 C8P50	C8G19U-3	C8G19D-3										●				●

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期											
												2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064			
上り	中央	下り																					
313		314	み つ わ 台 ・ 都 賀	C8P50	C8G20U-1	C8G20D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019				●			●				
				C8P51												●			●				
				C8P52	C8G20U-2	C8G20D-2										●				●			
				C8P52												●				●			
315		316	都 賀 ・ 桜 木	C9P1	C9G1U-1	C9G1D-1	94. 60	100. 77	1986	34	2014	2019				●			●				
				C9P2												●				●			
				C9P3	C9G1U-2	C9G1D-2										●				●			
				C9P3												●				●			
317		318		C9P4	C9G1U-3	C9G1D-3				●				●									
				C9P5						●				●									
319		320		C9P5	C9G3U-1	C9G3D-1	93. 00	93. 00	1986	34	2014	2019				●			●				
				C9P6												●				●			
				C9P7	C9G3U-2	C9G3D-2										●				●			
				C9P7												●				●			
321		322		C9P8	C9G3U-3	C9G3D-3				●				●									
				C9P8						●				●									
				C9P9	C9G4U-1	C9G4D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019				●			●				
				C9P9												●				●			
C9P10		C9G4U-2		C9G4D-2										●				●					
C9P10														●				●					
323		324		C9P11	C9G4U-3	C9G4D-3				●				●									
				C9P12						●				●									
325		326		C9P12	C9G6U-1	C9G6D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019				●			●				
				C9P13												●				●			
				C9P13	C9G6U-2	C9G6D-2										●				●			
				C9P14												●				●			
327		328		C9P14	C9G6U-3	C9G6D-3				●				●									
				C9P15						●				●									
				C9P15	C9G7U-1	C9G7D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019				●			●				
				C9P16												●				●			
C9P16		C9G7U-2		C9G7D-2										●				●					
C9P17														●				●					
329		330		C9P17	C9G7U-3	C9G7D-3				●				●									
				C9P18						●				●									
				C9P18	C9G8U-1	C9G8D-1	124. 00	124. 00	1985	35	2014	2019				●			●				
				C9P19												●				●			
C9P19		C9G8U-2		C9G8D-2										●				●					
C9P20														●				●					
331		332		C9P20	C9G8U-3	C9G8D-3				●				●									
				C9P21						●				●									
				C9P21	C9G8U-4	C9G8D-4				●				●									
				C9P22						●				●									
333		334		C9P22	C9G9U-1	C9G9D-1	94. 00	94. 00	1985	35	2014	2019				●			●				
				C9P23												●				●			
				C9P23	C9G9U-2	C9G9D-2										●				●			
				C9P24												●				●			
335		336		C9P24	C9G9U-3	C9G9D-3				●				●									
				C9P25						●				●									
	C9P25			C9G10U-1	C9G10D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019				●			●					
	C9P26														●				●				
C9P26	C9G10U-2	C9G10D-2											●				●						
C9P27													●				●						
337	338	C9P27	C9G10U-3	C9G10D-3				●				●											
		C9P28						●				●											
		C9P28	C9G11U-1	C9G11D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2014	2019				●			●						
		C9P29												●				●					
C9P29	C9G11U-2	C9G11D-2										●				●							
C9P30												●				●							
339	340	C9P30	C9G11U-3	C9G11D-3				●				●											
		C9P31						●				●											
		C9P31	C9G12U-1	C9G12D-1	64. 00	64. 00	1985	35	2014	2019				●			●						
		C9P32												●				●					
C9P32	C9G12U-2	C9G12D-2										●				●							
C9P33												●				●							
341	342	C9P33	C9G13U-1	C9G13D-1	57. 00	57. 00	1985	35	2014	2019				●			●						
		C9P34												●				●					
C9P34	C9G14U-1	C9G14D-1	101. 00	101. 00							1986	34	2014	2019				●			●		
C9P35																		●				●	
C9P35	C9G14U-2	C9G14D-2						●								●							
C9P36								●								●							
343	344	C9P36	C9G14U-3	C9G14D-3				●				●											
		C9P37						●				●											
345	346	C9P37	C9G15U-1	C9G15D-1	27. 19	27. 19	1986	34	2014	2019				●			●						
		C9P38												●				●					
		C9P38	C9G16U-1	C9G16D-1							64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019				●			●
		C9P39																		●			
C9P39	C9G16U-2	C9G16D-2				●				●													
C9P40						●				●													
347	348	C9P40	C9G16U-3	C9G16D-3				●				●											
		C10P1						●				●											
		C10P1	C10G1U-1	C10G1D-1	24. 33	24. 48	1986	34	2013	2018			●				●						
		C10P2												●				●					
C10P2	C10G2U-1	C10G2D-1	68. 23	69. 66							1986	34	2013	2018			●				●		
C10P3																		●				●	
C10P3	C10G2U-2	C10G2D-2						●								●							
C10P4								●								●							
349	350	C10P4	C10G2U-3	C10G2D-3				●				●											
		C10P5						●				●											
		C10P5	C10G3U-1	C10G3D-1	27. 66	28. 30	1986	34	2013	2018			●				●						
		C10P6												●				●					
C10P6	C10G4U-1	C10G4D-1	74. 09	75. 78							1986	34	2013	2018			●				●		
C10P7																		●				●	
C10P7	C10G4U-2	C10G4D-2						●								●							
C10P8								●								●							
353	354	C10P8	C10G4U-3	C10G4D-3				●				●											
		C10P9						●				●											
		C10P9	C10G5U-1	C10G5D-1	90. 76	91. 20	1986	34	2013	2018			●				●						
		C10P10												●				●					
C10P10	C10G5U-2	C10G5D-2										●				●							
C10P11												●				●							
355	356	C10P11	C10G5U-3	C10G5D-3				●				●											
		C10P12						●				●											
		C10P12	C10G6U-1	C10G6D-1	87. 35	85. 80	1986	34	2013	2018			●				●						
		C10P13												●				●					
C10P13	C10G6U-2	C10G6D-2										●				●							
C10P14												●				●							
357	358	C10P14	C10G6U-3	C10G6D-3				●				●											
		C10P15						●				●											

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期															
上り	中央	下り									2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064							
359		360	桜木・小倉台	C10P15 C10P16	C10G7U-1	C10G7D-1	75. 65	74. 25	1986	34	2013	2018			●				●							
				C10P16 C10P17	C10G7U-2	C10G7D-2									●				●							
				C10P17 C10P18	C10G7U-3	C10G7D-3									●				●							
				C10P18 C10P19	C10G8U-1	C10G8D-1									●				●							
361		362		C10P19 C10P20	C10G8U-2	C10G8D-2	75. 64	74. 25	1986	34	2013	2018			●				●							
				C10P20 C10P21	C10G8U-3	C10G8D-3									●				●							
				C10P21 C10P22	C10G9U-1	C10G9D-1							75. 43	74. 50	1986	34	2013	2018			●				●	
				C10P22 C10P23	C10G9U-2	C10G9D-2															●				●	
363	364	C10P23 C10P24		C10G10U-1	C10G10D-1	43. 25	43. 25	1986	34	2013	2018									●				●		
		C10P24 C10P25		C10G11U-1	C10G11D-1							125. 25							125. 25	1986	34	2013	2018			●
		C10P25 C10P26		C10G11U-2	C10G11D-2										●									●		
		C10P26 C10P27		C10G11U-3	C10G11D-3										●									●		
367	368	C10P27 C10P28		C10G11U-4	C10G11D-4			●					●													
		C10P28 C10P29		C10G12U-1	C10G12D-1	55. 01	54. 99	1986	34	2013	2018			●				●								
		C10P29 C10P30		C10G12U-2	C10G12D-2									●				●								
		C10P30 C10P31		C10G13U-1	C10G13D-1							45. 42	44. 65	1986	34	2013	2018			●				●		
369	370	C10P31 C10P32		C10G14U-1	C10G14D-1							46. 61	45. 29	1986	34	2013	2018			●				●		
		C10P32 C10P33		C10G14U-2	C10G14D-2			●										●								
		C10P33 C10P34		C10G15U-1	C10G15D-1	69. 92	67. 94	1986	34	2013	2018									●				●		
		C10P34 C10P35		C10G15U-2	C10G15D-2															●				●		
373	374	C10P35 C10P36		C10G15U-3	C10G15D-3									●				●								
		C10P36 C10P37		C10G16U-1	C10G16D-1							78. 26	77. 71	1985	35	2013	2018			●				●		
		C10P37 C10P38		C10G16U-2	C10G16D-2			●										●								
		C10P38 C10P39		C10G16U-3	C10G16D-3			●										●								
375	376	C10P39 C10P40		C10G17U-1	C10G17D-1	85. 44	85. 56	1985	35	2013	2018									●				●		
		C10P40 C10P41		C10G17U-2	C10G17D-2									●				●								
		C10P41 C10P42		C10G17U-3	C10G17D-3									●				●								
		C10P42 C10P43		C10G18U-1	C10G18D-1							28. 84	28. 95	1985	35	2013	2018			●				●		
377	378	C10P43 C10P44		C10G19U-1	C10G19D-1	55. 31	55. 52	1985	35	2013	2018			●				●								
		C10P44 C10P45		C10G19U-2	C10G19D-2									●				●								
		C10P45 C11P1		C10G19U-3	C10G19D-3									●				●								
		C11P1 C11P2		C11G1U-1	C11G1D-1							33. 81	33. 94	1985	35	2013	2018			●				●		
381	382	C11P2 C11P3		C11G2U-1	C11G2D-1	92. 81	93. 17	1985	35	2013	2018			●				●								
		C11P3 C11P4		C11G2U-2	C11G2D-2									●				●								
		C11P4 C11P5		C11G2U-3	C11G2D-3									●				●								
		C11P5 C11P6		C11G3U-1	C11G3D-1							89. 96	90. 04	1985	35	2013	2018			●				●		
383	384	C11P6 C11P7		C11G3U-2	C11G3D-2			●										●								
		C11P7 C11P8		C11G3U-3	C11G3D-3			●										●								
		C11P8 C11P9		C11G4U-1	C11G4D-1	89. 76	90. 22	1985	35	2013	2018									●				●		
		C11P9 C11P10		C11G4U-2	C11G4D-2									●				●								
C11P10 C11P11	C11G4U-3	C11G4D-3										●				●										
C11P11 C11P12	C11G5U-1	C11G5D-1		89. 46	90. 47							1985	35	2013	2018			●				●				
385	386	C11P12 C11P13				C11G5U-2	C11G5D-2			●								●								
		C11P13 C11P14				C11G5U-3	C11G5D-3			●								●								
		C11P14 C11P15				C11G6U-1	C11G6D-1	89. 46	90. 47	1985	35					2013	2018			●				●		
		387		388	C11P15 C11P16	C11G6U-2	C11G6D-2							●						●						
C11P16 C11P17	C11G6U-3				C11G6D-3							●						●								
C11P17 C11P18	C11G7U-1				C11G7D-1	89. 46	90. 47					1985	35	2013	2018					●				●		
C11P18 C11P19	C11G7U-2		C11G7D-2						●								●									
C11P19 C11P20	C11G7U-3	C11G7D-3			●						●															
C11P20 C11P21	C11G8U-1	C11G8D-1	89. 71	90. 27	1985			35	2013	2018							●				●					
389	400	C11P21 C11P22				C11G8U-2	C11G8D-2						●				●									
		C11P22 C11P23				C11G8U-3	C11G8D-3						●				●									
		C11P23 C11P24				C11G9U-1	C11G9D-1				90. 00	90. 00	1985	35	2013	2018			●				●			
		C11P24 C11P25	C11G9U-2	C11G9D-2			●										●									
C11P25 C11P26	C11G9U-3	C11G9D-3			●				●																	

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期												
上り	中央	下り									2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064				
403		404	小倉台・千城台北	C11P26 C11P27	C11G10U-1 C11G10D-1	100.00	100.00	1986	34	2013	2018			●				●					
405		406		C11P27 C11P28	C11G10U-2 C11G10D-2									●				●					
				C11P28 C11P29	C11G10U-3 C11G10D-3									●				●					
407		408		C11P29 C11P30	C11G11U-1 C11G11D-1	33.00	33.00	1986	34	2013	2018			●			●						
409		410		C11P30 C11P31	C11G12U-1 C11G12D-1	32.26	32.28	1986	34	2013	2018			●				●					
				C11P31 C11P32	C11G13U-1 C11G13D-1	63.75	64.22	1986	34	2013	2018			●				●					
				C11P32 C11P33	C11G13U-2 C11G13D-2									●				●					
				C11P33 C12P1	C11G13U-3 C11G13D-3									●				●					
411		412		千城台北・千城台	C12P1 C12P2	C12G1U-1 C12G1D-1	32.83	33.14	1986	34	2013	2018			●				●				
413		414	C12P2 C12P3		C12G2U-1 C12G2D-1	25.00	25.24	1986	34	2013	2018			●				●					
415		416	C12P3 C12P4		C12G3U-1 C12G3D-1	88.06	88.89	1986	34	2013	2018			●				●					
			C12P4 C12P5		C12G3U-2 C12G3D-2									●				●					
			C12P5 C12P6		C12G3U-3 C12G3D-3									●				●					
			417		418	C12P6 C12P7	C12G4U-1 C12G4D-1	88.33	88.66	1986	34	2013	2018			●				●			
C12P7 C12P8		C12G4U-2 C12G4D-2												●				●					
C12P8 C12P9		C12G4U-3 C12G4D-3												●				●					
419		420				C12P9 C12P10	C12G5U-1 C12G5D-1	88.50	88.50	1986	34	2013	2018			●				●			
			C12P10 C12P11		C12G5U-2 C12G5D-2									●				●					
			C12P11 C12P12		C12G5U-3 C12G5D-3									●				●					
			421		422	C12P12 C12P13	C12G6U-1 C12G6D-1	88.50	88.50	1986	34	2013	2018			●				●			
C12P13 C12P14	C12G6U-2 C12G6D-2						●										●						
C12P14 C12P15	C12G6U-3 C12G6D-3						●										●						
423	424	C12P15 C12P16				C12G7U-1 C12G7D-1	66.00	66.00	1986	34	2013	2018			●				●				
C12P16 C12P17		C12G7U-2 C12G7D-2				●										●							
425		426	C12P17 C12P18		C12G8U-1 C12G8D-1	96.00	96.00	1986	34	2013	2018			●				●					
			C12P18 C12P19		C12G8U-2 C12G8D-2									●				●					
	C12P19 C12P20		C12G8U-3 C12G8D-3										●				●						
	427		428		C12P20 C12P21	C12G9U-1 C12G9D-1	22.00	22.00	1986	34	2013	2018			●				●				
429			千城台		C12P21 C12P22	C12G10-1 (分岐) 千城台11イ	40.00		1985	35	2015	2018	○	○	●○	○	●○	○	●○	○			
					C12P22 C12P23	C12G10-2 (分岐) 千城台11口																	
					430		431	C12P23 C12P24	C12G11U-1 C12G11D-1	25.50	25.50	1985	35	2013	2018			●				●	
					432			C12P24 C12P25	C12G12-1 (分岐) 千城台12イ	40.00		1985	35	2015	2018	○	○	●○	○	●○	○	●○	○
C12P25 C12P26	C12G12-1 (分岐) 千城台12口																						
433		434	C12P26 C12P27					C12G13U-1 C12G13D-1	21.00	21.00	1985	35	2013	2018			●				●		
435		436	C12P27 C12P28	C12G14U-1 C12G14D-1				29.00	29.00	1985	35	2013	2018			●				●			
437		438	C12P28 C12P29	C12G15U-1 C12G15D-1	64.00	64.00	1985	35	2013	2018			●				●						
			C12P29 C12P30	C12G15U-2 C12G15D-2									●				●						
	C12P30 C13P1		C12G15U-3 C12G15D-3									●				●							
439		440	千城台	C13P1 C13P2	C13G1U-1 C13G1D-1	31.00	31.00	1985	35	2013	2018			●				●					

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)	橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期							
上り	中央	下り										2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	
104		105	千葉	P1	C0G1U-1	C0G1D-1	34. 40	35. 68	1987	33	2016	2021		●			○		●
		D0		C0G1U-2	C0G1D-2								●			○		●	
		D1																	
106		107		A1-2	C0G2U-1	C0G2D-1	13. 23	15. 17	1987	33	2016	2021		●			○		●
108		109		A1-2	C1G1U-1	C1G1D-1	66. 88	66. 88	1987	33	2016	2021		●			○		●
				D2										○		●			
				D3	C1G1U-2	C1G1D-2								●			○		●
				D4	C1G1U-3	C1G1D-3								●			○		●
110		111		D4	C1G2U-1	C1G2D-1	32. 77	59. 35	1987	33	2016	2021		●					●
				C1P2															
				C1P4	C1G2U-2		23. 27												
112			千葉・千葉公園	C1P4	C1G3-1(分岐)	38. 33	1987	33	2016	2021	○	●○	○	○	○	○	●○		
C1P5		千葉13イ																	
C1P5		C1G3-2(分岐)																	
C1P6		千葉13ロ																	
113				C1P6	C1G4-1(分岐)	36. 81	1987	33	2016	2021									
C1P7, 8	千葉14イ																		
C1P7, 8	C1G4-2(分岐)																		
		C1P9		千葉14ロ															
114		115		C1P9	C1G5U-1	C1G5D-1	21. 45	20. 93	1987	33	2016	2021		●					●
		C1P10												●					●
116		117		C1P10	C1G6U-1	C1G6D-1	89. 67	88. 42	1987	33	2016	2021		●					●
				C1P11														●	
				C1P12	C1G6U-2	C1G6D-2								●					●
				C1P12	C1G6U-3	C1G6D-3		●								●			
118		119		C1P13	C1G7U-1	C1G7D-1	87. 16	86. 87	1987	33	2016	2021		●					●
				C1P14														●	
			C1P15	C1G7U-2	C1G7D-2								●					●	
			C1P16	C1G7U-3	C1G7D-3								●					●	
120		121	C1P16	C1G8U-1	C1G8D-1	122. 15	118. 79	1987	33	2016	2021		●					●	
			C1P17														●		
			C1P18	C1G8U-2	C1G8D-2								●					●	
			C1P18	C1G8U-3	C1G8D-3								●					●	
122		123	C1D2	C1G9U-1	C1G9D-1	56. 52	55. 57	1987	33	2016	2021		●					●	
			C1D3														●		
	C1D3		C1G9U-2	C1G9D-2								●					●		
	C1D4															●			
124	125	C1D4	C1G10U-1	C1G10D-1	55. 64	54. 82	1987	33	2016	2021		●					●		
		C1P21														●			
		C1P21	C1G10U-2	C1G10D-2								●					●		
		C1P22														●			
126	127	C1P22	C1G11U-1	C1G11D-1	99. 00	99. 00	1987	33	2016	2021		●					●		
		C1P23														●			
		C1P23	C1G11U-2	C1G11D-2								●					●		
		C1P24	C1G11U-3	C1G11D-3								●					●		
128	129	C1P24	C1G12U-1	C1G12D-1	74. 90	74. 90	1987	33	2016	2021		●					●		
		C1P26														●			
		C1P26	C1G12U-2	C1G12D-2								●					●		
		C1P27														●			
130	131	C1P27	C1G13U-1	C1G13D-1	89. 83	90. 15	1986	34	2016	2021		●					●		
		C1P28														●			
		C1P28	C1G13U-2	C1G13D-2								●					●		
		C1P29	C1G13U-3	C1G13D-3								●					●		
132	133	C1P30	C1G14U-1	C1G14D-1	90. 52	89. 40	1986	34	2016	2021		●					●		
		C1P31														●			
		C1P31	C1G14U-2	C1G14D-2								●					●		
		C1P32	C1G14U-3	C1G14D-3								●					●		
134	135	C1P33	C1G15U-1	C1G15D-1	90. 13	89. 86	1986	34	2016	2021		●					●		
		C1P34														●			
		C1P34	C1G15U-2	C1G15D-2								●					●		
		C1P35	C1G15U-3	C1G15D-3								●					●		
136	137	C1P36	C1G16U-1	C1G16D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2016	2021		●					●		
		C1P37														●			
		C1P37	C1G16U-2	C1G16D-2								●					●		
		C1P38	C1G16U-3	C1G16D-3								●					●		
138	139	千葉公園・作草部	C2P1	C2G1U-1	C2G1D-1	54. 01	53. 99	1987	33	2016	2021		●					●	
	C2P2												●				●		
140	141		C2P2	C2G2U-1	C2G2D-1	114. 25	113. 70	1987	33	2016	2021		●					●	
			C2P3														●		
			C2P3	C2G2U-2	C2G2D-2								●					●	
			C2P4	C2G2U-3	C2G2D-3								●					●	
			C2P5	C2G2U-4	C2G2D-4								●					●	
142	143		C2P6	C2G3U-1	C2G3D-1	60. 70	60. 70	1988	32	2016	2021		●					●	
144	145		C2P7	C2G4U-1	C2G4D-1	69. 80	69. 80	1988	32	2016	2021		●					●	
			C2P9														●		
			C2P9	C2G4U-2	C2G4D-2								●					●	
146	147		C2P10	C2G5U-1	C2G5D-1	93. 00	93. 00	1988	32	2016	2021		●					●	
			C2P11														●		
			C2P11	C2G5U-2	C2G5D-2								●					●	
			C2P12	C2G5U-3	C2G5D-3								●					●	
148	149		C2P13	C2G6U-1	C2G6D-1	96. 96	97. 35	1988	32	2016	2021		●					●	
		C2P14														●			
		C2P14	C2G6U-2	C2G6D-2								●					●		
		C2P15	C2G6U-3	C2G6D-3								●					●		

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期						
上り	中央	下り											2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071
150		151	千葉公園・作草部	C2P16 C2P17	C2G7U-1	C2G7D-1	89. 93	90. 07	1988	32	2016	2021		●					●
				C2P17 C2P18	C2G7U-2	C2G7D-2								●					●
				C2P18 C2P19	C2G7U-3	C2G7D-3								●					●
152		153		C2P19 C2P20	C2G8U-1	C2G8D-1	60. 70	60. 70	1988	32	2016	2021		●					●
				C2P20 C2P21	C2G9U-1	C2G9D-1	64. 16	63. 82	1988	32	2016	2021		●					●
154		155		C2P21 C2P22	C2G9U-2	C2G9D-2								●					●
				C2P22 C3P1	C2G9U-3	C2G9D-3								●					●
156		157	作草部・天台	C3P1 C3P2	C3G1U-1	C3G1D-1	38. 48	38. 09	1988	32	2016	2021		●					●
				C3P2 C3P3	C3G2U-1	C3G2D-1	90. 03	89. 97	1987	33	2016	2021		●					●
158		159		C3P3 C3P4	C3G2U-2	C3G2D-2								●					●
				C3P4 C3P5	C3G2U-3	C3G2D-3								●					●
				C3P5 C3P6	C3G3U-1	C3G3D-1	122. 75	122. 85	1987	33	2016	2021		●					●
160		161		C3P6 C3P7	C3G3U-2	C3G3D-2								●					●
				C3P7 C3P8	C3G3U-3	C3G3D-3								●					●
				C3P8 C3P9	C3G3U-4	C3G3D-4								●					●
162		163		C3P9 C3P10	C3G4U-1	C3G4D-1	39. 79	40. 20	1987	33	2016	2021		●					●
				C3P10 C3P11	C3G5U-1	C3G5D-1	89. 87	90. 13	1987	33	2016	2021		●					●
164		165		C3P11 C3P12	C3G5U-2	C3G5D-2								●					●
				C3P12 C3P13	C3G5U-3	C3G5D-3								●					●
				C3P13 C3P14	C3G6U-1	C3G6D-1	89. 98	90. 02	1987	33	2016	2021		●					●
166		167		C3P14 C3P15	C3G6U-2	C3G6D-2								●					●
				C3P15 C3P16	C3G6U-3	C3G6D-3								●					●
168		169		C3P16 C3P17	C3G7U-1	C3G7D-1	37. 85	38. 03	1987	33	2016	2021		●					●
				C3P17 C3P18	C3G8U-1	C3G8D-1	98. 93	99. 06	1987	33	2016	2021		●					●
170		171		C3P18 C3P19	C3G8U-2	C3G8D-2								●					●
				C3P19 C3P20	C3G8U-3	C3G8D-3								●					●
				C3P20 C3P21	C3G9U-1	C3G9D-1	64. 00	64. 00	1987	33	2016	2021		●					●
172		173		C3P21 C3P22	C3G9U-2	C3G9D-2								●					●
				C3P22 C4P1	C3G9U-3	C3G9D-3								●					●
174		175	天台・穴川	C4P1 C4P2	C4G1U-1	C4G1D-1	61. 50	61. 50	1987	33	2016	2021		●					●
				C4P2 C4P3	C4G1U-2	C4G1D-2								●					●
176		177		C4P3 C4P4	C4G2U-1	C4G2D-1	46. 00	46. 00	1987	33	2016	2021		●					●
178		179		C4P4 C4P5	C4G3U-1	C4G3D-1	18. 00	18. 00	1986	34	2016	2021		●					●
				C4P5 C4P6	C4G4U-1	C4G4D-1	127. 54	127. 46	1986	34	2016	2021		●					●
180		181		C4P6 C4P7	C4G4U-2	C4G4D-2								●					●
				C4P7 C4P8	C4G4U-3	C4G4D-3								●					●
				C4P8 C4P9	C4G4U-4	C4G4D-4								●					●
				C4P9 C4P10	C4G5U-1	C4G5D-1								●					●
182		183		C4P10 C4P11	C4G5U-2	C4G5D-2	90. 55	89. 33	1986	34	2016	2021		●					●
				C4P11 C4P12	C4G5U-3	C4G5D-3								●					●
				C4P12 C4P13	C4G6U-1	C4G6D-1								●					●
184		185		C4P13 C4P14	C4G6U-2	C4G6D-2	90. 39	89. 53	1986	34	2016	2021		●					●
				C4P14 C4P15	C4G6U-3	C4G6D-3								●					●
				C4P15 C4P16	C4G7U-1	C4G7D-1								●					●
186		187		C4P16 C4P17	C4G7U-2	C4G7D-2	118. 25	120. 21	1986	34	2016	2021		●					●
				C4P17 C4P18	C4G7U-3	C4G7D-3								●					●
				C4P18 C4P19	C4G7U-4	C4G7D-4								●					●
				C4P19 C4P20	C4G8U-1	C4G8D-1								●					●
188		189		C4P20 C4P21	C4G8U-2	C4G8D-2	123. 00	123. 21	1986	34	2016	2021		●					●
				C4P21 C4P22	C4G8U-3	C4G8D-3								●					●
				C4P22 C4P23	C4G9U-1	C4G9D-1								●					●
190		191		C4P23 C4P24	C4G9U-2	C4G9D-2	75. 70	79. 70	1987	33	2016	2021		●					●
				C4P24 C4P25	C4G9U-3	C4G9D-3								●					●
				C4P25 C4P26	C4G10U-1	C4G10D-1								●					●
192		193		C4P26 C4P27	C4G10U-2	C4G10D-2	85. 63	85. 79	1987	33	2016	2021		●					●
				C4P27 C4P28	C4G10U-3	C4G10D-3								●					●

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期							
												2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	
上り	中央	下り																	
194		195	天台・穴川	C4P28 C4P29	C4G11U-1	C4G11D-1	96.00	96.00	1987	33	2016	2021		●			●		
				C4P29 C4P30	C4G11U-2	C4G11D-2								●			●		
				C4P30 C4P31	C4G11U-3	C4G11D-3								●			●		
				C4P31 C4P32	C4G12U-1	C4G12D-1	84.00	84.00	1987	33	2016	2021		●			●		
				C4P32 C4P33	C4G12U-2	C4G12D-2								●			●		
				C4P33 C4P34	C4G12U-3	C4G12D-3								●			●		
				C4P34 C5P1	C4G12U-4	C4G12D-4								●			●		
198		199	穴川・スポーツセンター	C5P1 C5P2	C5G1U-1	C5G1D-1	44.38	44.38	1988	32	2015	2020	●				●		
				C5P2 C5P3	C5G1U-2	C5G1D-2							●				●		
				C5P3 C5P4	C5G2U-1	C5G2D-1							●				●		
200		201		C5P4 C5P5	C5G2U-2	C5G2D-2	64.47	64.53	1988	32	2015	2020	●				●		
				C5P5 C5P6	C5G3U-1	C5G3D-1							●				●		
				C5P6 C5P7	C5G3U-2	C5G3D-2							●				●		
202		203		C5P7 C5P8	C5G3U-3	C5G3D-3	94.96	96.36	1988	32	2015	2020	●				●		
				C5P8 C5P9	C5G4U-1	C5G4D-1							●				●		
				C5P9 C5P10	C5G4U-2	C5G4D-2							●				●		
204		205		C5P10 C5P11	C5G5U-1	C5G5D-1	121.19	121.01	1987	33	2015	2020	●				●		
				C5P11 C5P12	C5G5U-2	C5G5D-2							●				●		
				C5P12 C5P13	C5G5U-3	C5G5D-3							●				●		
				C5P13 C5P14	C5G6U-1	C5G6D-1	46.27	45.33	1986	34	2015	2020	●				●		
206		207		C5P14 C5P15	C5G6U-2	C5G6D-2							●				●		
				C5P15 C5P16	C5G7U-1	C5G7D-1							●				●		
				C5P16 C5P17	C5G7U-2	C5G7D-2	87.12	86.87	1985	35	2015	2020	●				●		
210		211		C5P17 C6P1	C5G7U-3	C5G7D-3							●				●		
212		213		スポーツセンター・動物公園	C6P1 C6P2	C6G1U-1	C6G1D-1	26.00	26.00	1985	35	2015	2020	●				●	
					C6P2 C6P3	C6G2U-1	C6G2D-1							●				●	
					C6P3 C6P4	C6G2U-2	C6G2D-2							●				●	
214		215			C6P4 C6P5	C6G2U-3	C6G2D-3	84.00	84.00	1983	37	2015	2020	●				●	
					C6P5 C6P6	C6G3U-1	C6G3D-1							●				●	
					C6P6 C6P7	C6G3U-2	C6G3D-2							●				●	
216		217			C6P7 C6P8	C6G4U-1	C6G4D-1	58.01	59.79	1983	37	2015	2020	●				●	
					C6P8 C6P9	C6G4U-2	C6G4D-2							●				●	
					C6P9 C6P10	C6G4U-3	C6G4D-3							●				●	
218		219			C6P10 C6P11	C6G5U-1	C6G5D-1	93.11	98.25	1983	37	2015	2020	●				●	
					C6P11 C6P12	C6G5U-2	C6G5D-2							●				●	
					C6P12 C6P13	C6G5U-3	C6G5D-3							●				●	
					C6P13 C6P14	C6G6U-1	C6G6D-1	64.48	65.43	1983	37	2015	2020	●				●	
220		221			C6P14 C6P15	C6G6U-2	C6G6D-2							●				●	
					C6P15 C6P16	C6G6U-3	C6G6D-3							●				●	
222		223	C6P16 C6P17		C6G7U-1	C6G7D-1	64.18	61.58	1983	37	2015	2020	●				●		
			C6P17 C6P18		C6G7U-2	C6G7D-2							●				●		
			C6P18 C6P19		C6G7U-3	C6G7D-3							●				●		
224		225	C6P19 C6P20		C6G8U-1	C6G8D-1	72.72	71.13	1983	37	2015	2020	●				●		
			C6P20 C6P21		C6G8U-2	C6G8D-2							●				●		
			C6P21 C6P22		C6G8U-3	C6G8D-3							●				●		
			C6P22 C6P23		C6G9U-1	C6G9D-1	63.13	64.75	1984	36	2015	2020	●				●		
226		227	C6P23 C6P24		C6G9U-2	C6G9D-2							●				●		
			C6P24 C6P25		C6G10U-1	C6G10D-1							●				●		
			C6P25 C6P26		C6G10U-2	C6G10D-2	95.85	96.14	1984	36	2015	2020	●				●		
228		229	C6P26 C6P27		C6G10U-3	C6G10D-3							●				●		
			C6P27 C6P28		C6G11U-1	C6G11D-1							●				●		
			C6P28 C6P29		C6G11U-2	C6G11D-2	70.97	72.85	1984	36	2015	2020	●				●		
230		231	C6P29 C6P30		C6G11U-3	C6G11D-3							●				●		
			C6P30 C6P31		C6G12U-1	C6G12D-1							●				●		
232		233	C6P31 C6P32		C6G12U-2	C6G12D-2	57.72	61.93	1984	36	2015	2020	●				●		
			C6P32 C6P33		C6G12U-3	C6G12D-3							●				●		
234		235																	

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期										
上り	中央	下り											2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071				
236		237	スポーツ センター・動物公園	C6P33	C6G13U-1	C6G13D-1	122. 01	122. 40	1984	36	2015	2020	●					●					
				C6P34									●					●					
				C6P34	C6G13U-2	C6G13D-2													●				
				C6P35	C6G13U-3	C6G13D-3													●				
				C6P36									●						●				
C6P37																							
238		239		C6P37	C6G14U-1	C6G14D-1	20. 00	20. 00	1984	36	2015	2020	●					●					
240				C6P38	C6G15-1 (分岐)		58. 60	1984	36	2015	2020	●○	○	○	○	○	●○	○					
				C6P39	動物公園32																		
				C6P39	C6G15-2 (分岐)																		
				C6P40	動物公園31イ																		
				C6P40	C6G15-3 (分岐)																		
241	242	243		C6P41	C6G16U-1	C6G16D-1	53. 86	43. 93	1984	36	2015	2020	●					●					
				C6P42									●					●					
				C6P42	C6G16U-2	C6G16D-2													●				
				C6P43			49. 61	1984					36	2015	2020	●						●	
				C6P41	C6G16C-1											●					●		
				C6P42												●					●		
				C6P42	C6G16C-2																		●
244	245	246		C6P43	C6G17U-1	C6G17D-1	114. 01		114. 00	1984	36	2015				2020	●					●	
				C6P44													●					●	
				C6P44	C6G17U-2	C6G17D-2																	●
				C6P45	C6G17U-3	C6G17D-3													●				
			C7P1	C6G17U-4	C6G17D-4													●					
			C7P2			114. 00	1984	36	2015				2020	●							●		
			C6P43	C6G17C-1										●						●			
			C6P44	C6G17C-2										●							●		
			C6P44											●							●		
			C6P45	C6G17C-3										●							●		
			C7P1											●							●		
			C7P1	C6G17C-4																		●	
			C7P2																			●	
247			C7P2	C7G1-1 (分岐)	50. 50	1984				36	2015	2020		●	○	○	○	○	●	○			
			C7P3																				
			C7P3	C7G1-2 (分岐)																			
			C7P4	動物公園33イ																			
			C7P4	C7G1-3 (分岐)																			
C7P5	動物公園33口																						
248	249	C7P5	C7G2U-1	C7G1D-1	32. 76	32. 76	1984	36	2015	2020	●					●							
250			C7P5	C7G2-2 (分岐)	50. 50	1984	36	2015	2020	●○	○	○	○	○	●○	○							
			C7P6	動物公園34イ																			
			C7P6	C7G2-3 (分岐)																			
			C7P7	動物公園34口																			
251		252	動物公園・みつわ台	C7P7	C7G3U-1	C7G3D-1	84. 93	84. 94	1984	36	2015	2020	●					●					
				C7P8									●					●					
				C7P8	C7G3U-2	C7G3D-2													●				
				C7P9	C7G3U-3	C7G3D-3													●				
				C7P10	C7G4U-1	C7G4D-1							68. 86	68. 17	1984	36	2015	2020	●				
C7P11	C7G4U-2	C7G4D-2							●														
C7P12	C7G4U-3	C7G4D-3								●													
C7P13										●													
253		254		C7P13	C7G5U-1	C7G5D-1	69. 21	68. 77	1984	36	2015	2020	●					●					
				C7P14	C7G5U-2	C7G5D-2												●					
				C7P14	C7G5U-3	C7G5D-3													●				
				C7P15									●					●					
				C7P16									●						●				
255		256		C7P16	C7G6U-1	C7G6D-1	77. 79	78. 19	1984	36	2015	2020	●					●					
				C7P17	C7G6U-2	C7G6D-2												●					
				C7P17	C7G6U-3	C7G6D-3													●				
				C7P18									●						●				
				C7P18									●						●				
257		258		C7P19	C7G7U-1	C7G7D-1	77. 57	78. 39	1984	36	2015	2020	●					●					
				C7P20	C7G7U-2	C7G7D-2												●					
				C7P20	C7G7U-3	C7G7D-3													●				
				C7P21									●						●				
				C7P22									●						●				
259		260		C7P22	C7G8U-1	C7G8D-1	74. 58	75. 37	1984	36	2015	2020	●					●					
				C7P23	C7G8U-2	C7G8D-2												●					
				C7P23	C7G8U-3	C7G8D-3													●				
				C7P24									●						●				
				C7P25									●						●				
261		262		C7P25	C7G9U-1	C7G9D-1	74. 58	75. 37	1985	35	2015	2020	●					●					
				C7P26	C7G9U-2	C7G9D-2												●					
				C7P27	C7G9U-3	C7G9D-3													●				
				C7P27									●						●				
				C7P28									●						●				
263		264		C7P28	C7G10U-1	C7G10D-1	79. 76	80. 23	1985	35	2015	2020	●					●					
				C7P29	C7G10U-2	C7G10D-2												●					
				C7P29	C7G10U-3	C7G10D-3													●				
				C7P30									●						●				
				C7P31									●						●				
265		266		C7P31	C7G11U-1	C7G11D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2015	2020	●					●					
				C7P32	C7G11U-2	C7G11D-2												●					
				C7P32	C7G11U-3	C7G11D-3													●				
				C7P33									●						●				
				C7P33									●						●				

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期																
上り	中央	下り											2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071										
269		270	動物公園・みつわ台	C7P34	C7G12U-1	C7G12D-1	100.00	100.00	1985	35	2015	2020	●					●											
				C7P35	C7G12U-2	C7G12D-2							●					●											
				C7P36	C7G12U-3	C7G12D-3							●					●											
				C7P37																									
				C7P38	C7G13U-1	C7G13D-1							23.63	23.63	1985	35	2015	2020	●					●					
271			272		C7P39	C7G14U-1	C7G14D-1	56.00	56.00	1985	35	2015	2020	●					●										
					C7P39	C7G14U-2	C7G14D-2							●					●										
					C8P1	C7G14U-3	C7G14D-3							●					●										
					C8P2																								
					C8P3																								
275			276	みつわ台・都賀	C8P3	C8G1U-1	C8G1D-1	32.30	32.30	1985	35	2014	2019					●											
						C8P4	C8G2U-1	C8G2D-1	84.00	84.00	1985	35	2014	2019					●										
						C8P5	C8G2U-2	C8G2D-2													●								
						C8P6	C8G2U-3	C8G2D-3													●								
						C8P7	C8G3U-1	C8G3D-1							83.15	82.83	1985	35	2014	2019					●				
						C8P8	C8G3U-2	C8G3D-2																			●		
						C8P9	C8G3U-3	C8G3D-3													●								
						C8P10	C8G4U-1	C8G4D-1	75.42	74.51	1985	35	2014	2019											●				
						C8P11	C8G4U-2	C8G4D-2																			●		
						C8P12	C8G4U-3	C8G4D-3													●								
						C8P13	C8G5U-1	C8G5D-1							81.01	81.11	1986	34	2014	2019					●				
						C8P14	C8G5U-2	C8G5D-2																			●		
						C8P15	C8G5U-3	C8G5D-3													●								
						C8P16	C8G6U-1	C8G6D-1	86.71	87.75	1986	34	2014	2019											●				
						C8P17	C8G6U-2	C8G6D-2																			●		
					C8P18	C8G6U-3	C8G6D-3													●									
					C8P19	C8G7U-1	C8G7D-1	87.18							86.80	1986	34	2014	2019					●					
					C8P20	C8G7U-2	C8G7D-2																			●			
					C8P21	C8G7U-3	C8G7D-3													●									
					C8P22	C8G8U-1	C8G8D-1		55.30	54.65	1986	34	2014	2019										●					
					C8P23	C8G8U-2	C8G8D-2																			●			
					C8P24	C8G9U-1	C8G9D-1	120.05							119.95	1986	34	2014	2019					●					
					C8P25	C8G9U-2	C8G9D-2																			●			
					C8P26	C8G9U-3	C8G9D-3																			●			
					C8P27	C8G10U-1	C8G10D-1		29.93	30.06	1986	34	2014	2019										●					
					C8P28	C8G11U-1	C8G11D-1		77.59	78.36	1986	34	2014	2019										●					
					C8P29	C8G11U-2	C8G11D-2													●									
					C8P30	C8G11U-3	C8G11D-3													●									
					C8P31	C8G12U-1	C8G12D-1	74.59							75.35	1986	34	2014	2019					●					
					C8P32	C8G12U-2	C8G12D-2																			●			
					C8P33	C8G12U-3	C8G12D-3													●									
					C8P34	C8G13U-1	C8G13D-1		57.54	57.75	1986	34	2014	2019										●					
					C8P35	C8G13U-2	C8G13D-2																			●			
					C8P36	C8G14U-1	C8G14D-1	40.99							41.03	1986	34	2014	2019					●					
					C8P37	C8G15U-1	C8G15D-1	71.63							68.01	1986	34	2014	2019					●					
					C8P38	C8G15U-2	C8G15D-2																			●			
					C8P39	C8G16U-1	C8G16D-1		125.80	120.51	1986	34	2014	2019										●					
					C8P40	C8G16U-2	C8G16D-2																			●			
					C8P41	C8G16U-3	C8G16D-3																			●			
					C8P42	C8G17U-1	C8G17D-1	96.00							96.00	1986	34	2014	2019					●					
					C8P43	C8G17U-2	C8G17D-2																			●			
					C8P44	C8G17U-3	C8G17D-3													●									
					C8P45	C8G18U-1	C8G18D-1		96.00	96.00	1986	34	2014	2019										●					
					C8P46	C8G18U-2	C8G18D-2																			●			
					C8P47	C8G18U-3	C8G18D-3													●									
					C8P48	C8G19U-1	C8G19D-1	95.74							96.23	1986	34	2014	2019					●					
					C8P49	C8G19U-2	C8G19D-2																			●			
					C8P50	C8G19U-3	C8G19D-3													●									

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期												
												2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071						
上り	中央	下り	み つ わ た い ・ 都 賀	C8P50	C8G20U-1	C8G20D-1	64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019					●							
313		314		C8P51	C8G20U-2	C8G20D-2											●							
				C8P52	C8G20U-3	C8G20D-3											●							
				C8P52													●							
			C9P1							●														
315		316	C9P1	C9G1U-1	C9G1D-1	94. 60	100. 77	1986	34	2014	2019					●								
			C9P2	C9G1U-2	C9G1D-2											●								
			C9P3	C9G1U-3	C9G1D-3											●								
			C9P3													●								
317		318	C9P4	C9G2U-1	C9G2D-1	23. 01	23. 28	1986	34	2014	2019					●								
			C9P5													●								
			C9P5	C9G3U-1	C9G3D-1							93. 00	93. 00	1986	34	2014	2019					●		
			C9P6	C9G3U-2	C9G3D-2																	●		
C9P7	C9G3U-3	C9G3D-3					●																	
C9P8							●																	
319		320	C9P8	C9G4U-1	C9G4D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019					●								
			C9P9	C9G4U-2	C9G4D-2											●								
			C9P10	C9G4U-3	C9G4D-3											●								
			C9P10													●								
321		322	C9P11	C9G5U-1	C9G5D-1	35. 00	35. 00	1985	35	2014	2019					●								
			C9P12	C9G6U-1	C9G6D-1							93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019					●		
			C9P13	C9G6U-2	C9G6D-2																	●		
			C9P14	C9G6U-3	C9G6D-3																	●		
323		324	C9P15	C9G7U-1	C9G7D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019											●		
			C9P16	C9G7U-2	C9G7D-2											●								
			C9P17	C9G7U-3	C9G7D-3											●								
			C9P18													●								
325		326	C9P18	C9G8U-1	C9G8D-1	124. 00	124. 00	1985	35	2014	2019					●								
			C9P19	C9G8U-2	C9G8D-2											●								
			C9P20	C9G8U-3	C9G8D-3											●								
			C9P21	C9G8U-4	C9G8D-4											●								
327		328	C9P22	C9G9U-1	C9G9D-1	94. 00	94. 00	1985	35	2014	2019					●								
			C9P23	C9G9U-2	C9G9D-2											●								
			C9P24	C9G9U-3	C9G9D-3											●								
			C9P25													●								
329		330	C9P25	C9G10U-1	C9G10D-1	93. 00	93. 00	1985	35	2014	2019					●								
			C9P26	C9G10U-2	C9G10D-2											●								
			C9P27	C9G10U-3	C9G10D-3											●								
			C9P28													●								
331		332	C9P28	C9G11U-1	C9G11D-1	96. 00	96. 00	1985	35	2014	2019					●								
			C9P29	C9G11U-2	C9G11D-2											●								
			C9P30	C9G11U-3	C9G11D-3											●								
			C9P31													●								
333		334	C9P31	C9G12U-1	C9G12D-1	64. 00	64. 00	1985	35	2014	2019					●								
			C9P32	C9G12U-2	C9G12D-2											●								
			C9P33													●								
			C9P33	C9G13U-1	C9G13D-1							57. 00	57. 00	1985	35	2014	2019					●		
335		336	C9P34	C9G14U-1	C9G14D-1	101. 00	101. 00	1986	34	2014	2019					●								
			C9P35	C9G14U-2	C9G14D-2											●								
			C9P36	C9G14U-3	C9G14D-3											●								
			C9P37													●								
337		338	C9P37	C9G15U-1	C9G15D-1	27. 19	27. 19	1986	34	2014	2019					●								
			C9P38													●								
			C9P38	C9G16U-1	C9G16D-1							64. 00	64. 00	1986	34	2014	2019					●		
			C9P39	C9G16U-2	C9G16D-2																	●		
C9P40	C9G16U-3	C9G16D-3					●																	
C10P1							●																	
339		340	C10P1	C10G1U-1	C10G1D-1	24. 33	24. 48	1986	34	2013	2018				●									
			C10P2	C10G2U-1	C10G2D-1							68. 23	69. 66	1986	34	2013	2018				●			
			C10P3	C10G2U-2	C10G2D-2																	●		
			C10P4	C10G2U-3	C10G2D-3																	●		
341		342	C10P5	C10G3U-1	C10G3D-1	27. 66	28. 30	1986	34	2013	2018										●			
			C10P6	C10G4U-1	C10G4D-1							74. 09	75. 78	1986	34	2013	2018				●			
			C10P7	C10G4U-2	C10G4D-2																	●		
			C10P8	C10G4U-3	C10G4D-3																	●		
343		344	C10P9	C10G5U-1	C10G5D-1	90. 76	91. 20	1986	34	2013	2018										●			
			C10P10	C10G5U-2	C10G5D-2											●								
			C10P11	C10G5U-3	C10G5D-3											●								
			C10P12													●								
345		346	C10P12	C10G6U-1	C10G6D-1	87. 35	85. 80	1986	34	2013	2018				●									
			C10P13	C10G6U-2	C10G6D-2											●								
			C10P14	C10G6U-3	C10G6D-3											●								
			C10P15													●								

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期													
上り	中央	下り										2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071							
359		360	桜木・小倉台	C10P15 C10P16	C10G7U-1	C10G7D-1	75. 65	74. 25	1986	34	2013	2018				●									
				C10P16 C10P17	C10G7U-2	C10G7D-2										●									
				C10P17 C10P18	C10G7U-3	C10G7D-3										●									
				C10P18 C10P19	C10G8U-1	C10G8D-1										●									
361		362		C10P19 C10P20	C10G8U-2	C10G8D-2	75. 64	74. 25	1986	34	2013	2018				●									
				C10P20 C10P21	C10G8U-3	C10G8D-3										●									
				C10P21 C10P22	C10G9U-1	C10G9D-1							75. 43	74. 50	1986	34	2013	2018				●			
				C10P22 C10P23	C10G9U-2	C10G9D-2																●			
363	364	C10P23 C10P24		C10G10U-1	C10G10D-1	43. 25	43. 25	1986	34	2013	2018										●				
		C10P24 C10P25		C10G11U-1	C10G11D-1																●				
367		368		C10P25 C10P26	C10G11U-2	C10G11D-2	125. 25	125. 25	1986	34	2013	2018				●									
				C10P26 C10P27	C10G11U-3	C10G11D-3										●									
				C10P27 C10P28	C10G11U-4	C10G11D-4										●									
				C10P28 C10P29	C10G12U-1	C10G12D-1							55. 01	54. 99	1986	34	2013	2018				●			
C10P29 C10P30		C10G12U-2		C10G12D-2				●																	
369		370		C10P30 C10P31	C10G13U-1	C10G13D-1	45. 42	44. 65	1986	34	2013	2018										●			
				C10P31 C10P32	C10G14U-1	C10G14D-1													46. 61	45. 29	1986	34	2013	2018	
373		374		C10P32 C10P33	C10G14U-2	C10G14D-2				●															
	C10P33 C10P34			C10G15U-1	C10G15D-1	69. 92	67. 94	1986	34	2013	2018				●										
375	376	C10P34 C10P35		C10G15U-2	C10G15D-2										●										
		C10P35 C10P36		C10G15U-3	C10G15D-3										●										
		377		378	C10P36 C10P37							C10G16U-1	C10G16D-1	78. 26	77. 71	1985	35	2013	2018				●		
					C10P37 C10P38	C10G16U-2	C10G16D-2				●														
C10P38 C10P39	C10G16U-3				C10G16D-3				●																
379	380				C10P39 C10P40	C10G17U-1	C10G17D-1	85. 44	85. 56	1985	35	2013	2018										●		
		C10P40 C10P41		C10G17U-2	C10G17D-2										●										
		C10P41 C10P42		C10G17U-3	C10G17D-3										●										
		381		382	C10P42 C10P43	C10G18U-1	C10G18D-1							28. 84	28. 95	1985	35	2013	2018				●		
C10P43 C10P44	C10G19U-1				C10G19D-1	55. 31	55. 52	1985	35	2013	2018										●				
C10P44 C10P45	C10G19U-2				C10G19D-2																●				
C10P45 C11P1	C10G19U-3				C10G19D-3																●				
385		386		C11P1 C11P2	C11G1U-1							C11G1D-1	33. 81	33. 94	1985	35	2013	2018				●			
387		388		C11P2 C11P3	C11G2U-1	C11G2D-1	92. 81	93. 17	1985	35	2013	2018										●			
				C11P3 C11P4	C11G2U-2	C11G2D-2																●			
				C11P4 C11P5	C11G2U-3	C11G2D-3																●			
				389	390	C11P5 C11P6							C11G3U-1	C11G3D-1	89. 96	90. 04	1985	35	2013	2018				●	
C11P6 C11P7		C11G3U-2				C11G3D-2				●															
C11P7 C11P8		C11G3U-3				C11G3D-3				●															
391		392				C11P8 C11P9	C11G4U-1	C11G4D-1	89. 76	90. 22	1985	35	2013	2018										●	
	C11P9 C11P10			C11G4U-2	C11G4D-2										●										
	C11P10 C11P11			C11G4U-3	C11G4D-3										●										
	393			394	C11P11 C11P12	C11G5U-1	C11G5D-1	89. 46							90. 47	1985	35	2013	2018				●		
C11P12 C11P13		C11G5U-2			C11G5D-2					●															
C11P13 C11P14		C11G5U-3			C11G5D-3					●															
395		396			C11P14 C11P15	C11G6U-1	C11G6D-1		89. 46	90. 47	1985	35	2013	2018									●		
	C11P15 C11P16			C11G6U-2	C11G6D-2										●										
	C11P16 C11P17			C11G6U-3	C11G6D-3										●										
	397			398	C11P17 C11P18	C11G7U-1	C11G7D-1	89. 46							90. 47	1985	35	2013	2018				●		
C11P18 C11P19		C11G7U-2	C11G7D-2						●																
C11P19 C11P20		C11G7U-3	C11G7D-3						●																
399		400	C11P20 C11P21		C11G8U-1	C11G8D-1	89. 71		90. 27	1985	35	2013	2018									●			
	C11P21 C11P22		C11G8U-2	C11G8D-2										●											
	C11P22 C11P23		C11G8U-3	C11G8D-3										●											
	401		402	C11P23 C11P24	C11G9U-1	C11G9D-1		90. 00						90. 00	1985	35	2013	2018				●			
C11P24 C11P25		C11G9U-2		C11G9D-2					●																
C11P25 C11P26		C11G9U-3		C11G9D-3					●																

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（2号線）

No.			区間	支柱 番号	橋梁名 (径間)		橋長 (m)		完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期						
上り	中央	下り											2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071
403		404	小倉台・千城台北	C11P26 C11P27	C11G10U-1 C11G10D-1	100.00	100.00	1986	34	2013	2018				●				
		C11P27 C11P28		C11G10U-2 C11G10D-2										●					
		C11P28 C11P29		C11G10U-3 C11G10D-3										●					
		C11P29 C11P30		C11G11U-1 C11G11D-1										●					
405		406		C11P30 C11P31	C11G12U-1 C11G12D-1	32.26	32.28	1986	34	2013	2018				●				
407		408		C11P31 C11P32	C11G13U-1 C11G13D-1	63.75	64.22	1986	34	2013	2018				●				
		C11P32 C11P33		C11G13U-2 C11G13D-2										●					
		C11P33 C12P1		C11G13U-3 C11G13D-3										●					
														●					
411		412		千城台北・千城台	C12P1 C12P2	C12G1U-1 C12G1D-1	32.83	33.14	1986	34	2013	2018				●			
413		414	C12P2 C12P3		C12G2U-1 C12G2D-1	25.00	25.24	1986	34	2013	2018				●				
		416	C12P3 C12P4		C12G3U-1 C12G3D-1	88.06	88.89	1986	34	2013	2018				●				
			C12P4 C12P5		C12G3U-2 C12G3D-2										●				
			C12P5 C12P6		C12G3U-3 C12G3D-3										●				
			C12P6 C12P7		C12G4U-1 C12G4D-1							88.33	88.66	1986	34	2013	2018		
417		418	C12P7 C12P8		C12G4U-2 C12G4D-2				●										
		C12P8 C12P9	C12G4U-3 C12G4D-3					●											
								●											
		420	C12P9 C12P10		C12G5U-1 C12G5D-1	88.50	88.50	1986	34	2013	2018				●				
419			C12P10 C12P11		C12G5U-2 C12G5D-2										●				
			C12P11 C12P12		C12G5U-3 C12G5D-3										●				
															●				
		422	C12P12 C12P13		C12G6U-1 C12G6D-1	88.50	88.50	1986	34	2013	2018				●				
421			C12P13 C12P14		C12G6U-2 C12G6D-2										●				
			C12P14 C12P15		C12G6U-3 C12G6D-3										●				
															●				
423		424	C12P15 C12P16		C12G7U-1 C12G7D-1	66.00	66.00	1986	34	2013	2018				●				
		426	C12P16 C12P17		C12G7U-2 C12G7D-2	96.00	96.00	1986	34	2013	2018				●				
			C12P17 C12P18		C12G8U-1 C12G8D-1										●				
425			C12P18 C12P19		C12G8U-2 C12G8D-2										●				
			C12P19 C12P20		C12G8U-3 C12G8D-3										●				
427	428	C12P20 C12P21	C12G9U-1 C12G9D-1		22.00	22.00	1986	34	2013	2018				●					
429			C12P21		C12G10-1 (分岐) 千城台11イ	40.00		1985	35	2015	2018	●○	○	○	●○	○			
			C12P22																
			C12P22																C12G10-2 (分岐) 千城台11口
			C12P23																
430		431	千城台北・千城台		C12P23 C12P24	C12G11U-1 C12G11D-1	25.50	25.50	1985	35	2013	2018				●			
432					C12P24	C12G12-1 (分岐) 千城台12イ	40.00	1985	35	2015	2018	●○	○	○	●○	○			
					C12P25														
					C12P25														C12G12-1 (分岐) 千城台12口
				C12P26															
433		434		C12P26 C12P27	C12G13U-1 C12G13D-1	21.00	21.00	1985	35	2013	2018				●				
435		436		C12P27 C12P28	C12G14U-1 C12G14D-1	29.00	29.00	1985	35	2013	2018				●				
		438		C12P28 C12P29	C12G15U-1 C12G15D-1	64.00	64.00	1985	35	2013	2018				●				
437	C12P29 C12P30			C12G15U-2 C12G15D-2										●					
	C12P30 C13P1		C12G15U-3 C12G15D-3										●						
439	440		千城台	C13P1 C13P2	C13G1U-1 C13G1D-1							31.00	31.00	1985	35	2013	2018		

注）・定期点検は平成24年度（2012年度）から実施している。
・修繕は定期点検の結果等をふまえ実施する。
・供用年数は令和2年4月時点である。

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（停留場等）

区間	停留場名	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期										
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 号 線	千葉みなと	1995	25	2017	2022		○	●	○		○		●○		○	○
	市役所前	1995	25	2017	2022	○		●○	○			○	●○			
	栄町	1999	21	2017	2022	○		●					●○		○	
	葭川公園	1999	21	2017	2022		○	●					●○		○	
	県庁前	1999	21	2017	2022		○	●			○		●	○	○	
2 号 線	千葉	1995	25	2016	2021		●			○		●○	○	○	○	○
	千葉公園	1991	29	2016	2021	○	●	○	○	○		●			○	
	作草部	1991	29	2016	2021	○	●○	○	○	○	○	●		○		
	天台	1991	29	2016	2021	○	●	○		○		●○				
	穴川	1991	29	2015	2020	●	○		○		●○	○			○	●
	スポーツセンター	1988	32	2015	2020	●○			○		●	○				●
	動物公園	1988	32	2015	2020	●○		○			●○			○		●
	みつわ台	1988	32	2014	2019	○	○		○	●		○		○	●	
	都賀	1988	32	2014	2019	○	○	○		●					●○	
	桜木	1988	32	2014	2019	○	○		○	●○			○		●	
	小倉台	1988	32	2013	2018		○		●○					●	○	
	千城台北	1988	32	2013	2018		○	○	●	○				●		
	千城台	1988	32	2013	2018		○		●		○			●		

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（停留場等）

区間	停留場名	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期										
						2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1 号 線	千葉みなと	1995	25	2017	2022		●			○		●			○	
	市役所前	1995	25	2017	2022	○	●○		○			●	○			
	栄町	1999	21	2017	2022		●			○		●○	○			
	葭川公園	1999	21	2017	2022		●				○	●○		○		
	県庁前	1999	21	2017	2022		●		○	○	○	●				
2 号 線	千葉	1995	25	2016	2021	●○	○	○	○	○	●				○	●○
	千葉公園	1991	29	2016	2021	●				○	●					●○
	作草部	1991	29	2016	2021	●○					●	○				●
	天台	1991	29	2016	2021	●○					●		○	○		●
	穴川	1991	29	2015	2020					●○					●	○
	スポーツセンター	1988	32	2015	2020		○		○	●	○		○		●○	○
	動物公園	1988	32	2015	2020				○	●		○	○	○	●	
	みつわ台	1988	32	2014	2019				●○					●	○	○
	都賀	1988	32	2014	2019		○	○	●○			○		●	○	○
	桜木	1988	32	2014	2019			○	●					●○	○	
	小倉台	1988	32	2013	2018			●	○		○		●			○
	千城台北	1988	32	2013	2018	○		●	○				●○			
	千城台	1988	32	2013	2018	○		●○				○	●	○		○

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（停留場等）

区間	停留場名	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期										
						2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1 号 線	千葉みなと	1995	25	2017	2022	●○		○			●○	○				●
	市役所前	1995	25	2017	2022	●		○	○		●	○		○		●
	栄町	1999	21	2017	2022	●					●					●
	葭川公園	1999	21	2017	2022	●					●					●
	県庁前	1999	21	2017	2022	●			○		●					●
2 号 線	千葉	1995	25	2016	2021				○	●○			○	○	●○	○
	千葉公園	1991	29	2016	2021		○		○	●○	○				●	
	作草部	1991	29	2016	2021		○	○		●		○	○		●	
	天台	1991	29	2016	2021	○		○		●	○			○	●	
	穴川	1991	29	2015	2020		○	○	●	○	○			●		
	スポーツセンター	1988	32	2015	2020			○	●					●○		
	動物公園	1988	32	2015	2020				●	○				●		○
	みつわ台	1988	32	2014	2019	○		●	○	○			●		○	○
	都賀	1988	32	2014	2019			●			○		●		○	○
	桜木	1988	32	2014	2019			●○	○	○			●	○	○	
	小倉台	1988	32	2013	2018	○	●○	○			○	●	○		○	
	千城台北	1988	32	2013	2018	○	●	○				●○		○	○	
	千城台	1988	32	2013	2018		●○	○			○	●	○			

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（停留場等）

区間	停留場名	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期										
						2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063
1 号 線	千葉みなと	1995	25	2017	2022		○	○	○	●○				○	●	○
	市役所前	1995	25	2017	2022				○	●	○	○	○		●○	○
	栄町	1999	21	2017	2022					●○	○	○			●	
	葭川公園	1999	21	2017	2022					●○		○	○		●	
	県庁前	1999	21	2017	2022				○	●	○	○			●	
2 号 線	千葉	1995	25	2016	2021	○	○	○	●○					●		
	千葉公園	1991	29	2016	2021	○	○		●			○		●		○
	作草部	1991	29	2016	2021		○	○	●		○			●○	○	
	天台	1991	29	2016	2021		○		●○	○	○			●	○	
	穴川	1991	29	2015	2020	○	○	●	○				●○		○	
	スポーツセンター	1988	32	2015	2020	○		●○	○				●○	○	○	
	動物公園	1988	32	2015	2020		○	●		○	○		●			
	みつわ台	1988	32	2014	2019	○	●				○	●	○			
	都賀	1988	32	2014	2019		●○			○		●	○	○		
	桜木	1988	32	2014	2019		●			○		●	○			○
	小倉台	1988	32	2013	2018	●○		○			●	○				●○
	千城台北	1988	32	2013	2018	●		○	○		●				○	●
	千城台	1988	32	2013	2018	●		○			●	○		○	○	●○

施設毎の概ねの次回点検時期及び修繕時期（停留場等）

区間	停留場名	完成 年度	供用 年数	直前 点検 年度	次回 点検 年度	対策内容・時期							
						2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071
1 号 線	千葉みなと	1995	25	2017	2022		○		●		○		
	市役所前	1995	25	2017	2022				●○		○		
	栄町	1999	21	2017	2022			○	●○	○	○		
	葭川公園	1999	21	2017	2022			○	●○		○		
	県庁前	1999	21	2017	2022	○	○		●	○			
2 号 線	千葉	1995	25	2016	2021		○	●		○	○		●
	千葉公園	1991	29	2016	2021		○	●					●
	作草部	1991	29	2016	2021			●			○		●
	天台	1991	29	2016	2021			●			○		●
	穴川	1991	29	2015	2020		●		○			●	
	スポーツセンター	1988	32	2015	2020	○	●					●	
	動物公園	1988	32	2015	2020	○	●		○		○	●	
	みつわ台	1988	32	2014	2019	●○		○		○	●		
	都賀	1988	32	2014	2019	●			○		●○		
	桜木	1988	32	2014	2019	●○					●		
	小倉台	1988	32	2013	2018		○			●			
	千城台北	1988	32	2013	2018					●			
	千城台	1988	32	2013	2018					●	○		

7 当初計画策定時に意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

1) 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

氏 名	所 属
五十畑 弘	日本大学 生産工学部 環境安全工学科 教授
中村 一史	首都大学東京 都市環境学部 都市基盤環境コース 助教
稲田 育朗	(社)日本橋梁建設協会 保全委員会 委員
綱渕 純	(社)日本モノレール協会 技術顧問
栗原 裕夫	千葉都市モノレール株式会社 専務取締役

(敬称略)

※所属は、平成 24 年 3 月時点

8 用語の解説

※1 都市モノレール

「都市モノレールの整備の促進に関する法律（昭和 47 年法律第 129 号）」第 2 条により、以下の 4 つの要件すべてに該当するものを都市モノレールという。

- ① 一本の軌道桁に跨座し、又は懸垂して走行する車両によって人又は貨物を運送する施設であること。
- ② 一般交通の用に供するものであること。
- ③ 軌道桁は主として道路法による道路に架設されるものであること。
- ④ その路線の大部分が都市計画区域内に存するものであること。

※2 モノレール施設

千葉都市モノレールの施設であり、インフラ施設及びインフラ外施設から構成される。

※3 インフラ施設

モノレール施設のうち、道路の一部であり、支柱、軌道桁、停留場（内装や駅務機器などは除く）、交通安全施設等の構造部分をいう。

※4 塗料の剥離等作業における労働者の健康障害防止に関わる通知

平成 26 年 5 月に厚生労働省労働基準局安全衛生部から、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落し作業における労働者の健康障害防止について」の通知があり、「剥離等作業は必ず湿潤化等して行うこと」、「粉じんを外部に持ち出さないよう洗身や作業衣等の洗浄を徹底すること」、「作業場の関係者以外立入禁止」、「労働者に電動ファン付き呼吸用保護具等を着用」などが設けられた。

これにより、塗膜除去方法の変更、足場仮設方法の見直し、安全衛生保護具や環境対策資機材の追加の対策が必要となり、このままでは塗替えできない箇所や費用が数倍になることが判明した。

※5 インフラ外施設

モノレール施設のうちインフラ施設以外の施設で、車両、車両基地、信号通信システム、停留場のうちの内装や駅務機器等の専ら軌道経営者の業務の用に供する施設をいう。

※6 構造安定性（耐久性）

インフラ施設が構造物として安定していられるかを示す指標。

※7 健全性

インフラ施設の評価単位の健全性を示す指標。本計画では健全性Ⅰから健全性Ⅳまでの 4 段階で定義している。健全性Ⅰは劣化がなく健全な状態をいい、健全性Ⅳは非常に大きな劣化が

ある状態をいう。

※8 劣化予測

インフラ施設の健全性の推移を予測することをいう。

※9 劣化機構

インフラ施設に使用されている材料が、劣化するメカニズムをいう。劣化を誘発する原因により、鋼材における防食機能の劣化やコンクリートの中性化などに区別される。

※10 ライフサイクルコスト

Life cycle cost。構造物の生涯に必要な建設初期費用、維持管理費用、更新費用の合計費用のこと。本計画では、計画期間内に必要な費用を対象としている。

千葉市橋梁長寿命化修繕計画
(千葉都市モノレールインフラ施設編)
(第2期)

発 行 令和2年3月

編 集 〒260-8722

千葉市中央区千葉港1番1号

千葉市建設局土木部土木保全課