

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
総目次	総目次	総目次
第13章の内容変更		
第14章③業務委託料等		
入力基準表の削除及び		
繰り上げ		
	第Ⅰ編 総 則 第1章 総 則 ① 適用範囲等…………… I-1-①- 1 ② 請負工事の工事費構成…………… I-1-②- 1 第2章 工事費の積算 ① 直接工事費…………… I-2-①- 1 ② 間接工事費…………… I-2-②- 1 1 総則…………… I-2-②- 1 2 共通仮設費…………… I-2-②- 1 2-1 共通仮設費の率分…………… I-2-②- 7 2-2 運搬費…………… I-2-②-11 2-3 準備費…………… I-2-②-28 2-4 事業損失防止施設費…………… I-2-②-29 2-5 安全費…………… I-2-②-30 2-6 役務費…………… I-2-②-31 2-7 技術管理費…………… I-2-②-33 2-8 営繕費…………… I-2-②-39 3 現場管理費…………… I-2-③- 1 ③ 現場発生品及び支給品運搬…………… I-2-③- 1 第3章 一般管理費等及び消費税等相当額 ① 一般管理費等…………… I-3-①- 1 ② 消費税等相当額…………… I-3-②- 1 第4章 随意契約方式により工事を発注する場合の 間接工事費等の調整 ① 随意契約方式により工事を発注する場合の 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について…………… I-4-①- 1 ② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について…………… I-4-②- 1 第5章 数値基準等 ① 数値基準…………… I-5-①- 1 ② 数量総括表への条件明示…………… I-5-②- 1 第6章 建設機械運転労務等 ① 建設機械運転労務…………… I-6-①- 1 ② 原動機燃料消費量…………… I-6-②- 1 ③ 機械運転単価表…………… I-6-③- 1 ④ 一般事項…………… I-6-④- 1 第7章 土木請負工事の特許使用料の積算 ① 土木請負工事の特許使用料の積算について…………… I-7-①- 1 第8章 時間的制約を受ける公共土木工事の積算 ① 時間的制約を受ける公共土木工事の積算について…………… I-8-①- 1 第9章 土木請負工事における現場環境改善費の積算 ① 土木請負工事における現場環境改善費の積算…………… I-9-①- 1 第10章 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算 ① 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算について…………… I-10-①- 1 第11章 施工箇所が点在する工事の積算 ① 施工箇所が点在する工事の積算について…………… I-11-①- 1 第12章 1日未満で完了する作業の積算 ① 1日未満で完了する作業の積算…………… I-12-①- 1 第13章 総価契約単価合意方式 1 目的…………… I-13-①- 1 2 対象工事…………… I-13-①- 1 3 実施方式…………… I-13-①- 1 4 一般事項…………… I-13-①- 1 5 設計変更における材料単価の 取扱いについて…………… I-13-①- 2 6 請負代金額の変更について…………… I-13-①- 2 第14章 その他 ① 材料単価入力基準表…………… I-14-①- 1 ② 賃料入力基準表…………… I-14-②- 1 ③ 業務委託料等入力基準表…………… I-14-③- 1 ④ 作業日当り標準作業量…………… I-14-④- 1 ⑤ 市場単価の1日当り標準施工量…………… I-14-⑤- 1	第Ⅰ編 総 則 第1章 総 則 ① 適用範囲等…………… I-1-①- 1 ② 請負工事の工事費構成…………… I-1-②- 1 第2章 工事費の積算 ① 直接工事費…………… I-2-①- 1 ② 間接工事費…………… I-2-②- 1 1 総則…………… I-2-②- 1 2 共通仮設費…………… I-2-②- 1 2-1 共通仮設費の率分…………… I-2-②- 7 2-2 運搬費…………… I-2-②-11 2-3 準備費…………… I-2-②-28 2-4 事業損失防止施設費…………… I-2-②-29 2-5 安全費…………… I-2-②-30 2-6 役務費…………… I-2-②-31 2-7 技術管理費…………… I-2-②-33 2-8 営繕費…………… I-2-②-39 3 現場管理費…………… I-2-③- 1 ③ 現場発生品及び支給品運搬…………… I-2-③- 1 第3章 一般管理費等及び消費税等相当額 ① 一般管理費等…………… I-3-①- 1 ② 消費税等相当額…………… I-3-②- 1 第4章 随意契約方式により工事を発注する場合の 間接工事費等の調整 ① 随意契約方式により工事を発注する場合の 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について…………… I-4-①- 1 ② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について…………… I-4-②- 1 第5章 数値基準等 ① 数値基準…………… I-5-①- 1 ② 数量総括表への条件明示…………… I-5-②- 1 第6章 建設機械運転労務等 ① 建設機械運転労務…………… I-6-①- 1 ② 原動機燃料消費量…………… I-6-②- 1 ③ 機械運転単価表…………… I-6-③- 1 ④ 一般事項…………… I-6-④- 1 第7章 土木請負工事の特許使用料の積算 ① 土木請負工事の特許使用料の積算について…………… I-7-①- 1 第8章 時間的制約を受ける公共土木工事の積算 ① 時間的制約を受ける公共土木工事の積算について…………… I-8-①- 1 第9章 土木請負工事における現場環境改善費の積算 ① 土木請負工事における現場環境改善費の積算…………… I-9-①- 1 第10章 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算 ① 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算について…………… I-10-①- 1 第11章 施工箇所が点在する工事の積算 ① 施工箇所が点在する工事の積算について…………… I-11-①- 1 第12章 1日未満で完了する作業の積算 ① 1日未満で完了する作業の積算…………… I-12-①- 1 第13章 設計変更 1 一般事項…………… I-13-①- 1 2 設計変更における材料単価の 取り扱いについて…………… I-13-①- 1 3 設計変更の計算例…………… I-13-①- 1 第14章 その他 ① 材料単価入力基準表…………… I-14-①- 1 ② 賃料入力基準表…………… I-14-②- 1 ③ 作業日当り標準作業量…………… I-14-③- 1 ④ 市場単価の1日当り標準施工量…………… I-14-④- 1

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
第 I 編 総則	第 I 編 総 則	第 I 編 総 則
第 13 章の項目変更	第 1 章 総 則 …………… I-1-①-1 第 2 章 工事費の積算 …………… I-2-①-1 第 3 章 一般管理費等及び消費税等相当額 …… I-3-①-1 第 4 章 随意契約方式により工事を発注する場合の 間接工事費等の調整及び…………… I-4-①-1 第 5 章 数値基準等 …………… I-5-①-1 第 6 章 建設機械運転労務等 …………… I-6-①-1 第 7 章 土木請負工事の特許使用料の積算 …………… I-7-①-1 第 8 章 時間的制約を受ける公共土木工事の積算 …………… I-8-①-1 第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算 …………… I-9-①-1 第 10 章 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算 …………… I-10-①-1 第 11 章 施工箇所が点在する工事の積算 …… I-11-①-1 第 12 章 1 日未満で完了する作業の積算 …… I-12-①-1 第 13 章 総価契約単価合意方式 …………… I-13-①-1 第 14 章 その他 …………… I-14-①-1	第 1 章 総 則 …………… I-1-①-1 第 2 章 工事費の積算 …………… I-2-①-1 第 3 章 一般管理費等及び消費税等相当額 …… I-3-①-1 第 4 章 随意契約方式により工事を発注する場合の 間接工事費等の調整及び…………… I-4-①-1 第 5 章 数値基準等 …………… I-5-①-1 第 6 章 建設機械運転労務等 …………… I-6-①-1 第 7 章 土木請負工事の特許使用料の積算 …………… I-7-①-1 第 8 章 時間的制約を受ける公共土木工事の積算 …………… I-8-①-1 第 9 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算 …………… I-9-①-1 第 10 章 工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算 …………… I-10-①-1 第 11 章 施工箇所が点在する工事の積算 …… I-11-①-1 第 12 章 1 日未満で完了する作業の積算 …… I-12-①-1 第 13 章 設計変更 …………… I-13-①-1 第 14 章 その他 …………… I-14-①-1

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
I-1-②-2 「国債工事」を「債務負担工事」に変更、「国債」削除	(3) 維持工事（複数年度の国債工事） 工種区分が道路維持工事又は河川維持工事のうち、管理を目的とした維持の工事を複数年度に渡って工期を設定し、発注する場合は、次のとおり年度毎に分けて積算するものとする。（2カ年国債の例） 請負工事費 - 工事価格 - 工事原価 - 直接工事費 - 間接工事費 - 共通仮設費 - 現場管理費 - 一般管理費等 - 消費税等相当額 (令和○年度) 1-2 請負工事費の費目は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 直接工事費 直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別、細別及び名称に区分し、それぞれの区分毎に材料費、労務費及び直接経費の3要素について積算するものとし、「第1編第2章工事費の積算①直接工事費」による。 (2) 間接工事費 1) 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類し、それぞれの構成する費目について積算するものとする。 2) 共通仮設費は、工事施工にあたって、工事目的物の施工に間接的に係る費用とし、「第1編第2章工事費の積算②間接工事費2 共通仮設費」による。 (イ) 運搬費 (ロ) 準備費 (ハ) 事業損失防止施設費 (ニ) 安全費 (ホ) 役務費 (ヘ) 技術管理費 (ト) 営繕費 3) 現場管理費は、工事施工にあたって、工事を管理するために必要な共通仮設費以外の経費とし、「第1編第2章工事費の積算③現場管理費」による。 $\text{現場管理費率} = \frac{\text{現場管理費}}{\text{純工事費}}$ ただし、純工事費＝直接工事費＋共通仮設費 (3) 一般管理費等 一般管理費等は、工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用をいい、一般管理費及び付加利益からなり、次の一般管理費等率を用いて積算するものとし、「第1編第3章一般管理費等及び消費税等相当額①一般管理費等」による。 $\text{一般管理費等率} = \frac{\text{一般管理費等}}{\text{工事原価}}$ (4) 消費税等相当額 消費税等相当額は、消費税及び地方消費税相当分を積算するものとし、「第1編第3章一般管理費等及び消費税等相当額②消費税等相当額」による。	(3) 維持工事（複数年度の債務負担工事） 工種区分が道路維持工事又は河川維持工事のうち、管理を目的とした維持の工事を複数年度に渡って工期を設定し、発注する場合は、次のとおり年度毎に分けて積算するものとする。（2カ年の例） 請負工事費 - 工事価格 - 工事原価 - 直接工事費 - 間接工事費 - 共通仮設費 - 現場管理費 - 一般管理費等 - 消費税等相当額 (令和○年度) 1-2 請負工事費の費目は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 直接工事費 直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別、細別及び名称に区分し、それぞれの区分毎に材料費、労務費及び直接経費の3要素について積算するものとし、「第1編第2章工事費の積算①直接工事費」による。 (2) 間接工事費 1) 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類し、それぞれの構成する費目について積算するものとする。 2) 共通仮設費は、工事施工にあたって、工事目的物の施工に間接的に係る費用とし、「第1編第2章工事費の積算②間接工事費2 共通仮設費」による。 (イ) 運搬費 (ロ) 準備費 (ハ) 事業損失防止施設費 (ニ) 安全費 (ホ) 役務費 (ヘ) 技術管理費 (ト) 営繕費 3) 現場管理費は、工事施工にあたって、工事を管理するために必要な共通仮設費以外の経費とし、「第1編第2章工事費の積算③現場管理費」による。 $\text{現場管理費率} = \frac{\text{現場管理費}}{\text{純工事費}}$ ただし、純工事費＝直接工事費＋共通仮設費 (3) 一般管理費等 一般管理費等は、工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用をいい、一般管理費及び付加利益からなり、次の一般管理費等率を用いて積算するものとし、「第1編第3章一般管理費等及び消費税等相当額①一般管理費等」による。 $\text{一般管理費等率} = \frac{\text{一般管理費等}}{\text{工事原価}}$ (4) 消費税等相当額 消費税等相当額は、消費税及び地方消費税相当分を積算するものとし、「第1編第3章一般管理費等及び消費税等相当額②消費税等相当額」による。

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
I-2-①-1	第2章 工事費の積算	第2章 工事費の積算
1 材料費(2)価格 なお、詳細については、「設計単価編」記載の設計単価(材料単価)の取扱要領によるものとする。と記載変更 以下、文言削除	① 直接工事費 1. 材 料 費 材料費は、工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は次の(1)及び(2)によるものとする。 (1) 数 量 数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算するものとする。 (2) 価 格 価格は、原則として、入札時(入札書提出期限日)における市場価格とし、消費税等相当額は含まないものとする。設計書に計上する材料の単位当りの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入に要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。 当初の支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、入札時における市場価格又は類似品価格とする。 なお、設計単価は、各地方整備局等(以下「局」という)設定単価(局統一単価、県別単価、地区単価をいう)、局特別調査単価(定期調査)、局特別調査単価(臨時調査)、物価資料(「建設物価」、「積算資料」をいう)掲載価格又は見積りをもとに、原則として下記により決定するものとし、実勢の価格を反映するものとする。 また、工事の規模、工種、施工箇所及び施工条件等から下記により難い場合は、事前に本局の担当課(以下「本局担当課」という)と協議のうえ別途決定する。 1) 局設定単価による場合 (イ) 局設定単価は、毎月、本局担当課において決定し、新土木工事積算システムに登録する単価である。 局設定単価がある場合は、これを積算に用いる単価とする。 2) 物価資料による場合 (イ) 1)の方法により難い場合は、単価の決定は、物価資料(「建設物価」、「積算資料」)に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とする。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。 なお、適用時期は毎月とする。 ＜例＞1) 入力単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合 建設物価 33,500 円(有効桁3桁) 積算資料 34,000 円(有効桁2桁) 平均額 33,750 円 決定額 33,700 円(有効桁3桁、4桁以降切り捨て) ＜例＞2) 入力単価の有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合 建設物価 560 円(有効桁2桁) 積算資料 570 円(有効桁2桁) 平均額 565 円 決定額 565 円(最小有効桁3桁、4桁以降切り捨て) (ロ) 公表価格として掲載されている資材価格は、メーカー等が一般に公表している販売希望価格であり、実勢価格と異なるため、積算に用いる単価としない。 ただし、公表価格で、割引率(額)の表示がある資材は、その割引率(額)を乗じた(減じた)価格を積算に用いる単価とする。 3) 局特別調査単価(定期調査)による場合 (イ) 1)及び2)により難い場合は、単価の決定は局特別調査単価(定期調査)によるものとする。 局特別調査単価(定期調査)は、年2回(4月、10月)、本局担当課において決定し、通知する単価である。 (局特別調査単価(定期調査)とは、本局担当課において、各事務所が必要とする資材単価をあらかじめ調査し、複数の事務所が必要とする資材について調査を行い決定するものである。) 4) 1)、2)及び3)の方法により難い場合 (イ) 1)、2)及び3)の方法により難い場合は、局特別調査(臨時調査)として本局担当課にて調査を行い材料単価を決定するものとする。	① 直接工事費 1. 材 料 費 材料費は、工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は次の(1)及び(2)によるものとする。 (1) 数 量 数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算するものとする。 (2) 価 格 価格は、原則として、入札時(入札書提出期限日)における市場価格とし、消費税等相当額は含まないものとする。設計書に計上する材料の単位当りの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入に要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。 当初の支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、入札時における市場価格又は類似品価格とする。 なお、詳細については、「設計単価編」記載の設計単価(材料単価)の取扱要領によるものとする。

I-2-①-1

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉県
I-2-①-2 (2) 価格の文言削除【続編】 2 歩掛 「平均的又は最頻度の歩掛を採用する」を「各社平均値の直下の歩掛を採用する」に変更	なお、局特別調査（臨時調査）は、各事務所において資材価格調査が必要な資材（1 事務所のみに必要となるときも含む）について行うものとする。 (ロ) なお、1 工事において調達価格（材料単価×使用数量）が 100 万円未満の場合、かつ 1 資材の材料単価が 10 万円未満の場合は、見積りによって決定することも可能とする。 また、見積りを採用する場合の手順は、次によるものとする。 ① 調達価格（材料価格×使用数量）が、100 万円未満であるか 100 万円以上であるかの判断をするために発注担当課長から参考見積りを 3 社に依頼し、見積り（100 万円未満、かつ 1 資材の材料単価が 10 万円未満）又は特別調査（100 万円以上、又は 1 資材の材料単価が 10 万円以上）によるかの判断を行うものとする。 なお、同一工事の 1 資材に複数の規格がある場合については、その合計額で上記判断を行うものとする。 また、他工事の実績や「建設物価」及び「積算資料」の類似品目の材料単価から類推可能であれば、参考見積りは不要とする。 ② 見積りを徴収する場合は、形状寸法、品質、規格、数量及び納入場所、見積り有効期限等の条件を必ず提示し、事務所長から見積り依頼を行う。 なお、見積価格は実勢取引価格であることを確認する。 ③ 正式見積りは、原則として 3 社以上から徴収する。 ④ 積算に用いる材料単価の決定方法は、異常値を除いた価格の平均価格とする。 ただし、見積書の数が多い場合は、最頻度価格を採用する。 2. 歩 掛 歩掛は、工事を施工するために必要な機械・労務・材料に係る費用とし、その算定は土木工事標準歩掛及び物価資料によるものとする。 土木工事標準歩掛にない歩掛や物価資料にない単価については、特別調査又は見積りの取得により歩掛の構成を決定する。 見積りの場合は、原則として 3 社以上から徴収し、歩掛の決定方法は、<u>平均的又は最頻度の歩掛を採用する</u>。ただし、変更積算時は施工者より見積りを徴収し、妥当性を確認した上で採用する。 なお、単価等については「1. 材料費」、「3. 労務費」及び「4. 直接経費」によるものとする。 3. 労 務 費 労務費は、工事を施工するために必要な労務の費用とし、その算定は次の(1)及び(2)によるものとする。 (1) 所要人員 所要人員は、原則として、現場条件及び工事規模を考慮して工事毎に査定するが、一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛を使用するものとする。 (2) 労務賃金 労務賃金は、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給をいい、基本給は、「公共工事設計労務単価」等を使用するものとする。 基準作業時間外の作業及び特殊条件により作業に従事して支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は、従事した時間及び条件によって加算するものとする。 (3) 夜間工事の労務単価 次に掲げる場合は、以下のとおり労務単価の割増しを行うものとする。 1) 通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えて、作業を計画する場合は以下とする。 (イ) 深夜時間（22 時～5 時）については、深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）とする。 (ロ) 上記(イ)以外の通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えた時間帯は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）とする。 なお、休憩は超過勤務 4 時間を超える毎に 30 分の休憩を与えるものとする。 2) 2 交替、3 交替を計画する場合、所定労働時間（8 時間）＋休憩時間（1 時間）内は、基準額とする。その内、深夜部分（22 時～5 時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。 ただし、2 交替の場合にあって、所定労働時間を超える場合は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）、及び深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）を加算する。〔例－1〕、〔例－2〕	2. 歩 掛 歩掛は、工事を施工するために必要な機械・労務・材料に係る費用とし、その算定は土木工事標準歩掛及び物価資料によるものとする。 土木工事標準歩掛にない歩掛や物価資料にない単価については、特別調査又は見積りの取得により歩掛の構成を決定する。 見積りの場合は、原則として 3 社以上から徴収し、歩掛の決定方法は、<u>各社平均値の直下の歩掛を採用する</u>。ただし、変更積算時は施工者より見積りを徴収し、妥当性を確認した上で採用する。 なお、単価等については「1. 材料費」、「3. 労務費」及び「4. 直接経費」によるものとする。 3. 労 務 費 労務費は、工事を施工するために必要な労務の費用とし、その算定は次の(1)及び(2)によるものとする。 (1) 所要人員 所要人員は、原則として、現場条件及び工事規模を考慮して工事毎に査定するが、一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛を使用するものとする。 (2) 労務賃金 労務賃金は、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給をいい、基本給は、「公共工事設計労務単価」等を使用するものとする。 基準作業時間外の作業及び特殊条件により作業に従事して支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は、従事した時間及び条件によって加算するものとする。 (3) 夜間工事の労務単価 次に掲げる場合は、以下のとおり労務単価の割増しを行うものとする。 1) 通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えて、作業を計画する場合は以下とする。 (イ) 深夜時間（22 時～5 時）については、深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）とする。 (ロ) 上記(イ)以外の通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えた時間帯は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）とする。 なお、休憩は超過勤務 4 時間を超える毎に 30 分の休憩を与えるものとする。 2) 2 交替、3 交替を計画する場合、所定労働時間（8 時間）＋休憩時間（1 時間）内は、基準額とする。その内、深夜部分（22 時～5 時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。 ただし、2 交替の場合にあって、所定労働時間を超える場合は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）、及び深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）を加算する。〔例－1〕、〔例－2〕

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
I-2-①-4 5 諸雑費及び端数処理 (2)端数処理 3)の文言削除及び繰り上げ	4. 直接経費 直接経費は、工事を施工するために直接必要とする経費とし、その算定は次の(1)～(3)までによるものとする。 (1) 特許使用料 特許使用料は、契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額とするものとする。 (2) 水道光熱電力料 水道光熱電力料は、工事を施工するために必要な電力、電灯使用料、用水使用料及び投棄料等とするものとする。 (3) 機械経費 機械経費は、工事を施工するために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く)で、その算定は請負工事機械経費積算要領に基づいて積算するものとする。 5. 諸雑費及び端数処理 (1) 諸雑費 1) 諸雑費の定義 当該作業で必要な労務、機械損料及び材料等でその金額が全体の費用に比べて著しく小さい場合に、積算の合理化及び端数処理を兼ねて一括計上する。 2) 単価表 (イ) 単価表(歩掛表に諸雑費率があるもの) 単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字4桁になるように原則として所定の諸雑費率以内で端数を計上する。 (ロ) 単価表(歩掛表に諸雑費率がなく、端数処理のみの場合) 単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字4桁になるように原則として端数を計上する。 (ハ) 金額は「諸雑費」の名称で計上する。 3) 内訳書 諸雑費は計上しない。 (2) 端数処理 1) 単価表の各構成要素の数量×単価＝金額は小数第3位を切捨てし、第2位とする。 また、内訳書の各構成要素の数量×単価＝金額は1円未満を切捨てし、1円までとする。 2) 歩掛における計算結果の端数処理については、各々に定めのある場合を除き、小数第4位を四捨五入し、第3位とする。 3) 土木工事標準単価は、同工種が物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」、「積算資料(土木施工単価)」)の両方に掲載されている場合は、その平均価格(小数第1位を四捨五入)とし、片方の資料のみに掲載されている場合は、当該単価とする。 4) 共通仮設費の率計上の金額は、1,000円未満を切捨てし、1,000円単位とする。 5) 現場管理費の金額は、1,000円未満を切捨てし、1,000円単位とする。 6) 工事価格は、10,000円単位とする。工事価格の10,000円単位での調整は、一般管理費等で行うものとし、「第1編第3章一般管理費等及び消費税等相当額①一般管理費等」で算出された一般管理費等の計算額より、端数処理前の工事価格の10,000円未満の金額を除いた額を計上する。 6. 注 意 事 項 (1) 歩掛の中で率計上となっている諸雑費について 諸雑費は、雑材料、小器材の費用等について、積算の複雑さを避けるため率計上するとともに、単価表作成にあたっての端数処理を兼ねたものである。 計上にあたっては、所定の諸雑費率を乗じた額を上限とし、当該金額を超えない範囲で端数処理を行うものである。 (2) 常設作業帯の設置が困難な地域での路上工事において、現場条件により資機材等の日々回送が発生することで作業時間に影響を及ぼす恐れがある場合の積算については、別途考慮すること。	4. 直接経費 直接経費は、工事を施工するために直接必要とする経費とし、その算定は次の(1)～(3)までによるものとする。 (1) 特許使用料 特許使用料は、契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額とするものとする。 (2) 水道光熱電力料 水道光熱電力料は、工事を施工するために必要な電力、電灯使用料、用水使用料及び投棄料等とするものとする。 (3) 機械経費 機械経費は、工事を施工するために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く)で、その算定は請負工事機械経費積算要領に基づいて積算するものとする。 5. 諸雑費及び端数処理 (1) 諸雑費 1) 諸雑費の定義 当該作業で必要な労務、機械損料及び材料等でその金額が全体の費用に比べて著しく小さい場合に、積算の合理化及び端数処理を兼ねて一括計上する。 2) 単価表 (イ) 単価表(歩掛表に諸雑費率があるもの) 単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字4桁になるように原則として所定の諸雑費率以内で端数を計上する。 (ロ) 単価表(歩掛表に諸雑費率がなく、端数処理のみの場合) 単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字4桁になるように原則として端数を計上する。 (ハ) 金額は「諸雑費」の名称で計上する。 3) 内訳書 諸雑費は計上しない。 (2) 端数処理 1) 単価表の各構成要素の数量×単価＝金額は小数第3位を切捨てし、第2位とする。 また、内訳書の各構成要素の数量×単価＝金額は1円未満を切捨てし、1円までとする。 2) 歩掛における計算結果の端数処理については、各々に定めのある場合を除き、小数第4位を四捨五入し、第3位とする。 3) 共通仮設費の率計上の金額は、1,000円未満を切捨てし、1,000円単位とする。 4) 現場管理費の金額は、1,000円未満を切捨てし、1,000円単位とする。 5) 工事価格は、10,000円単位とする。工事価格の10,000円単位での調整は、一般管理費等で行うものとし、「第1編第3章一般管理費等及び消費税等相当額①一般管理費等」で算出された一般管理費等の計算額より、端数処理前の工事価格の10,000円未満の金額を除いた額を計上する。 6. 注 意 事 項 (1) 歩掛の中で率計上となっている諸雑費について 諸雑費は、雑材料、小器材の費用等について、積算の複雑さを避けるため率計上するとともに、単価表作成にあたっての端数処理を兼ねたものである。 計上にあたっては、所定の諸雑費率を乗じた額を上限とし、当該金額を超えない範囲で端数処理を行うものである。 (2) 常設作業帯の設置が困難な地域での路上工事において、現場条件により資機材等の日々回送が発生することで作業時間に影響を及ぼす恐れがある場合の積算については、別途考慮すること。

I-2-①-4

I-2-①-4

第3章

表題

第3章 ① 5を削除

第3章 一般管理費等及び 消費税等相当額

① 一般管理費等……………	I-3-①-1	② 消費税等相当額……………	I-3-②-1
1 一般管理費の項目及び内容……………	I-3-①-1		
2 付加利益……………	I-3-①-2		
3 一般管理費等の算定……………	I-3-①-2		
4 一般管理費等率の補正……………	I-3-①-2		
5 一般管理費等入力基準表……………	I-3-①-3		

第3章 一般管理費等及び消費税等相当額

① 一般管理費等.....	I-3-①-1	② 消費税等相当額.....	I-3-②-1
1 一般管理費の項目及び内容.....	I-3-①-1		
2 付加利益.....	I-3-①-2		
3 一般管理費等の算定.....	I-3-①-2		
4 一般管理費等率の補正.....	I-3-①-2		

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市																										
I-3-①-3 積算システムと入力条件が異なるため削除	5. 一般管理費等入力基準表 <table><tr><td>前払金支出割合による補正</td><td>前払金支出割合による補正係数（表5. 1） 補正のない場合は〔0〕又は無記入</td></tr><tr><td>財団法人等による補正</td><td>財団法人等に発注する場合 0.9 その他は〔0〕又は無記入</td></tr><tr><td>契約保証に係る補正</td><td>契約保証に係る補正率（表5. 2） 補正のない場合は〔0〕又は無記入</td></tr></table> 表5. 1 前払金支出割合による補正係数 <table><tr><th>前払金支出割合</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>5%以下</td><td>④</td></tr><tr><td>5%を超え 15%以下</td><td>③</td></tr><tr><td>15%を超え 25%以下</td><td>②</td></tr><tr><td>25%を超え 35%以下</td><td>①</td></tr><tr><td>35%を超えるもの</td><td>0 又は無記入</td></tr></table> 表5. 2 契約保証に係る補正係数 <table><tr><th>保証の方法</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>金銭的保証を必要とする場合</td><td>①</td></tr><tr><td>役務的保証を必要とする場合</td><td>②</td></tr><tr><td>上記以外の場合</td><td>0 又は無記入</td></tr></table>	前払金支出割合による補正	前払金支出割合による補正係数（表5. 1） 補正のない場合は〔0〕又は無記入	財団法人等による補正	財団法人等に発注する場合 0.9 その他は〔0〕又は無記入	契約保証に係る補正	契約保証に係る補正率（表5. 2） 補正のない場合は〔0〕又は無記入	前払金支出割合	入力番号	5%以下	④	5%を超え 15%以下	③	15%を超え 25%以下	②	25%を超え 35%以下	①	35%を超えるもの	0 又は無記入	保証の方法	入力番号	金銭的保証を必要とする場合	①	役務的保証を必要とする場合	②	上記以外の場合	0 又は無記入	削 除
前払金支出割合による補正	前払金支出割合による補正係数（表5. 1） 補正のない場合は〔0〕又は無記入																											
財団法人等による補正	財団法人等に発注する場合 0.9 その他は〔0〕又は無記入																											
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正率（表5. 2） 補正のない場合は〔0〕又は無記入																											
前払金支出割合	入力番号																											
5%以下	④																											
5%を超え 15%以下	③																											
15%を超え 25%以下	②																											
25%を超え 35%以下	①																											
35%を超えるもの	0 又は無記入																											
保証の方法	入力番号																											
金銭的保証を必要とする場合	①																											
役務的保証を必要とする場合	②																											
上記以外の場合	0 又は無記入																											

I-3-①-3

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
第4章 ① 随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について (2 総価契約単価合意方式における調整計算の方法)の文言削除及び繰り上げ 3 (総価契約単価合意方式以外の場合における)の文言削除及び繰り上げ ②旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について (総価契約単価合意方式により工事を発注する場合を除く。)の文言削除	第4章 随意契約方式により工事を発注する場合の 間接工事費等の調整 ① 随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について…………… I-4-①- 1 1 随意契約方式により工事を発注する場合の調整等について…………… I-4-①- 1 2 総価契約単価合意方式における調整計算の方法…………… I-4-①- 1 3 総価契約単価合意方式以外の場合における調整計算の方法…………… I-4-①- 2 4 設計変更について…………… I-4-①- 5 ② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について(総価契約単価合意方式により工事を発注する場合を除く。)… I-4-②- 1 1 共通仮設費の調整計算の一般式…………… I-4-②- 1 2 現場管理費の調整計算の一般式…………… I-4-②- 1 3 一般管理費等の調整計算の一般式…………… I-4-②- 1	第4章 随意契約方式により工事を発注する場合の 間接工事費等の調整及びスライド条項の減額となる場合の運用について ① 随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について…………… I-4-①- 1 1 随意契約方式により工事を発注する場合の調整等について…………… I-4-①- 1 2 調整計算の方法…………… I-4-①- 2 3 設計変更について…………… I-4-①- 5 ② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について(総価契約単価合意方式により工事を発注する場合を除く。)… I-4-②- 1 1 共通仮設費の調整計算の一般式…………… I-4-②- 1 2 現場管理費の調整計算の一般式…………… I-4-②- 1 3 一般管理費等の調整計算の一般式…………… I-4-②- 1

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市																																								
I-4-①-1																																										
①																																										
1 随意契約方式により工事を発注する場合の調整等について																																										
(1)調整対象となる工事																																										
2)「国債」を「債務負担」に変更																																										
(2 総価契約単価合意方式における調整計算の方法)の削除																																										
(2)「入札書(見積書)提出期限」を「変更指示時点」に変更																																										
	第4章 随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整	第4章 随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整																																								
	① 随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について	① 随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について																																								
	1 随意契約方式により工事を発注する場合の調整等について	1 随意契約方式により工事を発注する場合の調整等について																																								
	随意契約方式により工事を発注する場合は、次のとおりとする。	随意契約方式により工事を発注する場合は、次のとおりとする。																																								
	(1) 調整対象となる工事	(1) 調整対象となる工事																																								
	1) 現工事の施工業者と随意契約方式にて発注する工事とする。	1) 現工事の施工業者と随意契約方式にて発注する工事とする。																																								
	2) 繰越、国債工事の取扱い	2) 繰越、債務負担工事の取扱い																																								
	現工事が繰越又は国債で調整対象となる場合は全体工事を対象として調整する。	現工事が繰越又は債務負担で調整対象となる場合は全体工事を対象として調整する。																																								
	(2) 追加工事の積算月は、当該追加工事の入札書(見積書)提出期限日の年月とし、現工事の落札率(合意率)を考慮するものとする。	(2) 追加工事の積算月は、当該追加工事の変更指示時点日の年月とし、現工事の落札率(合意率)を考慮するものとする。																																								
	(3) 調整対象となる現工事の設計金額は当該追加工事が発注される時点のものとし、その後現工事の設計金額に設計変更が生じた場合でも調整対象現工事の設計金額の変更は行わない額で調整するものとする。	(3) 調整対象となる現工事の設計金額は当該追加工事が発注される時点のものとし、その後現工事の設計金額に設計変更が生じた場合でも調整対象現工事の設計金額の変更は行わない額で調整するものとする。																																								
	(4) 前記(1)に該当する工事のうち次に示す異種の工事の取扱いは下記のとおりとする。	(4) 前記(1)に該当する工事のうち次に示す異種の工事の取扱いは下記のとおりとする。																																								
	1) 異種の工事とは次表のA～Iに区分される工事種別の異なる工事をいう。	1) 異種の工事とは次表のA～Iに区分される工事種別の異なる工事をいう。																																								
	<table><tr><th>工事種別</th><th>工事請負有資格業者名簿による種別</th></tr><tr><td>A</td><td>一般土木工事、法面処理工事、グラウト工事、河川しゅんせつ工事、杭打工事、アスファルト舗装工事、セメント・コンクリート舗装工事</td></tr><tr><td>B</td><td>鋼橋上部工事、機械設備工事</td></tr><tr><td>C</td><td>プレストレスト・コンクリート工事</td></tr><tr><td>D</td><td>電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事</td></tr><tr><td>E</td><td>建築工事、木造建築工事、プレハブ工事</td></tr><tr><td>F</td><td>維持修繕工事、塗装工事、橋梁補修工事</td></tr><tr><td>G</td><td>造園工事</td></tr><tr><td>H</td><td>さく井工事</td></tr><tr><td>I</td><td>暖冷房衛生設備工事</td></tr></table>	工事種別	工事請負有資格業者名簿による種別	A	一般土木工事、法面処理工事、グラウト工事、河川しゅんせつ工事、杭打工事、アスファルト舗装工事、セメント・コンクリート舗装工事	B	鋼橋上部工事、機械設備工事	C	プレストレスト・コンクリート工事	D	電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事	E	建築工事、木造建築工事、プレハブ工事	F	維持修繕工事、塗装工事、橋梁補修工事	G	造園工事	H	さく井工事	I	暖冷房衛生設備工事	<table><tr><th>工事種別</th><th>工事請負有資格業者名簿による種別</th></tr><tr><td>A</td><td>一般土木工事、法面処理工事、グラウト工事、河川しゅんせつ工事、杭打工事、アスファルト舗装工事、セメント・コンクリート舗装工事</td></tr><tr><td>B</td><td>鋼橋上部工事、機械設備工事</td></tr><tr><td>C</td><td>プレストレスト・コンクリート工事</td></tr><tr><td>D</td><td>電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事</td></tr><tr><td>E</td><td>建築工事、木造建築工事、プレハブ工事</td></tr><tr><td>F</td><td>維持修繕工事、塗装工事、橋梁補修工事</td></tr><tr><td>G</td><td>造園工事</td></tr><tr><td>H</td><td>さく井工事</td></tr><tr><td>I</td><td>暖冷房衛生設備工事</td></tr></table>	工事種別	工事請負有資格業者名簿による種別	A	一般土木工事、法面処理工事、グラウト工事、河川しゅんせつ工事、杭打工事、アスファルト舗装工事、セメント・コンクリート舗装工事	B	鋼橋上部工事、機械設備工事	C	プレストレスト・コンクリート工事	D	電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事	E	建築工事、木造建築工事、プレハブ工事	F	維持修繕工事、塗装工事、橋梁補修工事	G	造園工事	H	さく井工事	I	暖冷房衛生設備工事
工事種別	工事請負有資格業者名簿による種別																																									
A	一般土木工事、法面処理工事、グラウト工事、河川しゅんせつ工事、杭打工事、アスファルト舗装工事、セメント・コンクリート舗装工事																																									
B	鋼橋上部工事、機械設備工事																																									
C	プレストレスト・コンクリート工事																																									
D	電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事																																									
E	建築工事、木造建築工事、プレハブ工事																																									
F	維持修繕工事、塗装工事、橋梁補修工事																																									
G	造園工事																																									
H	さく井工事																																									
I	暖冷房衛生設備工事																																									
工事種別	工事請負有資格業者名簿による種別																																									
A	一般土木工事、法面処理工事、グラウト工事、河川しゅんせつ工事、杭打工事、アスファルト舗装工事、セメント・コンクリート舗装工事																																									
B	鋼橋上部工事、機械設備工事																																									
C	プレストレスト・コンクリート工事																																									
D	電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事																																									
E	建築工事、木造建築工事、プレハブ工事																																									
F	維持修繕工事、塗装工事、橋梁補修工事																																									
G	造園工事																																									
H	さく井工事																																									
I	暖冷房衛生設備工事																																									
	2) 積算体系が同一(一般管理費等率の算出区分が同じもの)の異種の工事は次により調整する。	2) 積算体系が同一(一般管理費等率の算出区分が同じもの)の異種の工事は次により調整する。																																								
	(イ) 共通仮設費・現場管理費については調整しない。	(イ) 共通仮設費・現場管理費については調整しない。																																								
	(ロ) 一般管理費等については調整する。	(ロ) 一般管理費等については調整する。																																								
	3) 積算体系が異なる(一般管理費等率の算出区分が異なる)異種の工事は調整しない。	3) 積算体系が異なる(一般管理費等率の算出区分が異なる)異種の工事は調整しない。																																								
	2 総価契約単価合意方式における調整計算の方法																																									
	総価契約単価合意方式の対象工事の場合、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき行うものとする。																																									
	なお、「総価契約単価合意方式実施要領の解説」により算出した当該追加工事の共通仮設費(調整計算額)と、当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。																																									
	I-4-①-1	I-4-①-1																																								

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
I-4-①-2 2を削除したことによる繰り上げ (総価契約単価合意方式以外の場合における)を削除	<u>3 総価契約単価合意方式以外の場合における調整計算の方法</u> (1) 共通仮設費の調整計算の方法 1) 積上げ計算部分 実態に合わせ調整する。 2) 率計算部分 現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は、現工事と追加工事の共通仮設費対象額の合計額に対するその主たる工種の共通仮設費率を適用する。 3) 調整計算の方法 (率計算部分) 現工事と当該追加工事の共通仮設費対象額を合算したもので率を算出し、各々の共通仮設費を求め、現工事の共通仮設費を控除したものの範囲内とする。 (イ) 調整の一般式は次のとおりとする。 $A = (D \times \gamma 1) - B \times \gamma 2$ A : 当該追加工事の共通仮設費 (調整計算額) B : 現工事の共通仮設費対象額 D : 合算工事の共通仮設費対象額 $\gamma 1$: Dに相当する主たる工種の共通仮設費率 $\gamma 2$: Bに相当する現工事の工種の共通仮設費率 ただし、前記計算の場合にあってAが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する共通仮設費は計上しない。 また、Aと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。 (ロ) 施工地域を考慮した補正係数が適用されている場合の一般式は、次のとおりとする。 なお、除雪工事で現場事務所、労働者宿舍、倉庫を貸与する場合の共通仮設費の調整計算も同様である。 $A = (D \times \beta 1) - B \times \beta 2$ A : 当該追加工事の共通仮設費 (調整計算額) B : 現工事の対象額 C : 当該追加工事の対象額 D : 合算工事の対象額 $\beta 1 = \beta ① \cdot S r ①$: Dに相当する主たる工種の補正後の共通仮設費率 (%) なお、補正後の共通仮設費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 $\beta ①$: Dに相当する主たる工種の補正前の共通仮設費率 ただし、現工事と追加工事の補正係数が異なる場合はBとCの加重平均による補正係数とする。 $S r ① = \frac{B \times S r ② + C \times S r ③}{B + C}$ $S r ①$: (B+C) に相当する主たる工種の補正係数 $S r ②$: Bに相当する現工事の工種の補正係数 $S r ③$: Cに相当する当該追加工事の工種の補正係数 なお、加重平均した補正係数値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 $\beta 2 = \beta ② \cdot S r ②$: Bに相当する現工事の工種の補正後の共通仮設費率 (%) なお、補正後の共通仮設費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 $\beta ②$: Bに相当する現工事の工種の補正前の共通仮設費率 ただし、前記計算の場合にあってAが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する共通仮設費は計上しない。 また、Aと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。	<u>2 調整計算の方法</u> (1) 共通仮設費の調整計算の方法 1) 積上げ計算部分 実態に合わせ調整する。 2) 率計算部分 現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は、現工事と追加工事の共通仮設費対象額の合計額に対するその主たる工種の共通仮設費率を適用する。 3) 調整計算の方法 (率計算部分) 現工事と当該追加工事の共通仮設費対象額を合算したもので率を算出し、各々の共通仮設費を求め、現工事の共通仮設費を控除したものの範囲内とする。 (イ) 調整の一般式は次のとおりとする。 $A = (D \times \gamma 1) - B \times \gamma 2$ A : 当該追加工事の共通仮設費 (調整計算額) B : 現工事の共通仮設費対象額 D : 合算工事の共通仮設費対象額 $\gamma 1$: Dに相当する主たる工種の共通仮設費率 $\gamma 2$: Bに相当する現工事の工種の共通仮設費率 ただし、前記計算の場合にあってAが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する共通仮設費は計上しない。 また、Aと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。 (ロ) 施工地域を考慮した補正係数が適用されている場合の一般式は、次のとおりとする。 なお、除雪工事で現場事務所、労働者宿舍、倉庫を貸与する場合の共通仮設費の調整計算も同様である。 $A = (D \times \beta 1) - B \times \beta 2$ A : 当該追加工事の共通仮設費 (調整計算額) B : 現工事の対象額 C : 当該追加工事の対象額 D : 合算工事の対象額 $\beta 1 = \beta ① \cdot S r ①$: Dに相当する主たる工種の補正後の共通仮設費率 (%) なお、補正後の共通仮設費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 $\beta ①$: Dに相当する主たる工種の補正前の共通仮設費率 ただし、現工事と追加工事の補正係数が異なる場合はBとCの加重平均による補正係数とする。 $S r ① = \frac{B \times S r ② + C \times S r ③}{B + C}$ $S r ①$: (B+C) に相当する主たる工種の補正係数 $S r ②$: Bに相当する現工事の工種の補正係数 $S r ③$: Cに相当する当該追加工事の工種の補正係数 なお、加重平均した補正係数値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 $\beta 2 = \beta ② \cdot S r ②$: Bに相当する現工事の工種の補正後の共通仮設費率 (%) なお、補正後の共通仮設費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 $\beta ②$: Bに相当する現工事の工種の補正前の共通仮設費率 ただし、前記計算の場合にあってAが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する共通仮設費は計上しない。 また、Aと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
I-4-①-5 4 設計変更について 2を削除したことによる繰り上げ 総価契約単価合意方式の場合の文言を削除	S r ②：Bに相当する現工事の工種の補正係数 S r ③：Cに相当する当該追加工事の工種の補正係数 なお、加重平均した補正係数値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 $\beta 2 = \beta ② \cdot S r ②$：Bに相当する現工事の工種の補正後の現場管理費率（%） なお、補正後の現場管理費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 $\beta ②$：Bに相当する現工事の工種の補正前の現場管理費率 $\delta 1$：当該追加工事の現場管理費補正率（補正率が無い場合は0%とする。） ただし、前記計算の場合にあってAが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する現場管理費は計上しない。 また、Aと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。 (3) 一般管理費等の調整計算の方法 1) 調整計算の方法 現工事と当該追加工事の工事原価を合算したもので率を算出し、各々の一般管理費を求め、現工事の一般管理費等を控除したものの範囲内とする。 $A = (D \times \alpha 1 \times \delta 1) - B \times \alpha 2 \times \delta 2 + C \times \beta$ A：当該追加工事の一般管理費等（調整計算額） B：現工事の工事原価（中止期間中の現場維持等の費用を含む） C：当該追加工事の調整後の工事原価 D：合算工事の工事原価 $\alpha 1$：Dに相当する一般管理費等率 $\alpha 2$：Bに相当する現工事の一般管理費等率 β：当該追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正值 $\delta 1$：前払金支出割合による補正係数 現工事と当該追加工事の前払金支出割合が異なる場合は、BとCの加重平均による前払金支出割合から求めた補正係数 $\delta 2$：現工事の前払金支出割合による補正係数 一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 4 設計変更について 随意契約方式により契約した追加工事において設計変更を行う場合には、当該随意契約の当初積算で用いた共通仮設費、現場管理費の算出方法を使用する。（調整計算額と単価計算額の比較は行わない。） なお、総価契約単価合意方式の場合においても「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき算出するとともに、同様に取り扱うものとする。	S r ②：Bに相当する現工事の工種の補正係数 S r ③：Cに相当する当該追加工事の工種の補正係数 なお、加重平均した補正係数値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 $\beta 2 = \beta ② \cdot S r ②$：Bに相当する現工事の工種の補正後の現場管理費率（%） なお、補正後の現場管理費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 $\beta ②$：Bに相当する現工事の工種の補正前の現場管理費率 $\delta 1$：当該追加工事の現場管理費補正率（補正率が無い場合は0%とする。） ただし、前記計算の場合にあってAが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する現場管理費は計上しない。 また、Aと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。 (3) 一般管理費等の調整計算の方法 1) 調整計算の方法 現工事と当該追加工事の工事原価を合算したもので率を算出し、各々の一般管理費を求め、現工事の一般管理費等を控除したものの範囲内とする。 $A = (D \times \alpha 1 \times \delta 1) - B \times \alpha 2 \times \delta 2 + C \times \beta$ A：当該追加工事の一般管理費等（調整計算額） B：現工事の工事原価（中止期間中の現場維持等の費用を含む） C：当該追加工事の調整後の工事原価 D：合算工事の工事原価 $\alpha 1$：Dに相当する一般管理費等率 $\alpha 2$：Bに相当する現工事の一般管理費等率 β：当該追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正值 $\delta 1$：前払金支出割合による補正係数 現工事と当該追加工事の前払金支出割合が異なる場合は、BとCの加重平均による前払金支出割合から求めた補正係数 $\delta 2$：現工事の前払金支出割合による補正係数 一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 3 設計変更について 随意契約方式により契約した追加工事において設計変更を行う場合には、当該随意契約の当初積算で用いた共通仮設費、現場管理費の算出方法を使用する。（調整計算額と単価計算額の比較は行わない。）

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
I-4-②-1 ② (総価契約単価合意方式により工事を発注する場合を除く。)の文言を削除 1 共通仮設費の調整計算の一般式 2を削除したことによる繰り上げ (総価契約単価合意方式以外の場合における)の文言削除 2 現場管理費の調整計算の一般式 2を削除したことによる繰り上げ (総価契約単価合意方式以外の場合における)の文言削除	② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について(総価契約単価合意方式により工事を発注する場合を除く。) 1 共通仮設費の調整計算の一般式 $A = (D \times \gamma 1) - B \times \gamma 2$ A : 当該追加工事の共通仮設費 B : 現工事の共通仮設費対象額 D : 合算工事の共通仮設費対象額 $\gamma 1$: Dに相当する「主たる工種」の改正基準による共通仮設費率 $\gamma 2$: Bに相当する現工事の工種の改正基準による共通仮設費率 なお、共通仮設費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事においては、「①随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について 3 総価契約単価合意方式以外の場合における調整計算の方法」に準拠して計算するものとする。 2 現場管理費の調整計算の一般式 $A = (D \times \beta 1) - B \times \beta 2$ A : 当該追加工事の現場管理費 B : 現工事の純工事費 D : 合算工事の純工事費 $\beta 1$: Dに相当する「主たる工種」の改正基準による現場管理費率 $\beta 2$: Bに相当する現工事の工種の改正基準による現場管理費率 なお、現場管理費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事においては、「①随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について 3 総価契約単価合意方式以外の場合における調整計算の方法」に準拠して計算するものとする。 3 一般管理費等の調整計算の一般式 $A = (D \times \alpha 1 \times \delta 1) - B \times \alpha 2 \times \delta 2 + C \times \beta$ A : 当該追加工事の一般管理費等 B : 現工事の工事原価 (中止期間中の現場維持等の費用を含む) C : 当該追加工事の調整後の工事原価 D : 合算工事の工事原価 $\alpha 1$: Dに相当する改正基準による一般管理費等率 $\alpha 2$: Bに相当する改正基準による一般管理費等率 β : 追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正值 $\delta 1$: 当該追加工事の前払金支出割合による補正係数 $\delta 2$: 現工事の前払金支出割合による補正係数 一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 I-4-②-1	② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について 1 共通仮設費の調整計算の一般式 $A = (D \times \gamma 1) - B \times \gamma 2$ A : 当該追加工事の共通仮設費 B : 現工事の共通仮設費対象額 D : 合算工事の共通仮設費対象額 $\gamma 1$: Dに相当する「主たる工種」の改正基準による共通仮設費率 $\gamma 2$: Bに相当する現工事の工種の改正基準による共通仮設費率 なお、共通仮設費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事においては、「①随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について 2 調整計算の方法」に準拠して計算するものとする。 2 現場管理費の調整計算の一般式 $A = (D \times \beta 1) - B \times \beta 2$ A : 当該追加工事の現場管理費 B : 現工事の純工事費 D : 合算工事の純工事費 $\beta 1$: Dに相当する「主たる工種」の改正基準による現場管理費率 $\beta 2$: Bに相当する現工事の工種の改正基準による現場管理費率 なお、現場管理費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事においては、「①随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について 2 調整計算の方法」に準拠して計算するものとする。 3 一般管理費等の調整計算の一般式 $A = (D \times \alpha 1 \times \delta 1) - B \times \alpha 2 \times \delta 2 + C \times \beta$ A : 当該追加工事の一般管理費等 B : 現工事の工事原価 (中止期間中の現場維持等の費用を含む) C : 当該追加工事の調整後の工事原価 D : 合算工事の工事原価 $\alpha 1$: Dに相当する改正基準による一般管理費等率 $\alpha 2$: Bに相当する改正基準による一般管理費等率 β : 追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正值 $\delta 1$: 当該追加工事の前払金支出割合による補正係数 $\delta 2$: 現工事の前払金支出割合による補正係数 一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。 I-4-②-1

共通編 修正箇所

修正内容

I-9-①-2

(3)現場環境改善費入力基準表を削除(積算システム入力条件が異なるため)

(2) 設計変更について

率に計上されるものについては、設計変更を行わないものとする。ただし、対象金額 (Pi) の変動に伴う現場環境改善費率 i は変更される。また、積上げ計上分 (α) については、内容に変更が生じた場合は設計変更の対象とする。

【別表-1】

計上費目	実施する内容 (率計上分)
現場環境改善 (仮設備関係)	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減
現場環境改善 (営繕関係)	1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
現場環境改善 (安全関係)	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報器等) 3. 避暑 (熱中症予防)・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事 PR 看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (i/formationセンター) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献

(3) 現場環境改善費入力基準表

施工歩掛コード		施工単位	式
J 1 条件	大都市 (1)、(2) 又は市街地の場合は [1] を入力し、それ以外の場合は [0] を入力する。		
数 量	1		

(2) 設計変更について

率に計上されるものについては、設計変更を行わないものとする。ただし、対象金額 (Pi) の変動に伴う現場環境改善費率 i は変更される。また、積上げ計上分 (α) については、内容に変更が生じた場合は設計変更の対象とする。

【別表-1】

計上費目	実施する内容 (率計上分)
現場環境改善 (仮設備関係)	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減
現場環境改善 (営繕関係)	1. 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス (交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
現場環境改善 (安全関係)	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 2. 盗難防止対策 (警報器等) 3. 避暑 (熱中症予防)・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板 (各工事 PR 看板含む) 5. 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 6. 見学所 (i/formationセンター) の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費 (地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献

I-9-①-2

I-9-①-2

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市																																																																								
I-11-①-2 3. 単価協議の記載を削除 4. 設計変更についての番号繰り上げ	※積算のイメージ 従 来：（A市直接工事費+B市直接工事費+C町直接工事費）×間接費率 本運用：（A地区（施工箇所a）直接工事費×間接費率） +（B地区（施工箇所b）直接工事費×間接費率） +（C地区（施工箇所c）直接工事費×間接費率） ※一般管理費等は通常どおり 3. 単 価 協 議 総価契約単価合意方式による場合は、「第Ⅰ編第13章総価契約単価合意方式」に基づき、単価協議を行うものとする。 なお、同じ細別が、異なる施工箇所にある場合、妥当性を確認したうえで、施工箇所毎に異なる単価で合意できるものとする。 また、共通仮設費（積み上げ分）、現場環境改善費（単計上）、共通仮設費（単計上）、現場管理費については、施工箇所毎に単価協議を実施し合意する。 4. 設計変更について (1) 「親設計書」及び「子設計書」それぞれに対して、変更作業を行う。 (2) 新規工種の追加は、施工箇所毎に判断する。 (3) 設計変更において、新たに施工箇所を追加することができる。その場合は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費を官積算額（変更指示時点単価）により積算するものとする。 (4) 一般管理費等については、施工箇所毎に分けない積算（通常の変更積算）と同様とする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>＜通常の変更積算＞ 新規箇所(A)が追加となった場合</th> <th>＜施工箇所点在用変更積算＞ 新規箇所(A：子3)が追加となった場合</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>親 子1 子2 子3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接工事費</td> <td>①A' (②A' + ③A' + ④A') + A</td> <td>②A' ③A' ④A' A</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>共通仮設費</td> <td>⑤B'</td> <td>⑥B' ⑦B' ⑧B' B</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>現場管理費</td> <td>⑨C'</td> <td>⑩C' ⑪C' ⑫C' C</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>一般管理費等</td> <td>⑬D'</td> <td>⑭D'</td> </tr> <tr> <td>共通仮設費の算定</td> <td>⑤B'：①A'を対象額で算出</td> <td>⑥B'：②A'を対象額で算出 ⑦B'：③A'を対象額で算出 ⑧B'：④A'を対象額で算出 B：Aを対象額で算出 ⑥B' + ⑦B' + ⑧B' + Bとする</td> </tr> <tr> <td>現場管理費の算定</td> <td>⑨C'：(①A' + ⑤B')を対象額で算出</td> <td>⑩C'：(②A' + ⑥B')を対象額で算出 ⑪C'：(③A' + ⑦B')を対象額で算出 ⑫C'：(④A' + ⑧B')を対象額で算出 C：(A + B)を対象額で算出 ⑩C' + ⑪C' + ⑫C' + Cとする</td> </tr> <tr> <td>一般管理費等の算定</td> <td>⑬D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出</td> <td>⑭D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出</td> </tr> </tbody> </table> 図4-1 施工箇所が点在する場合の変更積算イメージ I-11-①-2		＜通常の変更積算＞ 新規箇所(A)が追加となった場合	＜施工箇所点在用変更積算＞ 新規箇所(A：子3)が追加となった場合			親 子1 子2 子3	直接工事費	①A' (②A' + ③A' + ④A') + A	②A' ③A' ④A' A	+		+	共通仮設費	⑤B'	⑥B' ⑦B' ⑧B' B	+		+	現場管理費	⑨C'	⑩C' ⑪C' ⑫C' C	+		+	一般管理費等	⑬D'	⑭D'	共通仮設費の算定	⑤B'：①A'を対象額で算出	⑥B'：②A'を対象額で算出 ⑦B'：③A'を対象額で算出 ⑧B'：④A'を対象額で算出 B：Aを対象額で算出 ⑥B' + ⑦B' + ⑧B' + Bとする	現場管理費の算定	⑨C'：(①A' + ⑤B')を対象額で算出	⑩C'：(②A' + ⑥B')を対象額で算出 ⑪C'：(③A' + ⑦B')を対象額で算出 ⑫C'：(④A' + ⑧B')を対象額で算出 C：(A + B)を対象額で算出 ⑩C' + ⑪C' + ⑫C' + Cとする	一般管理費等の算定	⑬D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出	⑭D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出	※積算のイメージ 従 来：（A市直接工事費+B市直接工事費+C町直接工事費）×間接費率 本運用：（A地区（施工箇所a）直接工事費×間接費率） +（B地区（施工箇所b）直接工事費×間接費率） +（C地区（施工箇所c）直接工事費×間接費率） ※一般管理費等は通常どおり 3. 設計変更について (1) 「親設計書」及び「子設計書」それぞれに対して、変更作業を行う。 (2) 新規工種の追加は、施工箇所毎に判断する。 (3) 設計変更において、新たに施工箇所を追加することができる。その場合は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費を官積算額（変更指示時点単価）により積算するものとする。 (4) 一般管理費等については、施工箇所毎に分けない積算（通常の変更積算）と同様とする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>＜通常の変更積算＞ 新規箇所(A)が追加となった場合</th> <th>＜施工箇所点在用変更積算＞ 新規箇所(A：子3)が追加となった場合</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>親 子1 子2 子3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接工事費</td> <td>①A' (②A' + ③A' + ④A') + A</td> <td>②A' ③A' ④A' A</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>共通仮設費</td> <td>⑤B'</td> <td>⑥B' ⑦B' ⑧B' B</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>現場管理費</td> <td>⑨C'</td> <td>⑩C' ⑪C' ⑫C' C</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>一般管理費等</td> <td>⑬D'</td> <td>⑭D'</td> </tr> <tr> <td>共通仮設費の算定</td> <td>⑤B'：①A'を対象額で算出</td> <td>⑥B'：②A'を対象額で算出 ⑦B'：③A'を対象額で算出 ⑧B'：④A'を対象額で算出 B：Aを対象額で算出 ⑥B' + ⑦B' + ⑧B' + Bとする</td> </tr> <tr> <td>現場管理費の算定</td> <td>⑨C'：(①A' + ⑤B')を対象額で算出</td> <td>⑩C'：(②A' + ⑥B')を対象額で算出 ⑪C'：(③A' + ⑦B')を対象額で算出 ⑫C'：(④A' + ⑧B')を対象額で算出 C：(A + B)を対象額で算出 ⑩C' + ⑪C' + ⑫C' + Cとする</td> </tr> <tr> <td>一般管理費等の算定</td> <td>⑬D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出</td> <td>⑭D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出</td> </tr> </tbody> </table> 図4-1 施工箇所が点在する場合の変更積算イメージ I-11-①-2		＜通常の変更積算＞ 新規箇所(A)が追加となった場合	＜施工箇所点在用変更積算＞ 新規箇所(A：子3)が追加となった場合			親 子1 子2 子3	直接工事費	①A' (②A' + ③A' + ④A') + A	②A' ③A' ④A' A	+		+	共通仮設費	⑤B'	⑥B' ⑦B' ⑧B' B	+		+	現場管理費	⑨C'	⑩C' ⑪C' ⑫C' C	+		+	一般管理費等	⑬D'	⑭D'	共通仮設費の算定	⑤B'：①A'を対象額で算出	⑥B'：②A'を対象額で算出 ⑦B'：③A'を対象額で算出 ⑧B'：④A'を対象額で算出 B：Aを対象額で算出 ⑥B' + ⑦B' + ⑧B' + Bとする	現場管理費の算定	⑨C'：(①A' + ⑤B')を対象額で算出	⑩C'：(②A' + ⑥B')を対象額で算出 ⑪C'：(③A' + ⑦B')を対象額で算出 ⑫C'：(④A' + ⑧B')を対象額で算出 C：(A + B)を対象額で算出 ⑩C' + ⑪C' + ⑫C' + Cとする	一般管理費等の算定	⑬D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出	⑭D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出
	＜通常の変更積算＞ 新規箇所(A)が追加となった場合	＜施工箇所点在用変更積算＞ 新規箇所(A：子3)が追加となった場合																																																																								
		親 子1 子2 子3																																																																								
直接工事費	①A' (②A' + ③A' + ④A') + A	②A' ③A' ④A' A																																																																								
+		+																																																																								
共通仮設費	⑤B'	⑥B' ⑦B' ⑧B' B																																																																								
+		+																																																																								
現場管理費	⑨C'	⑩C' ⑪C' ⑫C' C																																																																								
+		+																																																																								
一般管理費等	⑬D'	⑭D'																																																																								
共通仮設費の算定	⑤B'：①A'を対象額で算出	⑥B'：②A'を対象額で算出 ⑦B'：③A'を対象額で算出 ⑧B'：④A'を対象額で算出 B：Aを対象額で算出 ⑥B' + ⑦B' + ⑧B' + Bとする																																																																								
現場管理費の算定	⑨C'：(①A' + ⑤B')を対象額で算出	⑩C'：(②A' + ⑥B')を対象額で算出 ⑪C'：(③A' + ⑦B')を対象額で算出 ⑫C'：(④A' + ⑧B')を対象額で算出 C：(A + B)を対象額で算出 ⑩C' + ⑪C' + ⑫C' + Cとする																																																																								
一般管理費等の算定	⑬D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出	⑭D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出																																																																								
	＜通常の変更積算＞ 新規箇所(A)が追加となった場合	＜施工箇所点在用変更積算＞ 新規箇所(A：子3)が追加となった場合																																																																								
		親 子1 子2 子3																																																																								
直接工事費	①A' (②A' + ③A' + ④A') + A	②A' ③A' ④A' A																																																																								
+		+																																																																								
共通仮設費	⑤B'	⑥B' ⑦B' ⑧B' B																																																																								
+		+																																																																								
現場管理費	⑨C'	⑩C' ⑪C' ⑫C' C																																																																								
+		+																																																																								
一般管理費等	⑬D'	⑭D'																																																																								
共通仮設費の算定	⑤B'：①A'を対象額で算出	⑥B'：②A'を対象額で算出 ⑦B'：③A'を対象額で算出 ⑧B'：④A'を対象額で算出 B：Aを対象額で算出 ⑥B' + ⑦B' + ⑧B' + Bとする																																																																								
現場管理費の算定	⑨C'：(①A' + ⑤B')を対象額で算出	⑩C'：(②A' + ⑥B')を対象額で算出 ⑪C'：(③A' + ⑦B')を対象額で算出 ⑫C'：(④A' + ⑧B')を対象額で算出 C：(A + B)を対象額で算出 ⑩C' + ⑪C' + ⑫C' + Cとする																																																																								
一般管理費等の算定	⑬D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出	⑭D'：(①A' + ⑤B' + ⑨C')を対象額で算出																																																																								

修正内容

I-12-①-1～6

I-14-④をI-14-③に修正

(I

-12-①-1～6まで)

土木工事標準積算基準書

第12章 1日未満で完了する作業の積算

① 1日未満で完了する作業の積算

1. 適用条件

本基準は、変更積算にのみ適用する。
施工実施にあたり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離が認められる場合に本基準を用いて積算するものとする。
本基準の採用にあたっては、契約期間内に受注者から当該積算の適用についての請求があった場合に、受発注者間の協議において、作業内容が当該積算基準に該当すると認められる場合に適用する。
同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には、当該積算は適用しない。

2. 適用範囲

1日未満で完了する作業の積算は、表に記載の施工パッケージを使用して積算する工事に限って適用するものとする。

編・章	工種	施工パッケージ	単位	作業日当り標準作業量	摘要
第II編 共通工 第1章 土工	床掘工	床掘り	m3	32	・床掘りは、条件区分で、施工方法が「上記以外（小規模）」の場合に限って適用する。
		舗装版破砕積込（小規模土工）	m2	23	
	埋戻工	埋戻し	m3	40	・埋戻しは、条件区分で、施工方法が「上記以外（小規模）」の場合に限って適用する。
		タンバ締固め	m3	33	・埋戻し、タンバ締固めに係る作業を一連の作業として判定する。
第2章 共通工	法面整形工	法面整形	m2	I-14-④による	
	基礎・裏込	基礎砕石	m2	155	・基礎砕石、裏込砕石に係る作業を一連の作業として判定する。
		裏込砕石	m3	38	
	排水構造物工	ヒューム管（B形管）	m	I-14-④による	・ヒューム管（B形管）、ボックスカルバート、暗渠排水管、フィルター材、管（図）渠型側溝、プレキャスト集水橋、鉄筋コンクリート台付管、プレキャストL形側溝（製品長0.6m/個）、プレキャストマンホール、P.C管、コルゲートパイプ、コルゲートフリュームに係る作業を一連の作業として判定する。
		ボックスカルバート	m	I-14-④による	
		暗渠排水管	m	I-14-④による	
		フィルター材	m3	36	
		管（図）渠型側溝	m	I-14-④による	
		プレキャスト集水橋	基	I-14-④による	
		プレキャスト集水橋（材料費）	基	-	
		鉄筋コンクリート台付管	m	I-14-④による	

I-12-①-1

千葉市

第12章 1日未満で完了する作業の積算

① 1日未満で完了する作業の積算

1. 適用条件

本基準は、変更積算にのみ適用する。
施工実施にあたり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離が認められる場合に本基準を用いて積算するものとする。
本基準の採用にあたっては、契約期間内に受注者から当該積算の適用についての請求があった場合に、受発注者間の協議において、作業内容が当該積算基準に該当すると認められる場合に適用する。
同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には、当該積算は適用しない。

2. 適用範囲

1日未満で完了する作業の積算は、表に記載の施工パッケージを使用して積算する工事に限って適用するものとする。

編・章	工種	施工パッケージ	単位	作業日当り標準作業量	摘要
第II編 共通工 第1章 土工	床掘工	床掘り	m3	32	・床掘りは、条件区分で、施工方法が「上記以外（小規模）」の場合に限って適用する。
		舗装版破砕積込（小規模土工）	m2	23	
	埋戻工	埋戻し	m3	40	・埋戻しは、条件区分で、施工方法が「上記以外（小規模）」の場合に限って適用する。
		タンバ締固め	m3	33	・埋戻し、タンバ締固めに係る作業を一連の作業として判定する。
第2章 共通工	法面整形工	法面整形	m2	I-14-③による	
	基礎・裏込	基礎砕石	m2	155	・基礎砕石、裏込砕石に係る作業を一連の作業として判定する。
		裏込砕石	m3	38	
	排水構造物工	ヒューム管（B形管）	m	I-14-③による	・ヒューム管（B形管）、ボックスカルバート、暗渠排水管、フィルター材、管（図）渠型側溝、プレキャスト集水橋、鉄筋コンクリート台付管、プレキャストL形側溝（製品長0.6m/個）、プレキャストマンホール、P.C管、コルゲートパイプ、コルゲートフリュームに係る作業を一連の作業として判定する。
		ボックスカルバート	m	I-14-③による	
		暗渠排水管	m	I-14-③による	
		フィルター材	m3	36	
		管（図）渠型側溝	m	I-14-③による	
		プレキャスト集水橋	基	I-14-③による	
		プレキャスト集水橋（材料費）	基	-	
		鉄筋コンクリート台付管	m	I-14-③による	

I-12-①-1

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
第13章 内容変更	第13章 総価契約単価合意方式 1 目的…………… I-13-①- 1 2 対象工事…………… I-13-①- 1 3 実施方式…………… I-13-①- 1 4 一般事項…………… I-13-①- 1 5 設計変更における材料単価の 取扱いについて…………… I-13-①- 2 6 請負代金額の変更について…………… I-13-①- 2	第13章 設計変更 1 一般事項…………… I-13-①- 1 2 設計変更における材料単価の 取扱いについて…………… I-13-①- 1 3 設計変更の計算例…………… I-13-①- 1

修正内容

I-13-①-1

「第13章 総価契約単価合意方式」の項目を削除し、「13章 設計変更」の項目を追加

土木工事標準積算基準書

第13章 総価契約単価合意方式

1 目的

総価契約単価合意方式は、工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施するものとする。また、後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合においても本方式を適用することにより、適正な契約金額の算定を行うものとする。

2 対象工事

総価契約単価合意方式の対象工事は、次のとおりとする。

- ① 地方整備局（港湾空港関係事務に関するものを除く。）にあっては、工事請負業者選定事務処理要領（昭和41年12月23日付け建設省厚第76号）第3に掲げる工事種別のうち、第1号から第4号まで、第7号、第9号から第17号まで及び第19号から第22号に掲げる工事
- ② 北海道開発局にあっては、河川事業、多目的ダム事業、海岸事業、砂防事業、道路事業及び公園事業に係る工事（北海道開発局工事等競争参加者選定要領（平成12年12月19日付け北開局工第333号）の別表（第6条関係）の区分の欄に掲げる建築、管、機械装置（昇降機設備に限る。）及び電気（建築電気設備に限る。）を除く。）

3 実施方式

（1）総価契約単価合意方式は、次に掲げる実施方式により行うものとする。

① 単価個別合意方式

工事数量総括表の細別の単価（一式の場合は金額、②及び(3)②において同じ。）のそれぞれを積算した上で、当該単価について合意する方式

② 包括的単価個別合意方式

工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式

（2）（1）②の請負代金比率は、次の算式により得られる数値とする。

$$\text{請負代金比率} = \frac{\text{落札金額}}{\text{工事価格}}$$

（3）（1）の実施方式は、次に掲げるところにより定めるものとする。

- ① 受注者は、「単価個別合意方式」又は「包括的単価個別合意方式」のいずれか希望する方式を選択するものとする。
- ② 受注者は、①において「単価個別合意方式」を選択した場合には、工事数量総括表の細別のそれぞれを算出した上で、発注者と協議するものとする。
- ③ ②の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、「包括的単価個別合意方式」を適用するものとする。
- ④ 受注者は、①において「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。

4 一般事項

- （1）変更設計で数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。
- （2）設計変更時における共通仮設費率及び現場管理費率の補正については、工事区間の延長、工期の延長短縮等により当初計上した補正値に増減が生じた場合、あるいは当初計上していなかったが、上記条件の変更により補正出来ることとなった場合は設計変更の対象として処理するものとする。
- （3）請負代金額の変更を用いる単価等については、単価合意書の記載事項を基礎とする。
- （4）単価合意が不成立となった場合は、官側の設定した単価に基づき設計変更を行うものとする。

I-13-①-1

千葉市

第13章 設計変更

1 一般事項

- （1）変更設計で数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。
- （2）設計変更時における現場管理費の補正については、工事区間の延長、工期の延長短縮等により当初計上した補正値に増減が生じた場合、あるいは当初計上していなかったが、上記条件の変更により補正出来ることとなった場合は設計変更の対照として処理するものとする。

2 設計変更における材料単価の取扱いについて

- （1）工事増量の場合は、新単価（変更指示時点単価）により積算するものとする。
ただし、現地の取合い等の都合により増量する場合は、旧単価（当初設計時点単価）により積算するものとする。
- （2）工事減量の場合は、その減量分に対する設計単価により積算するものとする。
- （3）当初契約工種において、当初契約材料の規格・寸法のみが変更となった場合は旧単価（当初設計時点単価）で積算する。
- （4）新単価（変更指示時点単価）とした場合、材料単価、労務単価、機械損料及び歩掛の全てを新単価（変更設計時点単価）により積算するものとする。

3 設計変更の計算例

請負工事の設計変更は、官積算により、次の方法で行うものとする。

・設計額

設計変更の際、元設計及び変更設計の種別、細別等の金額は全て官積算額とする。

・設計変更の要領

設計変更の積算は、次の方法により行う。

第1回変更設計額

$$\text{工事価格（落札率を乗じた額）} = \frac{\text{請負額}}{\text{当初官積算額}} \times \text{第1回変更官積算工事価格}$$

$$\text{第1回変更請負額} = \frac{\text{工事価格}}{\text{（落札率を乗じた額）}} \times \text{（1＋消費税率）}$$

第2回変更設計額

$$\text{工事価格（落札率を乗じた額）} = \frac{\text{第1回変更請負額}}{\text{第1回変更官積算額}} \times \text{第2回変更官積算工事価格}$$

$$\text{第2回変更請負額} = \frac{\text{工事価格}}{\text{（落札率を乗じた額）}} \times \text{（1＋消費税率）}$$

第3回変更設計額

$$\text{工事価格（落札率を乗じた額）} = \frac{\text{第2回変更請負額}}{\text{第2回変更官積算額}} \times \text{第3回変更官積算工事価格}$$

$$\text{第3回変更請負額} = \frac{\text{工事価格}}{\text{（落札率を乗じた額）}} \times \text{（1＋消費税率）}$$

I-13-①-1

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
I-13-①-2 「第13章 総価契約単価合意方式」の項目を削除し、「13章 設計変更」の項目を追加【続編】	5 設計変更における材料単価の取扱いについて (1) 工事増量の場合は、新単価（変更指示時点単価）により積算するものとする。 ただし、現地の取合い等の都合により増量する場合は、旧単価（当初設計時点単価）により積算するものとする。 (2) 工事減量の場合は、その減量分に対する設計単価により積算するものとする。 (3) 当初契約工種において、当初契約材料の規格・寸法のみが変更となった場合は旧単価（当初設計時点単価）で積算する。 (4) 新単価（変更指示時点単価）とした場合は、材料単価、労務単価、機械損料及び歩掛の全てを新単価（変更指示時点単価）により積算するものとする。 6 請負代金額の変更について (1) 単価個別合意方式における請負代金額の変更 請負代金額の変更にあたっては、契約書第25条の規定に従い、単価合意書に記載された単価を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする。なお、その際の予定価格の積算に当たっては、以下の①から③までに留意するものとする。 ① 直接工事費及び共通仮設費（積上げ分）については、単価合意書に記載の単価に基づき算出するものとする。なお、単価合意書に記載のない単価の取扱いは、以下のとおりとする。 ・契約書第25条第1項第2号及び第3号に掲げる場合は、変更前の細別（レベル4）の合意比率（官積算単価に対する合意単価の比率をいう。（以下この項において同じ。））に変更後の官積算単価を乗じて積算するものとする。 ・既存の工種（レベル2）に種別（レベル3）及び細別（レベル4）が追加された場合は、変更前の当該工種（レベル2）の合意比率に官積算単価を乗じて積算するものとする。 ・工種（レベル2）が新規に追加された場合の直接工事費及び新規に細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、官積算単価にて積算するものとする。 ② 共通仮設費（率分）、現場管理費、一般管理費等については、①により算出した対象額に、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。 なお、対象額とは、共通仮設費（率分）にあつては直接工事費、現場管理費にあつては純工事費、一般管理費等にあつては工事原価をいう。 【間接費等（率分）＝$B \times C \times D$】 B＝ 変更積算の間接費等（率分）の対象となる項目の合計金額 C＝ $\frac{\text{変更前の間接費等（率分）の合意金額（C1）}}{\text{変更前の間接費等（率分）の対象となる項目の合計金額（C2）}}$ D＝ $\frac{\text{Bを積算基準書の率式に代入した値に補正係数}^{\text{※}}\text{を乗じた値（D1）}}{\text{C2を積算基準書の率式に代入した値に補正係数}^{\text{※}}\text{を乗じた値（D2）}}$ 〔※地域補正など間接費に対する補正係数が対象 D1の補正係数：変更積算の補正係数 D2の補正係数：変更前の補正係数〕	（例）当初官積算額 105,008.4 千円 請負額 102,900 千円 第1回変更官積算工事価格 106,490 千円 $\text{工事価格（落札率を乗じた額）} = \frac{102,900}{105,008.4} \times 106,490 = 104,351 \text{千円}$ 第1回変更請負額 = $104,351 \times (1 + 0.10) = 114,786.1 \text{千円}$ 第2回変更官積算工事価格97,230千円 第1回変更請負額114,786.1千円 $\text{工事価格（落札率を乗じた額）} = \frac{114,786.1}{106,490 \times (1 + 0.10)} \times 97,230 = 95,276 \text{千円}$ 第2回変更請負額 = $95,276 \times (1 + 0.10) = 104,803.6 \text{千円}$ 第3回変更官積算工事価格101,860千円 第2回変更請負額104,803.6 千円 $\text{工事価格（落札率を乗じた額）} = \frac{104,803.6}{97,230 \times (1 + 0.10)} \times 101,860 = 99,812 \text{千円}$ 第3回変更請負額 = $99,812 \times (1 + 0.10) = 109,793.2 \text{千円}$ （注）1）変更官積算とは、官単位、官経費をもとに当初官積算と同一方法により積算する。 2）請負額、官積算額は消費税相当額を含んだ額。 3）消費税率＝消費税率＋地方消費税率 4）請負比率は、小数点第7位を切り捨て第6位止めとする。 5）変更請負工事価格は千円未満切り捨てとする。

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
I-13-①-3 「第13章 総価契約単価合意方式」の項目を削除	<設計変更にて共通仮設費（率分）対象額が、3,000万円⇒3,300万円となった場合の積算例> $\text{共通仮設費} = B \times \frac{C1}{C2} \times \frac{D1}{D2}$ B = 変更積算の共通仮設費（率分）の対象となる項目の合計金額 = 33,000,000 円 $C1$ = 変更前の共通仮設費（率分）の合意金額 = 3,150,000 円 $C2$ = 変更前の共通仮設費（率分）の対象となる項目の合計金額 = 30,000,000 円 C = $C1 / C2 = 3,150,000 \text{ 円} / 30,000,000 \text{ 円}$ $D1$ = B を積算基準書の率式に代入した値 = 10.85 % $D2$ = $C2$ を積算基準書の率式に代入した値 = 10.95 % D = $D1 / D2 = 10.85 \% / 10.95 \%$ 共通仮設費（率分） = $B \times C \times D = 33,000,000 \times 3,150,000 / 30,000,000 \times 10.85 / 10.95$ = 3,433,356 円 なお、本積算例では、地域補正等の補正係数は考慮していない。 変更契約における共通仮設費(率分)のイメージ図 ③ 複数年度にわたる維持工事については、積算基準書に基づき年度ごとに積算を行うものとし、請負代金額の変更に係る積算に当たっては、年度ごとに、初回の変更においては契約当初に合意した単価を用い、初回以降の変更（当該年度内に限る。）においては、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。また、当該年度以外の設計書は変更せず、当該年度の設計書のみ変更するものとする。 ④ 変更設計額 工事価格＝変更積算工事価格 変更設計額＝工事価格×〔1＋消費税及び地方消費税の税率〕 (2) 包括的単価個別合意方式における請負代金額の変更 請負代金額の変更にあたっては、契約書第25条の規定に従い、単価合意書に記載された事項を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする。なお、その際の予定価格の積算に当たっては、以下の①から④までに留意するものとする。 ① 直接工事費及び共通仮設費（積上げ分）については、単価合意書に記載の単価に基づき算出するものとする。なお、単価合意書に記載のない単価の取扱いには、以下のとおりとする。 ・契約書第25条第1項第1号及び第2号に掲げる場合は、変更前の細別（レベル4）の合意比率（官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。）に変更後の官積算単価を乗じて積算するものとする。 ・既存の工種（レベル2）に種別（レベル3）及び細別（レベル4）が追加された場合は、変更前の当該工種（レベル2）の合意比率に官積算単価を乗じて積算するものとする。	削除

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
I-13-①-4 「第13章 総価契約単価合意方式」の項目を削除	・工種（レベル2）が新規に追加された場合の直接工事費及び細別（レベル4）が新規に追加された場合の共通仮設費（積み上げ分）については、官積算単価にて積算するものとする。 ② 共通仮設費（率分）、現場管理費、一般管理費等については、①により算出した対象額に、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。 なお、対象額とは、共通仮設費（率分）にあつては直接工事費、現場管理費にあつては純工事費、一般管理費等にあつては工事原価をいう。 【(例) 間接費等（率分）＝B×C×D】 B＝ 変更積算の間接費等（率分）の対象となる項目の合計金額 $C = \frac{\text{変更前の間接費等（率分）の合意金額（C1）}}{\text{変更前の間接費等（率分）の対象となる項目の合計金額（C2）}}$ $D = \frac{\text{Bを積算基準書の率式に代入した値に補正係数②を乗じた値（D1）}}{\text{C2を積算基準書の率式に代入した値に補正係数②を乗じた値（D2）}}$ ※地域補正など間接費に対する補正係数が対象 D1の補正係数：変更積算の補正係数 D2の補正係数：変更前の補正係数 <設計変更にて共通仮設費（率分）対象額が、3,000万円⇒3,300万円となった場合の積算例> $\text{共通仮設費} = B \times \frac{C1}{C2} \times \frac{D1}{D2}$ B＝ 変更積算の共通仮設費（率分）の対象となる項目の合計金額＝33,000,000円 C1＝ 変更前の共通仮設費（率分）の合計金額＝3,150,000円 C2＝ 変更前の共通仮設費（率分）の対象となる項目の合計金額＝30,000,000円 C＝ C1/C2＝3,150,000円/30,000,000円 D1＝ Bを積算基準書の率式に代入した値＝10.85% D2＝ C2を積算基準書の率式に代入した値＝10.95% D＝ D1/D2＝10.85%/10.95% $\begin{aligned} \text{共通仮設費（率分）} &= B \times C \times D = 33,000,000 \times 3,150,000 / 30,000,000 \times 10.85 / 10.95 \\ &= 3,433,356 \text{ 円} \end{aligned}$ なお、本積算例では、地域補正等の補正係数は考慮していない。 ③ 複数年度にわたる維持工事については、積算基準書に基づき年度ごとに積算を行うものとし、請負代金額の変更に係る積算に当たっては、年度ごとに、初回の変更においては契約当初に合意した単価を用い、初回以降の変更（当該年度内に限る。）においては、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。また、当該年度以外の設計書は変更せず、当該年度の設計書のみ変更するものとする。 ④ 変更設計額 工事価格＝変更積算工事価格 変更設計額＝工事価格×{1＋消費税及び地方消費税の税率}	千葉市 削除

I-13-①-4

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
第 14 章 表題 ③業務委託料等入力基準表 の削除及び繰り上げ	第 14 章 その他 ① 材料単価入力基準表…………… I-14-①- 1 ② 賃料入力基準表…………… I-14-②- 1 ③ 業務委託料等入力基準表…………… I-14-③- 1 ④ 作業日当り標準作業量…………… I-14-④- 1 ⑤ 市場単価の 1 日当り標準施工量…………… I-14-⑤- 1	第 14 章 その他 ① 材料単価入力基準表…………… I-14-①- 1 ② 賃料入力基準表…………… I-14-②- 1 ③ 作業日当り標準作業量…………… I-14-③- 1 ④ 市場単価の 1 日当り標準施工量…………… I-14-④- 1

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市									
I-14-③-1 ③業務委託料等入力基準表の削除	③ 業務委託料等入力基準表 (1) 業務委託料等 <table border="1" data-bbox="470 301 831 399"> <tr> <td data-bbox="470 301 622 328"></td><td data-bbox="622 301 763 328">施工単位</td><td data-bbox="763 301 831 328">式</td></tr> <tr> <td data-bbox="470 328 622 373">J 1 条件</td><td colspan="2" data-bbox="622 328 831 373">業務委託料等に要する費用 金額入力 (万円単位)</td></tr> <tr> <td data-bbox="470 373 622 399">数</td><td data-bbox="622 373 763 399">量</td><td data-bbox="763 373 831 399">1</td></tr> </table> I-14-③-1		施工単位	式	J 1 条件	業務委託料等に要する費用 金額入力 (万円単位)		数	量	1	削 除
	施工単位	式									
J 1 条件	業務委託料等に要する費用 金額入力 (万円単位)										
数	量	1									

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市																																																																																																																								
I-14-④-1～4	④ 作業日当り標準作業量 1. 適用 本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ型積算基準及び標準歩掛に沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。 設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。 2. 作業日当り標準作業量 <table> <tr> <td>1 【共通編】</td><td>I-14-④-26</td></tr> <tr> <td>1-1 現場発生品及び支給品運搬</td><td>I-14-④-26</td></tr> <tr> <td>1-2 土工</td><td>I-14-④-27</td></tr> <tr> <td>1-3 土工 (ICT)</td><td>I-14-④-32</td></tr> <tr> <td>1-4 床掘工</td><td>I-14-④-33</td></tr> <tr> <td>1-5 床掘工 (ICT)</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-6 埋戻工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-7 人力運搬工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-8 安定処理工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-9 安定処理工 (自走式土質改良工)</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-10 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-11 法面整形工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-12 法面整形工 (ICT)</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-13 芝付工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-14 コンクリート法枠工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-15 吹付法面とこわし工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-16 プレキャストコンクリート板設置工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-17 人工張芝工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-18 基礎・裏込砕石工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-19 コンクリートブロック積 (張) 工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-20 石積 (張) 工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-21 平石張工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-22 場所打擁壁工 (1)</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-23 場所打擁壁工 (2)</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-24 プレキャスト擁壁工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-25 補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-26 補強盛土工</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-27 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (充てん工法))</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-28 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))</td><td>I-14-④-34</td></tr> <tr> <td>1-29 構造物補修工 (断面修復工 (左官工法))</td><td>I-14-④-34</td></tr> </table>	1 【共通編】	I-14-④-26	1-1 現場発生品及び支給品運搬	I-14-④-26	1-2 土工	I-14-④-27	1-3 土工 (ICT)	I-14-④-32	1-4 床掘工	I-14-④-33	1-5 床掘工 (ICT)	I-14-④-34	1-6 埋戻工	I-14-④-34	1-7 人力運搬工	I-14-④-34	1-8 安定処理工	I-14-④-34	1-9 安定処理工 (自走式土質改良工)	I-14-④-34	1-10 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	I-14-④-34	1-11 法面整形工	I-14-④-34	1-12 法面整形工 (ICT)	I-14-④-34	1-13 芝付工	I-14-④-34	1-14 コンクリート法枠工	I-14-④-34	1-15 吹付法面とこわし工	I-14-④-34	1-16 プレキャストコンクリート板設置工	I-14-④-34	1-17 人工張芝工	I-14-④-34	1-18 基礎・裏込砕石工	I-14-④-34	1-19 コンクリートブロック積 (張) 工	I-14-④-34	1-20 石積 (張) 工	I-14-④-34	1-21 平石張工	I-14-④-34	1-22 場所打擁壁工 (1)	I-14-④-34	1-23 場所打擁壁工 (2)	I-14-④-34	1-24 プレキャスト擁壁工	I-14-④-34	1-25 補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	I-14-④-34	1-26 補強盛土工	I-14-④-34	1-27 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (充てん工法))	I-14-④-34	1-28 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))	I-14-④-34	1-29 構造物補修工 (断面修復工 (左官工法))	I-14-④-34	③ 作業日当り標準作業量 1. 適用 本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ型積算基準及び標準歩掛に沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。 設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。 2. 作業日当り標準作業量 <table> <tr> <td>1 【共通編】</td><td>I-14-③-26</td></tr> <tr> <td>1-1 現場発生品及び支給品運搬</td><td>I-14-③-26</td></tr> <tr> <td>1-2 土工</td><td>I-14-③-27</td></tr> <tr> <td>1-3 土工 (ICT)</td><td>I-14-③-32</td></tr> <tr> <td>1-4 床掘工</td><td>I-14-③-33</td></tr> <tr> <td>1-5 床掘工 (ICT)</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-6 埋戻工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-7 人力運搬工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-8 安定処理工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-9 安定処理工 (自走式土質改良工)</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-10 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-11 法面整形工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-12 法面整形工 (ICT)</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-13 芝付工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-14 コンクリート法枠工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-15 吹付法面とこわし工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-16 プレキャストコンクリート板設置工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-17 人工張芝工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-18 基礎・裏込砕石工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-19 コンクリートブロック積 (張) 工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-20 石積 (張) 工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-21 平石張工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-22 場所打擁壁工 (1)</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-23 場所打擁壁工 (2)</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-24 プレキャスト擁壁工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-25 補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-26 補強盛土工</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-27 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (充てん工法))</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-28 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))</td><td>I-14-③-34</td></tr> <tr> <td>1-29 構造物補修工 (断面修復工 (左官工法))</td><td>I-14-③-34</td></tr> </table>	1 【共通編】	I-14-③-26	1-1 現場発生品及び支給品運搬	I-14-③-26	1-2 土工	I-14-③-27	1-3 土工 (ICT)	I-14-③-32	1-4 床掘工	I-14-③-33	1-5 床掘工 (ICT)	I-14-③-34	1-6 埋戻工	I-14-③-34	1-7 人力運搬工	I-14-③-34	1-8 安定処理工	I-14-③-34	1-9 安定処理工 (自走式土質改良工)	I-14-③-34	1-10 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	I-14-③-34	1-11 法面整形工	I-14-③-34	1-12 法面整形工 (ICT)	I-14-③-34	1-13 芝付工	I-14-③-34	1-14 コンクリート法枠工	I-14-③-34	1-15 吹付法面とこわし工	I-14-③-34	1-16 プレキャストコンクリート板設置工	I-14-③-34	1-17 人工張芝工	I-14-③-34	1-18 基礎・裏込砕石工	I-14-③-34	1-19 コンクリートブロック積 (張) 工	I-14-③-34	1-20 石積 (張) 工	I-14-③-34	1-21 平石張工	I-14-③-34	1-22 場所打擁壁工 (1)	I-14-③-34	1-23 場所打擁壁工 (2)	I-14-③-34	1-24 プレキャスト擁壁工	I-14-③-34	1-25 補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	I-14-③-34	1-26 補強盛土工	I-14-③-34	1-27 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (充てん工法))	I-14-③-34	1-28 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))	I-14-③-34	1-29 構造物補修工 (断面修復工 (左官工法))	I-14-③-34
1 【共通編】	I-14-④-26																																																																																																																									
1-1 現場発生品及び支給品運搬	I-14-④-26																																																																																																																									
1-2 土工	I-14-④-27																																																																																																																									
1-3 土工 (ICT)	I-14-④-32																																																																																																																									
1-4 床掘工	I-14-④-33																																																																																																																									
1-5 床掘工 (ICT)	I-14-④-34																																																																																																																									
1-6 埋戻工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-7 人力運搬工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-8 安定処理工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-9 安定処理工 (自走式土質改良工)	I-14-④-34																																																																																																																									
1-10 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	I-14-④-34																																																																																																																									
1-11 法面整形工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-12 法面整形工 (ICT)	I-14-④-34																																																																																																																									
1-13 芝付工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-14 コンクリート法枠工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-15 吹付法面とこわし工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-16 プレキャストコンクリート板設置工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-17 人工張芝工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-18 基礎・裏込砕石工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-19 コンクリートブロック積 (張) 工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-20 石積 (張) 工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-21 平石張工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-22 場所打擁壁工 (1)	I-14-④-34																																																																																																																									
1-23 場所打擁壁工 (2)	I-14-④-34																																																																																																																									
1-24 プレキャスト擁壁工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-25 補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	I-14-④-34																																																																																																																									
1-26 補強盛土工	I-14-④-34																																																																																																																									
1-27 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (充てん工法))	I-14-④-34																																																																																																																									
1-28 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))	I-14-④-34																																																																																																																									
1-29 構造物補修工 (断面修復工 (左官工法))	I-14-④-34																																																																																																																									
1 【共通編】	I-14-③-26																																																																																																																									
1-1 現場発生品及び支給品運搬	I-14-③-26																																																																																																																									
1-2 土工	I-14-③-27																																																																																																																									
1-3 土工 (ICT)	I-14-③-32																																																																																																																									
1-4 床掘工	I-14-③-33																																																																																																																									
1-5 床掘工 (ICT)	I-14-③-34																																																																																																																									
1-6 埋戻工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-7 人力運搬工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-8 安定処理工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-9 安定処理工 (自走式土質改良工)	I-14-③-34																																																																																																																									
1-10 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	I-14-③-34																																																																																																																									
1-11 法面整形工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-12 法面整形工 (ICT)	I-14-③-34																																																																																																																									
1-13 芝付工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-14 コンクリート法枠工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-15 吹付法面とこわし工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-16 プレキャストコンクリート板設置工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-17 人工張芝工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-18 基礎・裏込砕石工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-19 コンクリートブロック積 (張) 工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-20 石積 (張) 工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-21 平石張工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-22 場所打擁壁工 (1)	I-14-③-34																																																																																																																									
1-23 場所打擁壁工 (2)	I-14-③-34																																																																																																																									
1-24 プレキャスト擁壁工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-25 補強土壁工 (帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁)	I-14-③-34																																																																																																																									
1-26 補強盛土工	I-14-③-34																																																																																																																									
1-27 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (充てん工法))	I-14-③-34																																																																																																																									
1-28 構造物補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))	I-14-③-34																																																																																																																									
1-29 構造物補修工 (断面修復工 (左官工法))	I-14-③-34																																																																																																																									
I-14-④をI-14-③に修正 (I-14-①-1～4まで)	I-14-④-1	I-14-③-1																																																																																																																								

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市																																																																								
I-14-⑤-1 ⑤→④に番号繰り上げ、 頁も修正	⑤ 市場単価の1日当り標準施工量 本項に記載した日当り作業量は、市場単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上適用の可否を検討し、使用するものとする。 1. 鉄 筋 工 表1.1 <table> <tr> <th>規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr> <tr> <td>1 一般構造物</td><td>t</td><td>3.5</td></tr> <tr> <td>2 切梁のある構造物</td><td>t</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>3 地下構造物</td><td>t</td><td></td></tr> <tr> <td>4 橋梁用床版</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>5 場所打杭用かご筋</td><td>t</td><td>6.5</td></tr> <tr> <td>6 R C 場所打ホロースラブ</td><td>t</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>7 差筋及び杭頭処理</td><td>t</td><td>3.5</td></tr> <tr> <td>8 一般構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>10 地下構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>9.0</td></tr> </table> I-14-⑤-1	規格・仕様	単位	施工数量	1 一般構造物	t	3.5	2 切梁のある構造物	t	3.0	3 地下構造物	t		4 橋梁用床版	t	4.0	5 場所打杭用かご筋	t	6.5	6 R C 場所打ホロースラブ	t	2.5	7 差筋及び杭頭処理	t	3.5	8 一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0	9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	10 地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0	④ 市場単価の1日当り標準施工量 本項に記載した日当り作業量は、市場単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上適用の可否を検討し、使用するものとする。 1. 鉄 筋 工 表1.1 <table> <tr> <th>規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr> <tr> <td>1 一般構造物</td><td>t</td><td>3.5</td></tr> <tr> <td>2 切梁のある構造物</td><td>t</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>3 地下構造物</td><td>t</td><td></td></tr> <tr> <td>4 橋梁用床版</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>5 場所打杭用かご筋</td><td>t</td><td>6.5</td></tr> <tr> <td>6 R C 場所打ホロースラブ</td><td>t</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>7 差筋及び杭頭処理</td><td>t</td><td>3.5</td></tr> <tr> <td>8 一般構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>10 地下構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr> <td>11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>9.0</td></tr> </table> I-14-④-1	規格・仕様	単位	施工数量	1 一般構造物	t	3.5	2 切梁のある構造物	t	3.0	3 地下構造物	t		4 橋梁用床版	t	4.0	5 場所打杭用かご筋	t	6.5	6 R C 場所打ホロースラブ	t	2.5	7 差筋及び杭頭処理	t	3.5	8 一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0	9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	10 地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0
規格・仕様	単位	施工数量																																																																								
1 一般構造物	t	3.5																																																																								
2 切梁のある構造物	t	3.0																																																																								
3 地下構造物	t																																																																									
4 橋梁用床版	t	4.0																																																																								
5 場所打杭用かご筋	t	6.5																																																																								
6 R C 場所打ホロースラブ	t	2.5																																																																								
7 差筋及び杭頭処理	t	3.5																																																																								
8 一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0																																																																								
9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																								
10 地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																								
11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0																																																																								
規格・仕様	単位	施工数量																																																																								
1 一般構造物	t	3.5																																																																								
2 切梁のある構造物	t	3.0																																																																								
3 地下構造物	t																																																																									
4 橋梁用床版	t	4.0																																																																								
5 場所打杭用かご筋	t	6.5																																																																								
6 R C 場所打ホロースラブ	t	2.5																																																																								
7 差筋及び杭頭処理	t	3.5																																																																								
8 一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0																																																																								
9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																								
10 地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																								
11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0																																																																								

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市
Ⅱ-1-②-45 「④」を「③」に修正	4. ICT建設機械経費加算額 4-1 ICT建設機械経費賃料加算額 地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (ICT施工対応型)) 13,000 円/日 (2) ICT建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (ICT施工対応型)) 13,000 円/日 5. その他ICT建設機械経費等 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 5-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 掘削 (ICT) ※ [ICT建機使用割合 100%] $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m3)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m3/日)}}$ (注) 施工数量はICT建機により施工する掘削土量とする。作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」の標準作業量による。 (2) 路体 (築堤) 盛土 (ICT), 路床盛土 (ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.07(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m3)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m3/日)}}$ (注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」のICT標準作業量による。 5-2 システム初期費 ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに要する全ての費用は、以下のとおりとする。 (1) 掘削 (ICT) ※ [ICT建機使用割合 100%] 対象機械: バックホウ 598,000 円/式 (2) 路体 (築堤) 盛土 (ICT), 路床盛土 (ICT) 対象機械: ブルドーザ 548,000 円/式 5-3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。	4. ICT建設機械経費加算額 4-1 ICT建設機械経費賃料加算額 地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (ICT施工対応型)) 13,000 円/日 (2) ICT建設機械経費賃料加算額 (ブルドーザ (ICT施工対応型)) 13,000 円/日 5. その他ICT建設機械経費等 ICT建設機械経費等として、以下の各経費を、共通仮設費の技術管理費に計上する。 5-1 保守点検 ICT建設機械の保守点検に要する費用は、次式により計上するものとする。 (1) 掘削 (ICT) ※ [ICT建機使用割合 100%] $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.05(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m3)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m3/日)}}$ (注) 施工数量はICT建機により施工する掘削土量とする。作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」の標準作業量による。 (2) 路体 (築堤) 盛土 (ICT), 路床盛土 (ICT) $\text{保守点検費} = \text{土木一般世話役(円)} \times 0.07(\text{人/日}) \times \frac{\text{施工数量(m3)}}{\text{作業日当り標準作業量 (m3/日)}}$ (注) 作業日当り標準作業量は「第Ⅰ編第14章その他④作業日当り標準作業量」のICT標準作業量による。 5-2 システム初期費 ICT施工用機器の賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、システムの初期費用等、貸出しに要する全ての費用は、以下のとおりとする。 (1) 掘削 (ICT) ※ [ICT建機使用割合 100%] 対象機械: バックホウ 598,000 円/式 (2) 路体 (築堤) 盛土 (ICT), 路床盛土 (ICT) 対象機械: ブルドーザ 548,000 円/式 5-3 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。

共通編 修正箇所

修正内容

土木工事標準積算基準書

千葉市

共通編

Ⅱ-5-②-30
J4、J5条件
の削除

(注)1、2の削
除
(注)3の記載
修正

表5.12 引抜き長		
引抜き長(m)	型式	鋼矢板 H形鋼
2以下	入力番号 ①	○
4以下	入力番号 ②	○
6以下	入力番号 ③	○
9以下	入力番号 ④	○
12以下	入力番号 ⑤	○
15以下	入力番号 ⑥	○
19以下	入力番号 ⑦	○
23以下	入力番号 ⑧	○
25以下	入力番号 ⑨	○

(注) 1. ○印は、型式毎の選択可能な引抜き長を示したものである。
2. 引抜き長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の引抜き長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。

(6) パイプロハンマ施工による矢板等の引抜き (H形鋼)

施工歩掛コード	WB250250	施工単位	本
施工区分	入 力 条 件		
	J 1	J 2	J 3
各 種	施工場所 ①陸上 ②水上	パイプロハンマの規格 ①電動式60kW ②最大起振力473kN ・油圧式242kW	引抜き長 (表5.12)

(注) J 1条件で②を選択した場合は、必要に応じて繫船費及び回航費用を共通仮設費に計上すること。

(7) 鋼矢板資料 (普通鋼矢板)

施工歩掛コード	WB250150	施工単位	枚						
施工区分	入 力 条 件								
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	J 9
各 種	鋼矢板 の種類 ①Ⅱ型 ②Ⅲ型 ③Ⅳ型 ④Ⅴ型	鋼矢板 1枚当りの 長さ (m/枚) (実数入力)	供用日数 (日) (実数入力)	継続 工事 の有無 ①無 ②有	総供用日数 (日) (実数入力)	修理費 及び 損耗費 の有無 ①無 ②有	鋼矢板の 整備費 (円) (実数入力)	補助工法 の有無 ①無 ②有	一現場での 使用回数 (回) (実数入力)

(注) 1. 継続工事となる場合は「J 3条件に当該工事の供用日数を入力し、J 5条件で総供用日数 (資料単価決定のため) を入力する。なお、供用日数または総供用日数が1080日 (36ヶ月) を超える場合は別途考慮する。
2. 継続工事以外 (J 4条件で①を選択) は、J 3条件に供用日数を入力し、J 5条件は入力する必要はない。
3. J 3条件の供用日数 (継続工事の場合はJ 5条件の総供用日数) は、資料計上限度額 (1現場当り修理費及び損耗費を含む) である施工業者が入手可能な購入価格 (市中価格) の80%を超えないように調整のうえ入力すること。また、本コードは資料の減額補正のための比較検討を考慮している。
4. J 6条件で①を選択した場合は、J 7～J 9条件は入力する必要はない。
5. J 7条件は、J 1条件で選択した鋼矢板の種類別の整備費を入力すること。
6. J 8条件の補助工法の有無は、「第Ⅱ編第5章①仮設工 (仮設材資料に係る修理費及び損耗費の取扱いについて)」による。
7. 使用回数による修理費及び損耗費の補正をしない場合は、J 9条件に「1」を入力する。

Ⅱ-5-②-30

表5.12 引抜き長		
引抜き長(m)	型式	鋼矢板 H形鋼
2以下	入力番号 ①	○
4以下	入力番号 ②	○
6以下	入力番号 ③	○
9以下	入力番号 ④	○
12以下	入力番号 ⑤	○
15以下	入力番号 ⑥	○
19以下	入力番号 ⑦	○
23以下	入力番号 ⑧	○
25以下	入力番号 ⑨	○

(注) 1. ○印は、型式毎の選択可能な引抜き長を示したものである。
2. 引抜き長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の引抜き長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。

(6) パイプロハンマ施工による矢板等の引抜き (H形鋼)

施工歩掛コード	WB250250	施工単位	本
施工区分	入 力 条 件		
	J 1	J 2	J 3
各 種	施工場所 ①陸上 ②水上	パイプロハンマの規格 ①電動式60kW ②最大起振力473kN ・油圧式242kW	引抜き長 (表5.12)

(注) J 1条件で②を選択した場合は、必要に応じて繫船費及び回航費用を共通仮設費に計上すること。

(7) 鋼矢板資料 (普通鋼矢板)

施工歩掛コード	WB250150	施工単位	枚						
施工区分	入 力 条 件								
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	J 9
各 種	鋼矢板 の種類 ①Ⅱ型 ②Ⅲ型 ③Ⅳ型 ④Ⅴ型	鋼矢板 1枚当りの 長さ (m/枚) (実数入力)	供用日数 (日) (実数入力)	継続 工事 の有無 ①無 ②有	総供用日数 (日) (実数入力)	修理費 及び 損耗費 の有無 ①無 ②有	鋼矢板の 整備費 (円) (実数入力)	補助工法 の有無 ①無 ②有	一現場での 使用回数 (回) (実数入力)

(注) 1. J 3条件の供用日数は、資料計上限度額 (1現場当り修理費及び損耗費を含む) である施工業者が入手可能な購入価格 (市中価格) の80%を超えないように調整のうえ入力すること。
また、本コードは資料の減額補正のための比較検討を考慮していないため注意すること。
2. J 6条件で①を選択した場合は、J 7～J 9条件は入力する必要はない。
3. J 7条件は、J 1条件で選択した鋼矢板の種類別の整備費を入力すること。
4. J 8条件の補助工法の有無は、「第Ⅱ編第5章①仮設工 (仮設材資料に係る修理費及び損耗費の取扱いについて)」による。
5. 使用回数による修理費及び損耗費の補正をしない場合は、J 9条件に「1」を入力する。

Ⅱ-5-②-30

共通編 修正箇所

修正内容

土木工事標準積算基準書

千葉市

共通編

Ⅱ-5-②-31
J4、J5条件
の削除

(注)1、2の削除
(注)3の記載
修正

(8) 鋼矢板材料

施工歩掛コード	WB250160	施工単位	枚
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	J 3
	鋼矢板の材質 ①S Y 295 ②S Y 390 ③S Y W 295 ④S Y W 390	鋼矢板の種類 ①Ⅱ型 ⑤V ₁ 型 ⑩10H型 ②Ⅲ型 ⑥Ⅱw型 ⑪25H型 ③Ⅳ型 ⑦Ⅲw型 ⑫45H型 ④V ₁ 型 ⑧Ⅳw型 ⑬50H型	鋼矢板1枚当りの長さ (m/枚) (実数入力)

(注) 1. 鋼矢板を目的物(新品価格)とする場合に適用する。
2. 本コードについては、矢板長が6 m 未満20m を超える場合には適用出来ないため、その場合には、W B250170にて別途計上する。
3. 規格エキストラ及び形状エキストラ以外のエキストラを加算する必要がある場合は、W B250170にて別途計上する。

(9) 鋼矢板等材料(撤去出来ない場合)

「第Ⅱ編第5章①仮設工 WB250010, WB250020, WB250030, WB250040」により計上する。

(10) 鋼矢板(各種)

施工歩掛コード	WB250170	施工単位	枚
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		
	名 称 ①鋼矢板賃料 ②鋼矢板材料		

(注) 鋼矢板(賃料、材料)単価(Y-0016001) [円/枚]を単価登録すること。

(11) H形鋼賃料

施工歩掛コード	WB251760	施工単位	本						
施工区分	入 力 条 件								
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	J 9
	H形鋼の種類 ①H200 ②H250 ③H300 ④H350 ⑤H400	H形鋼1本当り長さ (m/本) (実数入力)	供用日数 (日) (実数入力)	継続工事の有無 ①無 ②有	総供用日数 (日) (実数入力)	修理費及び損耗費の有無 ①無 ②有	H形鋼の整備費 (円) (実数入力)	補助工法の有無 ①無 ②有	一現場での使用回数 (回) (実数入力)

(注) 1. 継続工事となる場合はJ 3条件に当該工事の供用日数を入力し、J 5条件で総供用日数(賃料単価決定のため)を入力する。なお、供用日数または総供用日数が1080日(36ヶ月)を超える場合は別途考慮する。
2. 継続工事以外(J 4条件で①を選択)はJ 3条件に供用日数を入力し、J 5条件は入力する必要はない。
3. J 3条件の供用日数(継続工事の場合はJ 5条件の総供用日数)は、賃料計上限度額(1現場当り修理費及び損耗費を含む)である施工業者が入手可能な購入価格(市中価格)の80%を超えないように調整のうえ入力すること。また、本コードは賃料の減額補正のための比較検討を考慮している。
4. J 6条件で①を選択した場合は、J 7～J 9条件は入力する必要はない。
5. J 7条件は、J 1条件で選択したH形鋼の種類を整備費を入力すること。
6. J 8条件の補助工法の有無は、「第Ⅱ編第5章①仮設工(仮設材賃料に係る修理費及び損耗費の取扱いについて)」による。
7. 使用回数による修理費及び損耗費の補正をしない場合は、J 9条件に「1」を入力する。

(8) 鋼矢板材料

施工歩掛コード	WB250160	施工単位	枚
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1	J 2	J 3
	鋼矢板の材質 ①S Y 295 ②S Y 390 ③S Y W 295 ④S Y W 390	鋼矢板の種類 ①Ⅱ型 ⑤V ₁ 型 ⑩10H型 ②Ⅲ型 ⑥Ⅱw型 ⑪25H型 ③Ⅳ型 ⑦Ⅲw型 ⑫45H型 ④V ₁ 型 ⑧Ⅳw型 ⑬50H型	鋼矢板1枚当りの長さ (m/枚) (実数入力)

(注) 1. 鋼矢板を目的物(新品価格)とする場合に適用する。
2. 本コードについては、矢板長が6 m 未満20m を超える場合には適用出来ないため、その場合には、W B250170にて別途計上する。
3. 規格エキストラ及び形状エキストラ以外のエキストラを加算する必要がある場合は、W B250170にて別途計上する。

(9) 鋼矢板等材料(撤去出来ない場合)

「第Ⅱ編第5章①仮設工 WB250010, WB250020, WB250030, WB250040」により計上する。

(10) 鋼矢板(各種)

施工歩掛コード	WB250170	施工単位	枚
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		
	名 称 ①鋼矢板賃料 ②鋼矢板材料		

(注) 鋼矢板(賃料、材料)単価(Y-0016001) [円/枚]を単価登録すること。

(11) H形鋼賃料

施工歩掛コード	WB251760	施工単位	本						
施工区分	入 力 条 件								
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	J 9
	H形鋼の種類 ①H200 ②H250 ③H300 ④H350 ⑤H400	H形鋼1本当り長さ (m/本) (実数入力)	供用日数 (日) (実数入力)	継続工事の有無 ①無 ②有	総供用日数 (日) (実数入力)	修理費及び損耗費の有無 ①無 ②有	H形鋼の整備費 (円) (実数入力)	補助工法の有無 ①無 ②有	一現場での使用回数 (回) (実数入力)

(注) 1. J 3条件の供用日数は、賃料計上限度額(1現場当り修理費及び損耗費を含む)である施工業者が入手可能な購入価格(市中価格)の80%を超えないように調整のうえ入力すること。
また、本コードは賃料の減額補正のための比較検討を考慮していないため注意すること。
2. J 6条件で①を選択した場合は、J 7～J 9条件は入力する必要はない。
3. J 7条件は、J 1条件で選択した鋼矢板の種類を整備費を入力すること。
4. J 8条件の補助工法の有無は、「第Ⅱ編第5章①仮設工(仮設材賃料に係る修理費及び損耗費の取扱いについて)」による。
5. 使用回数による修理費及び損耗費の補正をしない場合は、J 9条件に「1」を入力する。

Ⅱ-5-②-31

Ⅱ-5-②-31

共通編 修正箇所

修正内容	土木工事標準積算基準書	千葉市																																																																								
共通編 Ⅱ-5-⑥-9 J3、J4条件の削除 (注)3、4の削除 (注)5の記載修正	9. 施工単価入力基準表 (1) 山留材賃料 <table> <tr> <td>施工歩掛コード</td><td>WB251910</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr> <tr> <td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr> <tr> <td rowspan="2">各 種</td><td>J 1 火打ブロックの有無</td><td>J 2 供用日数 (日)</td><td>J 3 継続工事の有無</td><td>J 4 総供用日数 (日)</td><td>J 5 主部材修理費及び損耗費の計上</td><td>J 6 鋼製山留材の整備費(山留主部材)</td></tr> <tr> <td>①有 ②無</td><td>(実数入力)</td><td>①無 ②有</td><td>(実数入力)</td><td>①有 ②無</td><td>(円) (実数入力)</td></tr> <tr> <td rowspan="2">各 種</td><td>J 7 副部材(A)の修理費及び損耗費の計上</td><td>J 8 鋼製山留材部品の整備費(副部材(A))</td><td>J 9 副部材(B)の修理費及び損耗費の計上</td><td>J 10 鋼製山留材部品の不足分弁償金(新品) (副部材(B))</td><td>J 11 山留材の1現場での使用回数</td><td></td></tr> <tr> <td>①有 ②無</td><td>(円) (実数入力)</td><td>①有 ②無</td><td>(円) (実数入力)</td><td>(回) (実数入力)</td><td></td></tr> </table> (注) 1. 本コードは、副部材(A)(B)を含む。 2. 施工数量は、主部材の質量とする。 3. 継続工事となる場合は、J 2条件に当該工事の供用日数、J 4条件に総供用日数を入力する。なお、供用日数または総供用日数が1080日(36ヶ月)を超える場合は別途考慮するものとする。 4. 継続工事以外(J 3条件で①を選択)は、J 2条件に供用日数を入力し、J 4条件は入力する必要はない。 5. J 2条件の供用日数(継続工事の場合はJ 4条件の総供用日数)は、賃料計上限度額(1現場当り修理費及び損耗費を含む)である不足分弁償金にかかわる市中価格(新品)の80%を超えないように調整のうえ入力すること。 また、本コードの主部材については、賃料の減額補正のための比較検討を考慮している。 6. 副部材(A)の賃料については、賃料の減額補正のための比較検討をした上で、「6-2 山留主部材等の副部材について」で得られたY(副部材の賃料(円/t))に供用日数を乗じた値を副部材(A)賃料(Y-0028001) [円/t] に単価登録すること。 なお、賃料計上限度額(1現場当り修理費及び損耗費を含む)である基礎価格の80%を超えないように調整のうえ単価登録すること。 7. J 5条件で②を選択した場合は、J 6条件は入力する必要はない。 8. J 7条件で②を選択した場合は、J 8条件は入力する必要はない。 9. J 9条件で②を選択した場合は、J 10条件は入力する必要はない。 10. 修理費及び損耗費を計上しない場合は、J 11条件は入力する必要はない。 11. 使用回数による修理費及び損耗費の補正をしない場合は、J 11条件に「1」を入力すること。	施工歩掛コード	WB251910	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1 火打ブロックの有無	J 2 供用日数 (日)	J 3 継続工事の有無	J 4 総供用日数 (日)	J 5 主部材修理費及び損耗費の計上	J 6 鋼製山留材の整備費(山留主部材)	①有 ②無	(実数入力)	①無 ②有	(実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	各 種	J 7 副部材(A)の修理費及び損耗費の計上	J 8 鋼製山留材部品の整備費(副部材(A))	J 9 副部材(B)の修理費及び損耗費の計上	J 10 鋼製山留材部品の不足分弁償金(新品) (副部材(B))	J 11 山留材の1現場での使用回数		①有 ②無	(円) (実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	(回) (実数入力)		9. 施工単価入力基準表 (1) 山留材賃料 <table> <tr> <td>施工歩掛コード</td><td>WB251910</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr> <tr> <td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr> <tr> <td rowspan="2">各 種</td><td>J 1 火打ブロックの有無</td><td>J 2 供用日数 (日)</td><td>J 3 継続工事の有無</td><td>J 4 総供用日数 (日)</td><td>J 5 主部材修理費及び損耗費の計上</td><td>J 6 鋼製山留材の整備費(山留主部材)</td></tr> <tr> <td>①有 ②無</td><td>(実数入力)</td><td>①無 ②有</td><td>(実数入力)</td><td>①有 ②無</td><td>(円) (実数入力)</td></tr> <tr> <td rowspan="2">各 種</td><td>J 7 副部材(A)の修理費及び損耗費の計上</td><td>J 8 鋼製山留材部品の整備費(副部材(A))</td><td>J 9 副部材(B)の修理費及び損耗費の計上</td><td>J 10 鋼製山留材部品の不足分弁償金(新品) (副部材(B))</td><td>J 11 山留材の1現場での使用回数</td><td></td></tr> <tr> <td>①有 ②無</td><td>(円) (実数入力)</td><td>①有 ②無</td><td>(円) (実数入力)</td><td>(回) (実数入力)</td><td></td></tr> </table> (注) 1. 本コードは、副部材(A)(B)を含む。 2. 施工数量は、主部材の質量とする。 3. J 2条件の供用日数は、賃料計上限度額(1現場当り修理費及び損耗費を含む)である不足分弁償金にかかわる市中価格(新品)の80%を超えないように調整のうえ入力すること。 また、本コードの主部材については、賃料の減額補正のための比較検討を考慮していないため注意すること。 4. 副部材(A)の賃料については、賃料の減額補正のための比較検討をした上で、「6-2 山留主部材等の副部材について」で得られたY(副部材の賃料(円/t))に供用日数を乗じた値を副部材(A)賃料(Y-0028001) [円/t] に単価登録すること。 なお、賃料計上限度額(1現場当り修理費及び損耗費を含む)である基礎価格の80%を超えないように調整のうえ単価登録すること。 5. J 5条件で②を選択した場合は、J 6条件は入力する必要はない。 6. J 7条件で②を選択した場合は、J 8条件は入力する必要はない。 7. J 9条件で②を選択した場合は、J 10条件は入力する必要はない。 8. 修理費及び損耗費を計上しない場合は、J 11条件は入力する必要はない。 9. 使用回数による修理費及び損耗費の補正をしない場合は、J 11条件に「1」を入力すること。	施工歩掛コード	WB251910	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1 火打ブロックの有無	J 2 供用日数 (日)	J 3 継続工事の有無	J 4 総供用日数 (日)	J 5 主部材修理費及び損耗費の計上	J 6 鋼製山留材の整備費(山留主部材)	①有 ②無	(実数入力)	①無 ②有	(実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	各 種	J 7 副部材(A)の修理費及び損耗費の計上	J 8 鋼製山留材部品の整備費(副部材(A))	J 9 副部材(B)の修理費及び損耗費の計上	J 10 鋼製山留材部品の不足分弁償金(新品) (副部材(B))	J 11 山留材の1現場での使用回数		①有 ②無	(円) (実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	(回) (実数入力)	
施工歩掛コード	WB251910	施工単位	t																																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																																									
各 種	J 1 火打ブロックの有無	J 2 供用日数 (日)	J 3 継続工事の有無	J 4 総供用日数 (日)	J 5 主部材修理費及び損耗費の計上	J 6 鋼製山留材の整備費(山留主部材)																																																																				
	①有 ②無	(実数入力)	①無 ②有	(実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)																																																																				
各 種	J 7 副部材(A)の修理費及び損耗費の計上	J 8 鋼製山留材部品の整備費(副部材(A))	J 9 副部材(B)の修理費及び損耗費の計上	J 10 鋼製山留材部品の不足分弁償金(新品) (副部材(B))	J 11 山留材の1現場での使用回数																																																																					
	①有 ②無	(円) (実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	(回) (実数入力)																																																																					
施工歩掛コード	WB251910	施工単位	t																																																																							
施工区分	入 力 条 件																																																																									
各 種	J 1 火打ブロックの有無	J 2 供用日数 (日)	J 3 継続工事の有無	J 4 総供用日数 (日)	J 5 主部材修理費及び損耗費の計上	J 6 鋼製山留材の整備費(山留主部材)																																																																				
	①有 ②無	(実数入力)	①無 ②有	(実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)																																																																				
各 種	J 7 副部材(A)の修理費及び損耗費の計上	J 8 鋼製山留材部品の整備費(副部材(A))	J 9 副部材(B)の修理費及び損耗費の計上	J 10 鋼製山留材部品の不足分弁償金(新品) (副部材(B))	J 11 山留材の1現場での使用回数																																																																					
	①有 ②無	(円) (実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	(回) (実数入力)																																																																					
	Ⅱ-5-⑥-9	Ⅱ-5-⑥-9																																																																								

共通編 修正箇所

修正内容

土木工事標準積算基準書

千葉市

共通編

Ⅱ-5-⑥-10
J3、J4条件
の削除

(注)2、3の削
除

(注)1、4の記
載修正

(2) 覆工板賃料

施工歩掛コード	WB251920	施工単位	m ²				
施工区分	入 力 条 件						
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7
	仮設材区 分	供用月(日) 数	継続工事 の有無	総供用月(日) 数	修理費及び 損耗費の計 上	仮設材 (覆工板、鋼 製山留材)の 整備費	1現場での 使用回数 (回)
	(表9.1)	(月又は日) (実数入力)	①無 ②有	(月又は日) (実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	(実数入 力)

(注) 1. J 1条件で①～⑤を選択した場合、J 2条件は供用月数、J 4条件は総供用月数を入力する。
また、J 1条件で⑥を選択した場合、J 2条件は供用日数、J 4条件は総供用日数を入力する。なお、供
用日数または総供用日数が1080日(36ヶ月)を超える場合は別途考慮するものとする。
2. 継続工事となる場合は、J 2条件に当該工事の供用月(日)数を入力し、J 4条件で総供用月(日)数
を入力する。
3. 継続工事以外(J 3条件で①を選択)は、J 2条件に供用月(日)数を入力し、J 4条件は入力する必
要はない。
4. J 2条件の供用月(日)数(継続工事の場合はJ 4条件の総供用月(日)数)は、賃料計上限度額(一
現場当り修理費及び損耗費を含む)である不足分償金にかかわる市中価格(新品)の80%を超えないよ
うに調整のうえ入力すること。
また、本コードは、賃料の減額補正のための比較検討を考慮している。
5. J 5条件で②を選択した場合は、J 6、J 7条件は入力する必要はない。
6. J 6条件は、J 1条件で選択した仮設材区分の種類の整備費を入力すること。
7. 使用回数による修理費及び損耗費の補正をしない場合は、J 7条件に「1」を入力すること。

表9.1 仮設材区分

種 類	入力番号
覆工板(鋼製補強型)	①
覆工板(鋼製滑り止め補強型)	②
覆工板(コンクリート製従来型)	③
覆工板(コンクリート製補強型2m ²)	④
覆工板(コンクリート製補強型3m ²)	⑤
覆工板受桁及び覆工板受桁桁受 (覆工板設置面積 700m ² 以下)	⑥

(3) タイロッド材料費

施工歩掛コード	WB251980	施工単位	t
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		
	スクラップ区分		
	①スクラップ控除有 ②スクラップ控除無		

(注) 1. タイロッド単価(Y-0132000) [円/t] を単価登録すること。
2. J 1条件で①を選択した場合は、スクラップ単価(Y-6400000) [円/t] を単価登録すること。なお、
この場合の単価は、正の値で入力する。
3. スクラップの管理費区分は「9」を設定している。

Ⅱ-5-⑥-10

(2) 覆工板賃料

施工歩掛コード	WB251920	施工単位	m ²				
施工区分	入 力 条 件						
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7
	仮設材区 分	供用月(日) 数	継続工事 の有無	総供用月(日) 数	修理費及び 損耗費の計 上	仮設材 (覆工板、鋼 製山留材)の 整備費	1現場での 使用回数 (回)
	(表9.1)	(月又は日) (実数入力)	①無 ②有	(月又は日) (実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	(実数入 力)

(注) 1. J 1条件で①～⑤を選択した場合、J 2条件は供用月数を入力する。
また、J 1条件で⑥を選択した場合、J 2条件は供用日数を入力する。
2. J 2条件の供用月(日)数は、賃料計上限度額(一現場当り修理費及び損耗費を含む)である不足分
償金にかかわる市中価格(新品)の80%を超えないように調整のうえ入力すること。
また、本コードは、賃料の減額補正のための比較検討を考慮していないため注意すること。
3. J 5条件で②を選択した場合は、J 6、J 7条件は入力する必要はない。
4. J 6条件は、J 1条件で選択した仮設材区分の種類の整備費を入力すること。
5. 使用回数による修理費及び損耗費の補正をしない場合は、J 7条件に「1」を入力すること。

表9.1 仮設材区分

種 類	入力番号
覆工板(鋼製補強型)	①
覆工板(鋼製滑り止め補強型)	②
覆工板(コンクリート製従来型)	③
覆工板(コンクリート製補強型2m ²)	④
覆工板(コンクリート製補強型3m ²)	⑤
覆工板受桁及び覆工板受桁桁受 (覆工板設置面積 700m ² 以下)	⑥

(3) タイロッド材料費

施工歩掛コード	WB251980	施工単位	t
施工区分	入 力 条 件		
各 種	J 1		
	スクラップ区分		
	①スクラップ控除有 ②スクラップ控除無		

(注) 1. タイロッド単価(Y-0132000) [円/t] を単価登録すること。
2. J 1条件で①を選択した場合は、スクラップ単価(Y-6400000) [円/t] を単価登録すること。なお、
この場合の単価は、正の値で入力する。
3. スクラップの管理費区分は「9」を設定している。

Ⅱ-5-⑥-10

共通編 修正箇所

修正内容

土木工事標準積算基準書

千葉市

共通編

Ⅱ-5-⑬-4
J4、J5条件
の削除

(注)5、6の削
除
(注)7の記載
修正

7. 施工単価入力基準表

(1) 敷鉄板設置・撤去

施工歩掛コード	WB253610	施工単位	m ²
施工区分	入力条件		
	J 1		
各種	作業区分		
	①設置 ②撤去 ③設置・撤去		

(2) 敷鉄板賃料

施工歩掛コード	WB253630	施工単位	枚			
施工区分	入力条件					
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6
各種	敷鉄板の種類 (表7.1)	不足分弁償金の有無 (t/枚) ①無 ②有 (実数入力)	供用日数 (日) (実数入力)	継続工事の有無 ①無 ②有	総供用日数 (日) (実数入力)	整備費の有無 ①無 ②有

(注) 1. J 1条件で④を選択し、J 2条件で①を選択した場合は、減額補正のための比較検討を行った結果を敷鉄板賃料 (Y-7214000) [円/枚・日] に単価登録すること。

2. J 1条件で④を選択し、J 2条件で②を選択した場合は、不足分弁償金 (Y-7212000) [円/枚] を単価登録すること。

3. J 1条件で④を選択し、J 2条件で①を選択し、J 6条件で②を選択した場合は、整備費 (Y-721000) [円/枚] を単価登録すること。

4. J 2条件で②を選択した場合は、J 3～J 6条件は選択出来ない。

5. 継続工事となる場合は、J 3条件に当該工事の供用日数を入力する。なお、J 5条件で総供用日数 (賃料単価決定のため) を入力すること。供用日数または総供用日数が1080日 (36ヶ月) を超える場合は別途考慮するものとする。

6. 継続工事以外 (J 4条件で①を選択) は、J 3条件に供用日数を入力し、J 5条件は入力する必要はない。

7. J 3条件の供用日数 (継続工事の場合はJ 5条件の総供用日数) は、賃料計上限度額である施工業者が入手可能な購入価格 (市中価格) の90%を超えないように調整のうえ入力すること。また、本コードは、J 1条件が①～③の場合について賃料の減額補正のための比較検討を考慮している。

表7.1 敷鉄板の種類

規格	入力番号
22×1,524×6,096 (mm)	①
22×1,524×3,048 (mm)	②
25×1,524×6,096 (mm)	③
各種	④

7. 施工単価入力基準表

(1) 敷鉄板設置・撤去

施工歩掛コード	WB253610	施工単位	m ²
施工区分	入力条件		
	J 1		
各種	作業区分		
	①設置 ②撤去 ③設置・撤去		

(2) 敷鉄板賃料

施工歩掛コード	WB253630	施工単位	枚			
施工区分	入力条件					
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6
各種	敷鉄板の種類 (表7.1)	不足分弁償金の有無 (t/枚) ①無 ②有 (実数入力)	供用日数 (日) (実数入力)	継続工事の有無 ①無 ②有	総供用日数 (日) (実数入力)	整備費の有無 ①無 ②有

(注) 1. J 1条件で④を選択し、J 2条件で①を選択した場合は、減額補正のための比較検討を行った結果を敷鉄板賃料 (Y-7214000) [円/枚・日] に単価登録すること。

2. J 1条件で④を選択し、J 2条件で②を選択した場合は、不足分弁償金 (Y-7212000) [円/枚] を単価登録すること。

3. J 1条件で④を選択し、J 2条件で①を選択し、J 6条件で②を選択した場合は、整備費 (Y-721000) [円/枚] を単価登録すること。

4. J 2条件で②を選択した場合は、J 3～J 6条件は選択出来ない。

5. J 3条件の供用日数は、賃料計上限度額である施工業者が入手可能な購入価格 (市中価格) の90%を超えないように調整のうえ入力すること。また、本コードは、J 1条件が①～③の場合について賃料の減額補正のための比較検討を考慮していないため注意すること。

表7.1 敷鉄板の種類

規格	入力番号
22×1,524×6,096 (mm)	①
22×1,524×3,048 (mm)	②
25×1,524×6,096 (mm)	③
各種	④

Ⅱ-5-⑬-4

Ⅱ-5-⑬-4