

内 訳 書

業種・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 言語障害・難聴通級指導教室						
【造作棚解体撤去補修】						
造作棚解体撤去、搬出		式	1			
撤去物処分費		式	1			
床、壁、モルタル補修		式	1			
手元作業		人	1			
資材費		式	1			
壁塗装工事		m ²	25			
床長尺補修工事	下地、取合い調整	m	9			継目溶接
各資材運送・搬入費		式	1			
【コンセント増設工事】						
A型メタルモール		本	6			
A型スイッチボックス		ケ	2			

ジョイント		ケ	4				
エルボ	内・外曲がり	ケ	12				
施工費		式	1				
【新設スチールパーテーション】	W4100 H3100 D80						
製品代	ランマパネル・下部パネル	式	1				引き違い戸1ヶ所
施工費	パネル裏ガラスウォール充	式	1				
ガラス工事費		式	1				切窓ガラス
搬入・運賃		式	1				
【諸経費】							
諸経費		式	1				

製品仕様書（参考） スチール製学校間仕切（後付けタイプ） マイティールux80SP 不燃W構造 見込み80mm 小松ウオール工業株式会社

名称		材質	仕上
骨材	天井レール	冷間圧延鋼板 1.0mm	焼付塗装仕上
	壁面レール	冷間圧延鋼板 1.2mm	焼付塗装仕上
	壁面カバー	冷間圧延鋼板 1.0mm	焼付塗装仕上
	B壁面レール	冷間圧延鋼板 0.8mm	焼付塗装仕上
	巾木レール	冷間圧延鋼板 0.8mm	焼付塗装仕上
	上棧	冷間圧延鋼板 1.0mm	焼付塗装仕上
	上骨・下骨	亜鉛めっき鋼板 0.4mm	焼付塗装仕上
	ポール・横棧	冷間圧延鋼板 1.2mm	焼付塗装仕上
	ドア枠	冷間圧延鋼板 1.2mm	焼付塗装仕上
	ガラス枠・引き戸枠・サッシ枠	アルミ押出形材	焼付塗装仕上
パネル	表面材	亜鉛めっき鋼板 0.5mm	焼付塗装仕上
	芯材	せっこうボード 12.5mm	
ドアパネル／ 引き戸パネル	表面材	亜鉛めっき鋼板 0.5mm	焼付塗装仕上
	芯材	ペーパーコア 見込み～ 引戸32mm	
	引き戸下レール	ステンレス 1.2mm	ヘアライン仕上
	掘込み引手	ステンレス (W30×H122)	
	旗丁番	ステンレス	
切窓・ガラリ	アルミ押出形材	焼付塗装仕上	
付属金物	ドアロック（引戸用）	美和ロック SL99-V	
■別途工事	・電気・スイッチ・コンセント穴加工及び器具材一式・天井下地補強・製品取付後の養生・クリーニング ・掲示板クロス・黒板・コート掛け・床ハツリ工事・モルタル工事・アンカー打ち		

(令和5年度)

平面図	縮尺	1/600 (A4)					学校名	調査番号	都道府県	(市町村)	(学校)	整理番号
		0	5	10	15	20						

