内 訳 明 細 書

学校名 ： 千葉市立誉田東小学校

NO	項　　目	規　格	数量	単位	単 価	金　額	備　考
1	解体工事						
	防音スチールパーティヨン解体		80.0	㎡			
	天井撤去	フカシ梁含む	60.0	㎡			
	木工棚什器撤去		1.0	式			
	床タイルカーペット撤去		60.0	㎡			
	OAフロア撤去		60.0	㎡			
	場内小運搬・清掃費		1.0	式			
2	内装工事						
	天井組・ボード貼り		60.0	㎡			
	塩ビ廻り縁		55.0	m			
	柱及び梁型補修		1.0	式			
	フカシ壁(LGS・ボード貼り)	6.8m×3.0H	40.0	㎡			
	カーテンボックス設置		2.0	箇所			
	クロス貼り	壁及び梁型	70.0	㎡			
	床下地処理	補修及び全面アースシール	60.0	㎡			
	床長尺シート貼り		60.0	㎡			
	塗装工事	カーテンボックス及び補修塗装	1.0	式			
	ガラス交換	強化ガラス4.0㎜	4.0	枚			
	スクールパーティション設置	学校用間仕切り	1.0	式			
3	備品設置工事						
	前面曲面黒板	3.6m×1.2H	1.0	セット			
	背面平面黒板	1.8m×0.9H	1.0	セット			
	アルミ枠掲示板	2.8m×0.9H	2.0	セット			
	ランドセルロッカー		3.0	台			
	教師用戸棚		2.0	台			
	掃除用具入れ		1.0	台			
	同上搬入・組立て・取付費		1.0	式			
4	電気設備撤去工事						
	既存電気照明撤去		8.0	台			
	換気扇撤去		2.0	台			
	電気配線撤去		1.0	式			
	既存空調室内機撤去		2.0	台			
	既存空調室外機撤去		1.0	台			
	冷媒・ドレン管撤去		1.0	式			
	冷媒ガス回収及び破壊費		1.0	式			
5	電気設備工事						
	電気配線工事		1.0	式			
	照明器具	40W2灯相当LED	6.0	台			
	黒板灯		2.0	台			
	同上取り付け費		8.0	台			
	換気扇取付費		1.0	台			
	30㎝扇風機取付費		2.0	台			
	天吊り形パッケージエアコン	三層200V　140型	1.0	台			
	同上施工費		1.0	式			
6	産廃運搬処分						
	産廃運搬処分費		1.0	式			
	①　小計						
	②　諸経費						
	①+②　計						