

単価期	
設 計	

設計金額内訳書

委託名称 千葉市埋蔵文化財調査センター電気自動車用充電設備設置委託
委託場所 千葉市埋蔵文化財調査センター電気自動車用充電設備設置委託
委託期間 2 1 0 日間

金 円
(委託価格 金 0 円)

委託概要
本委託は、千葉市埋蔵文化財調査センター電気自動車用充電設備を設置するものである。

- ・電灯設備 一式
- ・図面作成等 一式

(注意事項)
本資料は、委託契約約款第 1 条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありません。

課 長	補 佐	主 査	設計者	検算者	浄書者			

千葉市埋蔵文化財調査センター

千葉市埋蔵文化財調査センター

[illegible]

設置工事（内訳書参照）		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電気室内】						
配線用遮断器 (フラッシュレト共)	MCCB3P 100AF	1	個			
電気主任技術者立 会費		1	式			
【分電盤】						
分電盤改修	主幹撤去ELB新設MCB3P100/100AT 分岐撤去MCB新設ELB2P20A×2 ELB専用接地取付	1	面			
【WHM関連】						
充電器用WHM	WHM1 φ 30A×2, 収納箱共	1	面			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	4	m			
盤開口処理	50mm	1	か所			
【施設内配線関係 】						
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	15	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	30	m			
天井ボード 取外し-再取付	910×910mm	7	枚			
【外構関係】						
[充電設備設置費]						
充電用コンセント 設置費	EV・PHEV充電カバー付15A・20A	2	個			
充電用コンセント用ボ ール 設置費		2	基			
[配管配線]						
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	6	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	37	m			

千葉市埋蔵文化財調査センター

千葉市埋蔵文化財調査センター

設置工事（内訳書参照）		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0003
インターロッキングブロック 撤去	基礎別途 再使用なし	10.5	m ²			
開閉器 撤去	再使用しない 3P 100A MCCB・ELCB	1	個			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	1.58	m ³			
計						
処分費		1	式			別紙 00-0004
とりこわし材 処分	中間処分 混合廃棄物（ミチ状のものを除く） -	0.01	m ³			
とりこわし材 処分	中間処分 路盤材 -	1.58	m ³			
計						
運搬費		1	式			別紙 00-0005
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間有り 10.5km以下	3	台			
計						