

積算根拠資料

名 称	規 格	数量	単位	単価	合計
千葉市民会館小ホールトイレ洋式化改修業務委託					
1. 衛生設備					
洋風大便器	CFS469HNS	6	組		
	普通便座（蓋つき）TC301				
	付属：便座当たり止め				
	パイプホルダー				
	床排水フランジ(75塩ビ管用)				
	紙巻器(YH701)				
	手すりT112CL9				
既存乙姫	再使用（6台）				
和風大便器から洋風大便器	給排水配管工事・材工共	6	ヵ所		
	はつり補修共				
既存和風大便器撤去		6	ヵ所		
衛生器具取付費		6	組		
安全対策費	カラーコーン・バー	1	式		
床養生費		1	式		
消耗品雑材料		1	式		
試運転調整費		1	式		
運搬交通費		1	式		
2. トイレブース					
既存ブース撤去	6セット	1	式		
新設トイレブース	パネル:メラミン化粧板 エッジ:アルミ型材 笠木:アルミ型材 巾木:ステンレス				
男子トイレ					
ブース開口（扉×2）	W2190×H1900	1	セット		
奥行	D1200×H1900	1	セット		
奥行	D220×H1900	1	セット		
女子トイレ					
ブース開口（扉×4）	W4200×H1900	1	セット		
奥行	D1200×H1900	3	セット		
奥行	D660×H1900	1	セット		
ブース開口（扉×2）	W1620×H1900	1	セット		
奥行	D1200×H1900	1	セット		
奥行	D220×H1900	1	セット		
施工費	8ブース分	1	式		
運搬搬入費		1	式		
3. 内装工事					
男子トイレ既存塩ビシート撤去	W1500×D2300	1	式		

女子トイレ既存塩ビシート撤去	W1500×D6200	1	式		
土間コン復旧部左官工事		1	式		
男子トイレ床長尺塩ビシート貼り	W1500×D2300	1	式		
女子トイレ床長尺塩ビシート貼り	W1500×D6200	1	式		
床下地補修	アースシール程度	1	式		
4. 産廃処理費					
産廃処理費	場外搬出処理	1	式		
5. 諸経費		1	式		