

所管課	千葉市市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課
-----	------------------------

令和6年度

設 計 書

修繕名称 宮野木スポーツセンター野球場バックネット等修繕

履行場所 千葉市稲毛区宮野木町2 1 5 0－4

履行期間 契約日翌日 ～ 令和7年3月31日（月）

本修繕は宮野木スポーツセンター野球場のフェンス等の修繕を行うものである。

修繕内訳

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額（円）	備 考
A 解体撤去工						
既設バックネット、フェンス解体撤去		1	式			基礎上切断モルタル充填
設 計 書		1	式			
既設 1 塁側 3 塁側内野フェンス撤去		140	m			門扉含 基礎上切断モルタル充填
運搬処分		1	式			
既設外野フェンス撤去		152	m			
運搬処分		1	式			
既設外野門扉撤去		2	基			基礎含
運搬処分		1	式			
既設緩衝材撤去		1	式			
運搬処分		1	式			
既設ベンチ撤去		1	式			1塁側3塁側ベンチ
運搬処分		1	式			
A 計						
B ネット緩衝材取付工						
新規ネット取付	H=2.5m	57	m			バックネット跡、3 塁側の一部
新規ネットバンド取付	H=2.5m	142.5	m ²			
緩衝材設置取付		28	m ²			ウレタンフォーム50mm、ウレタン塗装
B 計						

修繕内訳

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額（円）	備 考
C フェンス門扉工						
内野フェンス	VB5型H2000	103	m			同等品可
設 計 書		103	m			コア抜き含む
内野フェンス	VC5型H3000	2	m			同等品可
内野フェンス組立		2	m			コア抜き含む
外野フェンス	VAB5型H1500	152	m			同等品可
外野フェンス組立		152	m			コア抜き含む
片開き門扉	VH-GKU型	2	基			同等品可
片開き門扉組立		2	基			コア抜き含む
両開き門扉	VH-G3K型 H2000×W3000	1	基			同等品可
両開き門扉組立費		1	基			基礎含
両開き門扉	VH-G3K型 H3000×W3000	1	基			同等品可
両開き門扉組立費		1	基			基礎含
C計						
D 仮設費		1	式			グラウンド整備、除草剪定含む
小計						
諸経費						
消費税						
合計						