

修繕内訳

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額 (円)	備 考
防球ネット張替	H14m×W30.2m×L40m	110.2	m			
仮設費	ブラシキ等養生	220	m			
材料費	ポール・TOP金具・プレース残存再利用	1	式			
ゴルフネット天井ネット	440dt/36本25mm目	1208	m ²			
ゴルフネット側面ネット	440dt/36本25mm目	1542.8	m ²			
箱型加工現場加工	ワイヤー補強ネット含むW1m	2750	m ²			
ガイド支持リング 亜鉛メッキ品	小判型φ8mm 100ピッチ	280	個			
ワイヤーロープ ガイド	φ12mm	300	m			
ワイヤーロープ 外周ウインチ	φ9mm	560.2	m			
ウインチワイヤー	φ9mm 2本引き加工	10	本			
滑車 メッキ品	φ75mmオーフシャックル共	30	台			
滑車 ネットガイド用	φ50mmオーフ メッキ品	44	台			
手動ウインチ	取付バンド既存再利用	10	台			
かがりロープ	φ4mm	800	m			
補強ロープ	φ6mm	200	m			
雑品	クリップ・シャックル・バインド線他	110	m			
施工費	撤去・新設ネット取付	1	式			
既存ネット撤去	ワイヤー・滑車・ネットのみ	110.2	m			
滑車・ワイヤー新規取付	ガイドワイヤー再利用	20	カ所			
手動ウインチ・昇降ワイヤー取付	取付バンド既存利用	10	台			
新規ネット取付	天井ネット共 昇降式	2750.8	m ²			
発生材場外処分	ワイヤー・滑車・ネットのみ	2	台			
材料搬入費	ポール・金具・ネット場内小運搬共	1	式			
諸経費		1	式			
福利厚生費		1	式			
小計						
消費税相当						
合計						

千葉市市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課