

## 工 事 数 量 総 括 表

令和 7年度

事 業 名      平和公園拡張建設事業

工 事 名      平和公園 A 地区墓地整備工事 ( R 7 - 2 )

工事場所      千葉市若葉区多部田町地内

工事期間      令和 8年 3月11日迄

担 当 課

公園建設課

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	墓園整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
墓園整備				式		1		
敷地造成工				式		1		
路体盛土工				式		1		
路体（築堤）盛土				式		1		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土砂（岩塊・玉石混り土含む）	式		1		
土砂等運搬			工事間流用 （仮称）親水広場整備工事（R7-1）	式		1		
建設発生土処分				式		1		
植栽基盤工				式		1		
土性改良工				式		1		
客土（材料費）				式		1		
擁壁工				式		1		
石積工				式		1		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 ( R 7 - 2 )				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
								工事区分	墓園整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
雑割石積-1 ( 基礎設置 )			H400	m		34				
雑割石積-1 ( 施設設置 )			H400	m		34				
雑割石積-2 ( 基礎設置 )			H650	m		29				
雑割石積-2 ( 施設設置 )			H650	m		29				
植栽工				式		1				
高木植栽工				式		1				
キンモクセイ			H3.0 W1.0	本		2				
クスノキ			H4.0 C0.4 W1.8	本		2				
シラカシ			H3.0 C0.15 W0.8	本		1				
イロハモミジ			H3.0 C0.15 W1.2	本		1				
カツラ			H5.0 C0.3 W2.0	本		1				
ソメイヨシノ			H3.5 C0.18 W1.5	本		10				
ネムノキ			H2.5 C0.12 W0.8	本		1				

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 ( R 7 - 2 )				当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
								工事区分	墓園整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
ハナミズキ ( 白 )			H3.0 C0.15 W1.0	本		2				
ハナモモ			H3.0	本		3				
ヒメシャラ ( 株立 )			H4.0 W0.25	本		1				
中低木植栽工				式		1				
カラタネオガタマ			H1.8	本		6				
セイヨウシャクナゲ			H1.8 W0.4	本		4				
サザンカ			H1.8 W0.4	本		5				
ソヨゴ			H2.0 W0.6	本		5				
ネズミモチ			H1.8 W0.5	本		5				
ベニバナトキワマンサク			H1.8	本		6				
モッコク			H2.0 W0.6	本		3				
シデコブシ			H1.5 W0.4	本		2				
シモクレン			H2.0 W0.6	本		8				

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）				当初	事業区分	公園緑地整備・改修
								工事区分	墓園整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
ミツバツツジ			H1.0 W0.35	本		2			
トキワマンサク生垣			H1.5 W0.3	本		15			
生垣支柱				m		5			
アセビ			H0.4 W0.25	本		60			
サツキツツジ			H0.3 C0.5	本		295			
ジンチョウゲ			H0.5 W0.4	本		65			
クルメツツジ			H0.5 W0.4	本		90			
ファイリアオキ			H0.8 W0.6	本		5			
ヤマツツジ			H0.6 W0.3	本		10			
リュウキュウツツジ			H0.5 W0.4	本		155			
アジサイ			H0.5 3本立	株		15			
シモツケ			H0.5 3本立	株		40			
レンギョウ			H0.5 2本立	株		60			

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	墓園整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
地被類植栽工				式		1		
アガパンサス			10.5cm	株		85		
コトネアスター			L0.3 10.5pot	株		970		
ヒペリカムカリシナム			3芽立 10.5pot	株		270		
フィリヤブラン			3芽立 10.5pot	株		260		
コウライシバ			目地張り	m 2		102		
樹木養生工				式		1		
木チップ敷均し			t=50	m 2		117		
施設整備				式		1		
給水設備工				式		1		
水栓類取付工				式		1		
止水栓（基礎等設置）			ゲートバルブ20A 5K	基		2		
止水栓（材料費）			ゲートバルブ20A 5K	基		2		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
散水栓			20Aカップリング付	基		1		
消火栓工				式		1		
消火栓（基礎等設置）			50A	基		1		
消火栓（材料費）			50A	基		1		
作業土工				式		1		
床掘				式		1		
埋戻し				式		1		
給水管路工				式		1		
給水管（施工費）			PE75A	m		1.1		
給水管（材料費）			PE75A	m		1.1		
給水管（施工費）			PP50A	m		18		
給水管（材料費）			PP50A	m		18		
給水管（施工費）			PP30A	m		10		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
給水管（材料費）			PP30A	m		10		
給水管（施工費）			PP25A	m		9		
給水管（材料費）			PP25A	m		9		
給水管（施工費）			PP20A	m		11		
給水管（材料費）			PP20A	m		11		
継手（材料費）				式		1		
水道配水用ポリエチレン管継手工（施工費）			PE管75A	□		4		
ポリエチレン管継手（施工費）			PP管50A	□		5		
ポリエチレン管継手（施工費）			PP管30A	□		2		
ポリエチレン管継手（施工費）			PP管25A	□		2		
ポリエチレン管継手（施工費）			PP管20A	□		12		
砂基礎（施工費）				m 3		4		
砂基礎（材料費）				m 3		4		



## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設標示杭（施工費）			コンクリート製	本		4		
埋設標示杭（材料費）			コンクリート製	本		4		
埋設標示シート（施工費）				m		45		
埋設標示シート（材料費）				m		45		
汚水排水設備工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘				式		1		
埋戻し				式		1		
管渠工				式		1		
汚水排水管（材工共）			VU150	m		12		
汚水排水管（材工共）			VU200	m		4		
砂基礎（施工費）				m 3		5.4		
砂基礎（材料費）				m 3		5.4		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
汚水枡・マンホール工				式		1		
組立マンホール1号（S1-4）（施工費）			750 H1688 化粧蓋	箇所		1		
組立マンホール1号（S1-4）（材料費）			750 H1688 化粧蓋	箇所		1		
角型汚水枡-2（トラップ付）（施工費）			600 H1600 化粧蓋	箇所		1		
角型汚水枡-2（トラップ付）（材料費）			600 H1600 化粧蓋	箇所		1		
墓地施設整備工				式		1		
墓地施設工				式		1		
埋蔵施設（基礎設置等）				箇所		4		
埋蔵施設（施設設置等）				箇所		4		
植栽カゴ（基礎設置等）				箇所		4		
植栽カゴ（施設設置）				箇所		4		
献花台(6mタイプ）（基礎設置等）				箇所		1		
献花台 6mタイプ（施設設置等）				箇所		1		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 ( R 7 - 2 )			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
線香火付台-1 ( 基礎設置 )				基		2		
線香火付台-1 ( 施設設置 )				基		2		
塔婆立 ( 基礎設置 )				基		1		
塔婆立 ( 施設設置 )				基		1		
カロート-1 ( 基礎設置 )			H800	基		233		
カロート-1 ( 施設設置 )			H800	基		233		
園路広場整備工				式		1		
アスファルト系舗装工				式		1		
アスファルト舗装-1				m 2		173		
アスファルト舗装-2				m 2		505		
アスファルト舗装-3				m 2		1,040		
不陸整正 アスファルト舗装-3			RM-30 平均50mm	m 2		1,040		
コンクリート系舗装工				式		1		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 ( R 7 - 2 )			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
平板舗装-1				m 2		67		
平板舗装-2				m 2		167		
石材系舗装工				式		1		
鉄平石舗装				m 2		1.6		
コンクリート舗装			舗装厚170	m 2		25		
園路縁石工				式		1		
コンクリート縁石-1				m		189		
コンクリート縁石-1(曲)				m		6		
コンクリート縁石-2				m		3		
コンクリート縁石-3				m		14		
小舗石縁石			90×90×90 1面ピシャン	m		15		
車輪止め			NSP-120B W600×D180×H120 コ ンクリート	基		4		
杉板止め			厚9	m		12		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
白線-1			溶融式W150	m		35		
車いす標示			溶融式 文字・記号15cm換算	箇所		2		
視覚障害者誘導用ブロック工				式		1		
視覚障害者誘導ブロック			300	m2		2		
サービス施設整備工				式		1		
ベンチ・テーブル工				式		1		
ウォールベンチ-2（基礎設置）				基		1		
ウォールベンチ-2（施設設置）				基		1		
サイン施設工				式		1		
墓所案内板（基礎設置）				基		1		
墓所案内板（施設設置）				基		1		
墓列表示板（基礎設置）				基		1		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
墓列表示板（施設設置）				基		1		
管理施設整備工				式		1		
ごみ施設工				式		1		
ゴミ箱（基礎設置）				基		4		
ゴミ箱（施設設置）				基		4		
車止め工				式		1		
車止め-1（基礎設置）			単柱 300×H500 固定式	基		6		
車止め-1（施設設置）			単柱 300×H500 固定式	基		6		
車止め-2（基礎設置）			可動式	基		1		
車止め-2（施設設置）			可動式	基		1		
仮設工				式		1		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事 ( R 7 - 2 )			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	仮設工	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
敷鉄板			22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
施設撤去工				式		1			
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	式		1			
舗装版破碎			アスファルト舗装版 4cm	m2		1,040			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			アスファルト殻	m3		42			
殻処分			アスファルト殻	m3		42			
濁水運搬				式		1			
濁水処分				式		1			

## 工事数量総括表

工事番号		工事名	平和公園 A 地区墓地整備工事（ R 7 - 2 ）			当初	事業区分	公園緑地整備・改修
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
現場環境改善費(率計上)				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		



## 工事数量総括表

[illegible]